СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВРАЊА

ГОДИНА XXXIII БРОЈ 13	В Р А Њ Е Петак,03.јул.2026.године.	Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена овог броја 150,00 динара Рок за рекламацију 10 дана

С У Р Д У Л И Ц А

269.

На основу члана 32. став 1, тачка 2, члана 46., став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, број 101/2016-др.закон , 47/2018 111/2021- др.закон), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , 54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/2011 , 93/2012, 62/2013., 63/2013 - испр , 108/2013 142/2014 , 68/2015 – др.закон, 103/2015 99/2016 , 113/2017 , 95/2018 , 31/2019 , 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 , 118/2021 – др.закон , 92/2023 и 94/2024) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Сурдулица (“ Службени гласник града Врања”, бр. 07/19) Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06.2026. донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
ЗА 2025.ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени текући расходи и издаци буџета општине Сурдулица у 2025. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања.....1.227.754

II Укупно извршени текући расходи и издаци.....1.244.642

III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.....16.888

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2025. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **5.298.636** хиљада динара и укупна пасива у износу од **5.298.636** хиљада динара као и ванбилансна актива у укупном износу од 274.602 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 274.602 хиљада динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац 2) утврђен је буџетски суфицит на нивоу свих извора финансирања :

1.Укупно остварени приходи и примања остварена од продаје нефинансијске имовине	1.227.754
2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.244.642
3. Буџетски суфицит (ред.бр.1 – ред.бр.2)	16.888
Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит	165.776

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	49.028
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	116.748
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	36.000
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац 4), утврђени су приливи готовине из пословних активности у износу од 1.227.170 хиљада динара, укупни одливи готовине из пословне активности у износу од 1.045.642 хиљада динара; приливи готовине из активности инвестигања 584 хиљаде динара, Одливи готовине из активности инвестирања 199.000 хиљада динара, Одливи по основу активности финансирања – 36.000 хиљада динара и салдо готовине и готовински еквиваленти на крају године у износу од 112.888 хиљада динара .

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 52.888 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Члан 6.

Новчана средства на текућим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2025. године у износу од 117.126 хиљада динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину – суфицита буџета у износу од 111.723 хиљада динара,
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита осталих корисника буџета општине у укупном износу од 5.403 хиљада динара који ће се користити у складу са одлукама органа управљања корисника буџета.

Суфицит буџета у износу од 172.626 хиљада динара је наменски опредељен за следеће програмске активности и пројекте за наредну годину:

- Средства Комесаријата за избегла и расељена лица.....3.380.000,00динара,
- Пројекат“Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица“.....5.025.000,00 динара,
- Пројекат „ Волонтерска иницијатива“.....……...…2.490.000,00 динара,
- Пројекат „Омладински бизнис инкубатор“.....1.760.000,00динара,
- Пројекат“ Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица“.....3.800.000,00 динара,
- Повраћај средстава ресорним Министарствима за мање реализованр пројекте.....1.000.000,00 динара,
- Реконструкција локалног пута Промаја- Радоњина махала.....5.933.000,00 динара,
- Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за биновце.....4.100.000,00 динара,
- Израда прикључка на канализациону мрежу (Алакинце, пут за Биновце) и пресвлачење деонице асфалтираног пута на КП бр. 1678/2 и 2296 КО Алакинце.....5.355.000,00 динара,
- Изградња канализационе мреже у селу Алакинце на КП 1676 и 1677/2.....3.528.000,00 динара,
- Пројектна документација.....2.110.000,00 динара,
- Техничка документација за изградњу објекта спортског центра „ воденичиште“ 3.280.000,00 динара,
- Изградња градске пијаце у Сурдулици – друга фаза..... 20.600.000,00 динара,

- Изградња градске пијаце у Сурдулици – трећа фаза……50.000.000,00 динара,
- Опремање објекта ЗД у Сувојници.....2.492.000,00 динара,
- Реконструкција и уређење парка испред СКЦ, КП 975, КО Сурдулица.....6.963.000,00 динара,
- Реконструкција котларнице у оквиру објекта ТШ Никола Тесла….....7.000.000,00 динара,
- Енергетска санација објекта „ Наша радост- ново обданиште“.....8.810.000,00 динара,
- Извођење радова на реконструкцији објекта – Наша радост – .....35.000.000,00 динара.

Члан 7.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.12.2025. године.

НАЗИВ	План 2025	Остварење I-XII 2025.	% Остварења
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	**1.444.776**	**1.227.754**	**85**
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ У чему:	**1.443.260**	**1.227.238**	**85**
-буџетска средства	1.062.288	1.002.743	94
-сопствени приходи	371.297	214.820	58
-донације	9.675	9.675	100
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**1.516**	**516**	**34**
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**1.566.281**	**1.244.642**	**79**
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У чему:	**1.566.281**	**1.244.642**	**79**
-Текући буџетски расходи	1.183.793	1.182.108	100
-издаци из сопствених прихода	372.813	54.964	15
-донације	9.675	7.570	78
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа 8)- (класа 4+класа 5)	**121.505**	**16.888**	**14**
-издаци за набавку финансијске имовине			
-примања од продаје финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	**121.505**	**16.888**	14

IIРачун финансирања

Ред. број	НАЗИВ	План 2025.	Остварење I-XII 2025.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
1.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 91			
-	Примања од задуживања 91			
2.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6	36.000	36.000	100
-	Издаци за отплату главнице 61	36.000	36.000	100
3.	Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	/	/	/
4	Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62)	121.505	16.888	14
5.	Нето финансирање (92-62)+(91-61)-(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	157.712	52.888	34

6.	Промена стања на рачуну (7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)			

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања ***буџета*** општине према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА				
Екон.класификација	***Врста прихода***	***План за 2025. год.***	***Остварење 01.01.2025.-31.12.2025.***	***% Остварења***
321311	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**157.712.000**		
700000	**I Текући приходи**			
711000	**Порез на доходак,добит и капиталне добитке**			
711111	Порез на зараде	373.566.500	386.827.469	104
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	467.000	268.572	58
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	19.100.000	19.681.963	103
711123	Порез на приходе од самосталне делатности самоопорезивања	16.800.000	17.494.550	104
711143	Порез на приходе од непокретности			
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	89.000	123.764	139
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	2.500	2.321	93
711147	Порез на земљиште		1.442	
711191	Порез на остале приходе	29.100.000	28.840.869	99
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	8.500.000	2.962.046	35
	УКУПНО 711000	**447.625.000**	**456.202.996**	**102**
712000	**Порез на фонд зарада**			
712111	Порез на фонд зарада запослених који се фин.из буџета			
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених			
	УКУПНО 712000			
713000	**Порез на имовину**			
713121	Порез на имовину од физичких лица	26.700.000	29.173.689	109
713122	Порез на имовину од правних лица	35.300.000	33.198.271	94
713311	Порез на наслеђе и поклоне	1.405.000	1.074.067	76
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	10.815.000	10.773.138	100
713422	Порез на пр.апсо.пр.на акцијама и др.хар.од вр.			
713423	Порез на пр.апсо.пр. на половним моторним возилима	320.000	268.551	84
713427	Порез на пренос апс.права на употребу моторних возила	6.100.000	6.228.509	102
	УКУПНО 713000	**80.640.000**	**80.716.226**	**100**
714000	**Порез на добра и услуге**			
714421	Ком.такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угостителъским објектима	1.000		
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа			
714441	Ср.за противпож.заш.од 6% наплаћене премије осиг-ња од пожара			
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	16.000.000	16.603.210	104
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила			
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног	170.000	333.192	196

	земљишта			
714547	Накнада за загађивање животне средине			
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	860.000	510.580	59
714552	Боравишна такса	320.000	202.510	63
714553	Боравишна такса по решењу јединице локалне самоуправе	270.000		
714562	Посебна нак.за заш.и унапређ.жив.сред.	8.900.000	7.026.484	79
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	4.400.000	2.400.875	55
714566	Накнада за коришћење јавних површина за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	8.100.000	4.038.506	50
714567	Накнада за коришћење јавне површине грађевинским материјалом	160.000		
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")			
714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела и путног објекта који припада управљачима тих путева и улица	19.000	762.548	
714593	Накнада за постављање водоводна, канализације, електричних водова, електронске, комуникационе мреже на општинском путу или улици који припада управљачима тих путева и улица		4.958.660	
	УКУПНО 714000	**39.200.000**	**36.836.566**	**94**
716000	**Други порези**			
716111	Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	26.800.651	72
	УКУПНО 716000			
732000	**Донације од међународних организација**			
732151	Текуће донације од међународних организација	7.490.520	7.490.524	100
732251	Капиталне донације од међународних организација	2.184.200	2.184.279	100
	УКУПНО 732000	**9.674.720**	**9.674.803**	**100**
733100	**Трансфери од других нивоа власти**			
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	449.696.000	268.054.481	60
733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине			
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	34.839.220	35.891.649	103
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	178.798.000	178.797.374	100
	УКУПНО 733000			
741000	**Приходи од имовине**			
741411	Приходи од имовине која припада имаоцу полисе	50.000	36.000	72
741511	Накнада за коришћење минералних сировина		140	
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	75.000	74.853	100
741526	Накнада за коришћење шума			
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	470.000	236.155	50

741532	Комунална такса за коришћење простора за паркинг			
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина			
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	28.000	12.777	46
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.500		
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта		299.545	
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	1.400.000	1.042.884	74
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	156.054.500	127.064.370	81
741596	Накнада за коришћење дрвета	990.000	462.818	47
	УКУПНО 741000	**159.069.000**	**129.229.541**	**81**
742000	**Приходи од продаје добара и услуга**			
742121	Приходи од продаје добара и услуга			
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	115.000	191.267	166
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини	560.000	465.278	83
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	35.000	3.000	9
742156	Приходи од боравка деце у предшколској установи	400.000		
742251	Општинске административне таксе	110.000	90.720	82
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	655.000	485.501	74
742255	Такса за озакоњење објекта	605.000	542.500	90
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.840.000	1.968.880	107
742352	Приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу општине	100.000	71.440	71
	УКУПНО 742000	**4.420.000**	**3.818.586**	**86**
743000	**Новчане казне и одузета имовинска корист**			
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје			
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку			
743353	Приходи од мандатних казни			
743924	Приход од ув.цел.пореског дуга који је предмет принудне наплате	50.000	63.394	127
	УКУПНО 743000	**50.000**	**63.394**	**127**
744000	**Добровољни трансфери од физичких лица**			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.000	48.000	11
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			
	УКУПНО 744000	**448.000**	**48.000**	**11**
745000	**Мешовити неодређени приходи**			
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	1.545.000	699.655	45
	УКУПНО 745000	**1.545.000**	**699.655**	**45**
772000	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**			
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	255.000	252.619	99
	УКУПНО 771000	**255.000**	**252.619**	**99**
811000	**Примања од продаје непокретности**			
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине			
811153	Примања од продаје станова у корист нивоа општине	900.000	68.316	8
	УКУПНО 812000	**900.000**	**68.316**	8
841000	**Примања од продаје земљишта**			
841151	Примања од продаје земљишта	616.369	516.369	84
	УКУПНО 841000	**616.369**	**516.369**	84

	У К У П Н О I	**1.602.488.309**	**1.227.671.224**	**77**

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и издатке из додатних активности корисника буџетских средстава у 2025. години приказани су у завршном рачуну по **корисницима, програмима, пројектима, функцијама и изворима средстава** , и утврђени су у износу од 1.280.641.963 динара и приказани су у табели датој у ***Прилогу I***:

Члан 10.

Укупни расходи и издаци извршени према **програмској класификацију 2025**. години дати су у ***Прилогу II***:

Члан 11.

Укупни расходи и издаци извршени према **економској класификацији у 2025**. години дати су у ***Прилогу III***:

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурдулица за 2025. годину обухвата следеће финансијске извештаје:

1. Извештај о новчаним токовима – Образац НТ;
2. Извештај о извршењу буџета- Образац ИБ;
3. Рачуноводствене политике;
4. Напомене са објашњењима;
5. Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџета.

1. Извештај о новчаним токовима – Образац НТ се подноси Управи за трезор кроз Информациони систем за подношење финансијских извештаја- ИСПФИ.

2. Извештај о извршењу буџета – Образац ИБ се подноси Управи за трезор кроз Информациони систем за подношење финансијских извештаја- ИСПФИ.

3. Рачуноводствене политике-За припрему, састављање и презентацију финансијских извештаја , општина Сурдулица је користила готовинску основу, према којој се трансакције и догађаји признају када корисник буџетских средстава прими или исплати готовину, у складу са Међународним рачуноводственим стандардом за јавни сектор на готовинској основи – IPSAS.

4. Напомене са објашњењима- саставни су део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Сурдулица за 2025.годину, и обухватају следеће извештаје који су дати као ПРИЛОЗИ уз Одлуку:

4.1. Опште информације о подносиоцу извештаја;

4.2. Рачуноводствену основу која је коришћена за састављање Извештаја о новчаним токовима

и основу која је коришћена за састављање Извештаја о извршењу буџета;

4.3. Информације о стању готовине и готовинских еквивалената на почетку и крају извешзајног

периода;

4.4. Датум одобравања финансијких извештаја за објављивање:

4.5. Информације о готовини која се налази на евиденционим рачунима буџета општине која

није расположива за коришћење или подлеже ограничењима за коришћење, као и

информације о неискоришћеним позајмицама:

4.6. Биланс стања – Образац БС се подноси Управи за трезор кроз Информациони систем за

подношење финансијских извештаја- ИСПФИ;

4.7. Биланс прихода и расхода – Образац ПР се подноси Управи за трезор кроз Информациони

систем за подношење финансијских извештаја- ИСПФИ;

4.8. Усклађивање прихода и примања и расхода и издатака из Извештаја о извршењу буџета-

Образац ИБ и прилива и одлива из Извештаја о новчаним токовима – Образац НТ;

4.9. Додатне информације које нису приказане у финансијким извештајима, али су неопходне

за фер презентацију прилива и одлива готовине и салда готовине.

5. Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџета обухватају:
   5.1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
   5.2. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
   5.3 Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
   5.4.Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем тржишту новца и капитала и

   извршеним отплатама дугова;
   5.5. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима,

   пројектима, функцијама, економским

класификацијама и изворима на нивоу буџета општине Сурдулица;

Члан 13.

Завршни рачун буџета општине Сурдулица за 2025.годину, садржи и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, односно о извршењу плана који обухвата:

1. Извештај о новчаним токовима – Образац НТ
2. Извештај о извршењу буџета – Образац ИБ
3. Биланс стања – Образац БС, као део напомена;
4. Биланс прихода и расхода – Образац ПР, као део напомена;
5. Рачуноводствене политике;
6. Напомене са објашњењима;
7. Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџрта, и
8. Извештај екстерне ревизије.

Завршни рачун буџета општине Сурдулица за 2025.годину, садржи и Извештај о учинку Програма за 2025. годину, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности.

Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Сурдулица за 2025. годину, доставити Управи за трезор, најкасније до 30.јуна 2026.године.

Члан 15.

Ова Одлука биће објављена у службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 10.06.2026. годие, број : 400-9/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

Програм	Програмска активност/пројекат	Функционална	Економ. класиф.	Извор финансирања	ОПИС	Извори финансирања расхода и издатака				%Извршења	
						Приходи из буџета (01)	Извршење I-XII 2025.	%Извршења	Средства из осталих извора финансирања	Извршење I-XII 2025.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11	*12*
					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	**22,747,000**	**22,035,837**	**97**			
					Извор финансирања за раздео 1:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	22,747,000	22,035,837	97			
					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	**22,747,000**	**22,035,837**	**97**			
					Извори финансирања за главу 1.0:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	22,747,000	22,035,837	97			
2101					**ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе**	**22,747,000**	**22,035,837**	**97**			
	0001				**Функционисање Скупштине**	**22,747,000**	**22,035,837**	**97**			
		111			**Функција: Извршни и законодавни органи**	**22,747,000**	**22,035,837**	**97**			
			411		Плате и додаци запослених (Зараде)	5,447,000	5,446,545	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	833,000	825,152	99			
			414		Социјална давања запосленима	50,000					
			415		Накнада трошкова за запослене	50,000					
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	133,859	27			
			421		Стални трошкови	30,000					

			422		Трошкови путовања	20,000	10,500	53			
			423		Услуге по уговору	15,000,000	14,993,348	100			
			424		Специјализоване услуге	130,000					
			426		Материјал	10,000					
			481		Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	677,000	626,433	93			
					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	**13,990,000**	**12,990,993**	**93**			
					Извори финансирања за раздео 2:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	13,990,000	12,990,993	93			
					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	**13,990,000**	**12,990,993**	**93**			
					Извори финансирања за главу 2.0:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	13,990,000	12,990,993	93			
2101					**ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе**	**13,990,000**	**12,990,993**	**93**			
	0002				**Функционисање извршних органа**	**13,990,000**	**12,990,993**	**93**			
		111			**Функција: Извршни и законодавни органи**	**13,990,000**	**12,990,993**	**93**			
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	7,280,000	7,258,360	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,110,000	1,099,642	99			
			414		Социјална давања запосленима	350,000	296,856	85			
			415		Накнаде трошкова за запослене	265,000	225,139	85			
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	30,864	9			
			421		Стални трошкови	130,000	114,103	88			
			422		Трошкови путовања	80,000	15,530	19			
			423		Услуге по уговору	1,375,000	957,426	70			
			426		Материјал	50,000	29,600	59			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	2,963,474	99			
					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	**25,562,000**	**24,976,150**	**98**			
					Извори финансирања за раздео 3:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	25,562,000	24,976,150	98			
					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	**25,562,000**	**24,976,150**	**98**			
					Извори финансирања за главу 3.0:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	25,562,000	24,976,150	98			
2101					**ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе**	**25,562,000**	**24,976,150**	**98**			
	0002				**Функционисање извршних органа**	**25,562,000**	**24,976,150**	**98**			
		111			**Функција: Извршни и законодавни органи**	**25,562,000**	**24,976,150**	**98**			
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	5,095,000	5,091,012	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	775,000	771,288	100			
			414		Социјална давања запосленима	50,000					
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5,000	500				
			422		Трошкови путовања						

			423		Услуге по уговору	4,300,000	3,838,598	89			
			465		Остале донације, дотације и трансфери						
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,337,000	15,274,752	100			
					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	**9,476,000**	**9,012,031**	**95**			
					Извори финансирања за раздео 4:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	9,476,000	9,012,031	95			
					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	**9,476,000**	**9,012,031**	**95**			
					Извори финансирања за главу 4.0:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	9,476,000	9,012,031	95			
0602					**ПРОГРАМ 15-Опште услуге локалне самоуправе**	**9,476,000**	**9,012,031**	**95**			
	0004				**Општинско/градско правобранилаштво**	**9,476,000**	**9,012,031**	**95**			
		330			**Функција: Судови**	**9,476,000**	**9,012,031**	**95**			
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	5,257,000	5,250,558	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	799,000	795,460	100			
			414		Социјална давања запосленима	150,000	133,333	89			
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	373,060	93			
			421		Стални трошкови	20,000	19,273	96			
			423		Услуге по уговору	2,700,000	2,402,001	89			
			426		Материјал	50,000	38,346	77			
			512		Машине и опрема	100,000					
					ОПШТИНСКА УПРАВА	**1,148,225,000**	**1,032,344,419**	**90**	**382,488,309**	**179,282,533**	**47**
					Извори финансирања за раздео 5:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,148,225,000	1,032,344,419	90			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				900,000	5,000	1
				06	Донације од међународних организација				9,674,720	7,569,677	78
				07	Трансфери од других нивоа власти				213,637,220	54,395,078	25
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	100
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				516,369	516,369	100
				10	Примања од домаћих задуживања						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21,700,000	11,161,040	51
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година				6,160,000	2,879,964	47
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				129,852,000	102,707,406	79
					ОПШТИНСКА УПРАВА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ	**517,465,100**	**472,898,673**	**91**	**82,088,370**	**34,256,707**	**42**
					Извори финансирања за главу 5.1	517,465,100	472,898,673	91	82,088,370	34,256,707	42
				01	Општи приходи и примања из буџета	517,465,100	472,898,673	91			
				03	Социјални доприноси						
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				100,000	5,000	5

				06	Донације од међународних организација				9,674,720	7,569,677	78
				07	Трансфери од других нивоа власти				68,113,650	22,482,031	33
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
				10	Примања од домаћих задуживања						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				4,200,000	4,199,999	100
					Социјална и дечија заштита						
					Извори финансирања	**53,641,600**	**46,543,925**	**87**	**16,126,620**	**10,641,577**	**66**
				01	Општи приходи и примања из буџета	53,641,600	46,543,925	87			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника						
				06	Донације од међународних организација				9,674,720	7,569,677	78
				07	Трансфери од других нивоа власти				6,451,900	3,071,900	48
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
0902					**ПРОГРАМ 11-Социјална и дечија заштита**	**53,641,600**	**46,543,925**	**87**	**16,126,620**	**10,641,577**	**66**
	0001				**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
		070			**Функција: Социјалне помоћи угроженом становништву Некласификоване на другом месту**						
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
	0001				**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**197,000**	**96,015**	**49**	**3,471,900**	**91,900**	**3**
		090			**Функција: Социјална заштита некласификована На другом месту**	**197,000**	**96,015**	49	**3,471,900**	**91,900**	**3**
			465		Остале текуће дотације и трансфери	97,000	96,015	99			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета (трошкови везани за живот и рад избеглих и интерно расељених лица)	100,000			3,471,900	91,900	3
	0021				**Подршка особама са инвалидитетом**	**5,000,000**	**4,992,930**	**100**			
		010			**Функција: Болест и инвалидност**	**5,000,000**	**4,992,930**	**100**			
			481		Дотације невладиним организацијама	5,000,000	4,992,930	100			
	0016				**Дневне услуге у заједници**	**5,700,000**	**5,439,934**	**95**			
		020			**Функција: Старост**	**5,700,000**	**5,439,934**	**95**			
			481		Дотације невладиним организацијама	5,700,000	5,439,934	95			
	4001				**Помоћ у кући старијим суграђанима**	**2,750,000**	**2,739,000**	**100**			
		020			**Функција: Старост**	**2,750,000**	**2,739,000**	**100**			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,750,000	2,739,000	100			

	4016				**Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица**	**1,300,000**	**941,008**	**72**	**7,490,520**	**5,642,807**	**75**
		020			**Функција: Старост**	**1,300,000**	**941,008**	**72**	**7,490,520**	**5,642,807**	**75**
			423		Услуге по уговору	1,300,000	941,008	72	5,871,170	5,149,684	88
			424		Специјализоване услуге				528,800	152,000	29
			426		Материјал				819,050	341,123	42
			512		Машине и опрема				271,500		
	0017				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**3,650,000**	**3,099,216**	**85**			
		040			**Функција: Породица и деца**	**3,650,000**	**3,099,216**	**85**			
			423		Услуге по уговору	750,000	200,617	27			
			481		Дотације невладиним организацијама	2,900,000	2,898,598	100			
	4002				**Лични пратиоци детета у 2025. години**	**9,200,000**	**7,611,001**	**83**	**2,980,000**	**2,980,000**	**100**
		040			**Функција: Породица и деца**	**9,200,000**	**7,611,001**	**83**	**2,980,000**	**2,980,000**	**100**
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,200,000	7,611,001	83	2,980,000	2,980,000	100
	4017				**Пројекат: "Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица"**	**324,600**			**2,184,200**	**1,926,870**	**88**
		040			**Функција: Породица и деца**	**324,600**			**2,184,200**	**1,926,870**	**88**
			421		Стални трошкови	26,000					
			423		Услуге по уговору	269,400			337,000	107,250	32
			425		Текуће поправке и одржавање				670,000	655,250	98
			426		Материјал	29,200			331,000	329,170	99
			512		Машине и опрема				846,200	835,200	99
	0019				**Подршка деци и породицама са децом**	**5,970,000**	**4,524,552**	**76**			
		040			**Функција: Породица и деца**	**5,970,000**	**4,524,552**	**76**			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,970,000	2,888,418	97			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000					
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900,000	64,710	7			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	1,571,424	79			
	0020				**Подршка рађању и родитељству**	**5,875,000**	**5,738,594**	**98**			
		040			**Функција: Породица и деца**	**5,875,000**	**5,738,594**	**98**			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,000	23,810	95			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,850,000	5,714,784	98			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
	0005				**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**6,750,000**	**5,754,496**	**85**			
		070			**Функција: Социјалне помоћи угроженом становништву Некласификоване на другом месту**	**6,750,000**	**5,754,496**	**85**			
			463		Трансфери другим нивоима власти-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	6,750,000	5,754,496	85			

	4003				**Пројекат" Дневни центар Бело Поље"**	**2,925,000**	**2,429,501**	**83**			
		090			**Функција:Социјална заштита некласификована На другом месту**	**2,925,000**	**2,429,501**	**83**			
			421		Стални трошкови	145,000	90,000	62			
			423		Услуге по уговору	2,600,000	2,319,501	89			
			425		Текуће поправке и одржавање	60,000					
			426		Материјал	120,000	20,000	17			
	0018				**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**4,000,000**	**3,177,679**	**79**			
		090			**Функција:Социјална заштита некласификована На другом месту**	**4,000,000**	**3,177,679**	**79**			
			481		Дотације невладиним организацијама	4,000,000	3,177,679	79			
1801					**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**9,500,000**	**6,744,808**	**71**			
					Здравствена заштита						
					Извори финансирања	**9,500,000**	**6,744,808**	**71**			
				01	Општи приходи и примања из буџета	**9,500,000**	**6,744,808**	**71**			
				07	Трансфери од других нивоа власти						
	0002				**Мртвозорство**	**700,000**	**180,556**	**26**			
		721			**Функција: Остале медицинске услуге**	**700,000**	**180,556**	26			
			424		Специјализоване услуге	700,000	180,556	26			
					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ	**7,550,000**	**5,384,899**	**71**			
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**7,550,000**	**5,384,899**	**71**			
		721			**Функција: Остале медицинске услуге**	**7,550,000**	**5,384,899**	**71**			
			421		Стални трошкови						
			423		Услуге по уговору	6,500,000	4,918,076	76			
			424		Специјализоване услуге	200,000	200,000	100			
			426		Материјал	200,000	22,645	11			
			464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	78,578	26			
			512		Машине и опрема	350,000	165,600	47			
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**						
		740			**Функција: Услуге јавног здравства**						
			464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-Услуге јавног здравља						

	5001				**Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица**	**1,250,000**	**1,179,353**	**94**			
		620			**Функција: Услуге јавног здравства**	1,250,000	1,179,353	94			
			511		Зграде и грађевински објекти	1,250,000	1,179,353	94			
1301					**ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**126,600,000**	**121,325,762**	**96**	**11,229,000**	**7,209,050**	**64**
					Развој спорта и омладине						
					Извори финансирања	**126,600,000**	**121,325,762**	**96**	**11,229,000**	**7,209,050**	**64**
				01	Општи приходи и примања из буџета	**126,600,000**	**121,325,762**	**96**			
				07	Трансфери од других нивоа власти				**11,229,000**	**7,209,050**	**64**
	0001				**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**126,000,000**	**120,725,762**	**96**	**1,800,000**	**1,800,000**	**100**
		810			**Функција: Услуге рекреације и спорта**	**126,000,000**	**120,725,762**	**96**	**1,800,000**	**1,800,000**	**100**
			481		Дотације невладиним организацијама	126,000,000	120,725,762	96	1,800,000	1,800,000	100
	4004				**Пројекат " Пројектно финансирање спорта"**						
		810			**Функција: Услуге рекреације и спорта**						
			481		Дотације невладиним организацијама						
	4019				**Пројекат: " Омладински бизнис инкубатор"**				**2,000,000**	**409,800**	**20**
		860			**Функција: Рекреација, спорт, културе и вере, некласификоване на другом месту**				**2,000,000**	**409,800**	**20**
			423		Услуге по уговору				1,660,000	409,800	25
			426		Материјал				152,000		
			512		Машине и опрема				188,000		
	4021				**Пројекат :" Активности организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортисте и чланове спортских клубова"**	**600,000**	**600,000**	**100**	**5,000,000**	**4,999,250**	**100**
		860			**Функција: Рекреација, спорт, културе и вере, некласификоване на другом месту**	**600,000**	**600,000**	100	**5,000,000**	**4,999,250**	**100**
			423		Услуге по уговору	600,000	600,000	100	4,830,000	4,829,250	100
			426		Материјал				170,000	170,000	100
	7019				**Пројекат :" Волонтерска иницијатива Сурдулица"**	**0**	**0**		**2,429,000**	**0**	**0**
		810			**Функција: Услуге рекреације и спорта**	**0**	**0**		**2,429,000**	**0**	**0**
			423		Услуге по уговору				2,429,000		0

					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	**85,623,000**	**68,229,878**	**80**	**8,549,750**	**8,434,754**	**99**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	85,623,000	68,229,878	80			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				100,000	5,000	5
				07	Трансфери од других нивоа власти				4,249,750	4,229,756	100
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				4,200,000	4,199,999	100
1201					**Развој културе и информисања**	**85,623,000**	**68,229,878**	**80**	**4,300,000**	**4,204,999**	**98**
					СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	**47,752,000**	**41,139,741**	**86**	**0**		
1201	**0001**				**Функционисање локалних установа културе**	**39,442,000**	**33,909,968**	**86**	**0**		
		820			**Функција: Услуге културе**	**39,442,000**	**33,909,968**	**86**	**0**		
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	12,559,000	12,557,695	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,903,000	1,902,491	100			
			414		Социјална давања запосленима	800,000	738,234	92			
			415		Накнаде трошкова за запослене	150,000	131,095	87			
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000	543,416	99			
			421		Стални трошкови	2,900,000	2,198,698	76			
			422		Трошкови путовања	280,000	17,910	6			
			423		Услуге по уговору	10,800,000	9,072,175	84			
			424		Специјализоване услуге	6,600,000	4,672,889	71			
			425		Текуће поправке и одржавање	720,000	228,400	32			
			426		Материјал	1,600,000	1,315,193	82			
			482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30,000	1,000	3			
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000	100			
			512		Машине и опрема	450,000	430,771	96			
			515		Нематеријална имовина						
	4005				**Пројекат: "Власинско лето"**	**8,310,000**	**7,229,773**	**87**			
		820			**Функција: Услуге културе**	**8,310,000**	**7,229,773**	**87**			
			421		Стални трошкови	200,000	160,000	80			
			423		Услуге по уговору	3,145,000	2,895,623	92			
			424		Специјализоване услуге	4,665,000	3,875,000	83			
			426		Материјал	300,000	299,150	100			
	7017				**Пројекат: "Храм Св.Великомученика Георгија 1895-2025 општина Сурдулица сакрална архитектура - дух простора, 130 година од освећења"**	**0**	**0**		**950,000**	**930,007**	**98**

		820			**Функција: Услуге културе**	**0**	**0**		**950,000**	**930,007**	**98**
			423		Услуге по уговору				750,000	749,997	100
			424		Специјализоване услуге				200,000	180,010	90
					БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"	**22,931,000**	**20,441,151**	**89**	**100,000**	**5,000**	**5**
	0001				**Функционисање локалних установа културе**	**22,661,000**	**20,301,380**	**90**	**100,000**	**5,000**	**5**
		820			**Функција: Услуге културе**	**22,661,000**	**20,301,380**	**90**	**100,000**	**5,000**	**5**
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	9,380,000	9,379,053	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,421,000	1,420,927	100			
			414		Социјална давања запосленима (100.000-извор 07)	400,000	396,242	99			
			415		Накнаде трошкова за запослене	5,000					
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,120,000	769,683	69			
			421		Стални трошкови (40.000-извор 04)	1,350,000	978,643	72	40,000	5,000	13
			422		Трошкови путовања (25.000-извор 04)	50,000	16,900	34	25,000		
			423		Услуге по уговору	7,475,000	6,709,732	90			
			424		Специјализоване услуге	100,000	47,200	47			
			425		Текуће поправке и одржавање	450,000	86,320	19			
			426		Материјал (35.000-извор 04)	450,000	229,780	51	35,000		
			482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10,000					
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова						
			512		Машине и опрема	180,000	52,999	29			
			515		Нематеријална имовина	270,000	213,900	79			
	4006				**Пројекат:Промоција књижевних дела популисање књига и читања**	**270,000**	**139,772**	**52**			
		820			**Функција: Услуге културе**	**270,000**	**139,772**	**52**			
			423		Услуге по уговору	120,000	53,972	45			
			424		Специјалзоване услуге	150,000	85,800	57			
	0004				**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**3,200,000**	**1,175,900**	**37**			
		830			**Функција: Услуге емитовања и штампања**	**3,200,000**	**1,175,900**	**37**			
			423		Услуге по уговору	2,600,000	890,942	34			
			423		Услуге по уговору	600,000	284,958	47			
	0005				**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**	**100,000**					
		830			**Функција: Услуге емитовања и штампања**	**100,000**					
			423		Услуге по уговору	100,000					
	4007				**Пројекат:Пројектно финансирање медија**	**2,500,000**					

		830			**Функција: Услуге емитовања и штампања**	**2,500,000**					
			454		Субвенције приватним предузећима	2,500,000					
	0001				**Функционисање локалних установа културе**	**600,000**	**450,000**	**75**			
		860			**Функција: Рекреација, спорт, културе и вере, некласификоване на другом месту**	**600,000**	**450,000**	**75**			
			463		Трансфери осталим нивоима власти	300,000	150,000				
			481		Дотације невладиним организацијама	300,000	300,000	100			
	0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**8,100,000**	**4,698,885**	**58**			
		860			**Функција: Рекреација, спорт, културе и вере, некласификоване на другом месту**	**8,100,000**	**4,698,885**	**58**			
			481		Дотације невладиним организацијама	2,100,000	99,885	5			
			481		Дотације невладиним организацијама	6,000,000	4,599,000	77			
	7010				**Пројекат: "Културно наслеђе у савремено доба кроз реч,слику и дело- Пчиња регион Република Србија-Скопље регион Република Севера Македонија-Софија регион Република Бугарска"**	**290,000**	**174,200**	**60**	**1,750,000**	**1,749,999**	**100**
		820			**Функција: Услуге културе**	**290,000**	**174,200**	**60**	**1,750,000**	**1,749,999**	**100**
			422		Трошкови путовања	30,000					
			423		Услуге по уговору	55,000	49,200	89	1,535,138	1,535,137	100
			424		Специјализоване услуге	150,000	125,000	83	67,200	67,200	100
			426		Материјал	55,000			147,662	147,662	100
			465		Остале донације, дотације и трансфери						
	7011				**Пројекат: "Културно наслеђе - дијалог између различитих заједница- ПЧИЊА ОКРУГ"**	**0**			**2,450,000**	**2,449,999**	**100**
		820			**Функција: Услуге културе**	**0**			**2,450,000**	**2,449,999**	**100**
			423		Услуге по уговору				1,916,638	1,916,637	100
			424		Специјализоване услуге				218,600	218,600	100
			465		Остале донације, дотације и трансфери				314,762	314,762	100
	4020				**Пројекат: " Михољски сусрети села"**	**150,000**	**150,000**	**100**	**499,000**	**499,000**	**100**
		820			**Функција: Услуге културе**	**150,000**	**150,000**	**100**	**499,000**	**499,000**	**100**
			423		Услуге по уговору				249,000	249,000	100
			426		Материјал				24,088	24,088	100
			512		Машине и опрема	150,000	150,000	100	225,912	225,912	100
	7015				**Пројекат: " Меморијални парк - Нато агресија - Сурдулица 1999-2025"**	**0**			**2,800,750**	**2,800,749**	**100**
		860			**Функција: Услуге културе**				**2,800,750**	**2,800,749**	**100**
			423		Услуге по уговору				1,070,060	1,070,060	100
			424		Специјализоване услуге				416,000	416,000	100

			426		Материјал				186,416	186,415	100
			465		Остале донације, дотације и трансфери				7,524	7,524	100
			511		Зграде и грађевински објекти				1,120,750	1,120,750	100
					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**129,148,000**	**126,293,616**	**98**	**46,183,000**	**7,971,326**	**17**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	129,148,000	126,293,616	98			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				46,183,000	7,971,326	17
				07	Трансфери од других нивоа власти						
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
2002					**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**129,148,000**	**126,293,616**	**98**	**11,183,000**	**7,971,326**	**71**
	0002				**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**129,148,000**	**126,293,616**	**98**	**11,183,000**	**7,971,326**	**71**
		911			**Фунција:Предшколско образовање**	**129,148,000**	**126,293,616**	**98**	**11,183,000**	**7,971,326**	**71**
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	95,583,000	95,576,290	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	14,480,000	14,479,611	100			
			413		Накнаде у натури				230,000	202,880	88
			414		Социјална давања запосленима	3,355,000	3,350,673	100	170,000		
			415		Накнаде трошкова за запослене	1,330,000	995,208	75	1,060,000	602,218	57
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,460,000	1,383,814	95			
			421		Стални трошкови	7,740,000	6,959,096	90	825,000	374,779	45
			422		Трошкови путовања	400,000	329,376	82			
			423		Услуге по уговору	1,300,000	1,073,016	83	1,150,000	650,867	57
			424		Специјализоване услуге	540,000	474,188	88	960,000	688,597	72
			425		Текуће поправке и одржавање	1,530,000	761,167	50	505,000	240,558	48
			426		Материјал	900,000	481,310	53	5,983,000	4,911,469	82
			482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камата	30,000	13,074	44			
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000					
			512		Машине и опрема	450,000	416,795	93	300,000	299,958	100
	7015				**Пројекат: " Извођење радова на реконструкцији објекта предшколске установе Наша радост - ново обданиште у Сурдулици II фаза"**	**0**			**35,000,000**	**0**	**0**
		620			**Функција: Развој заједнице**				**35,000,000**	**0**	**0**
			511		Зграде и грађевински објекти				35,000,000		
					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	**82,730,000**	**73,970,805**	**89**			
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	82,730,000	73,970,805	89			

				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од других нивоа власти						
2003					**ПРОГРАМ 9- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**82,730,000**	**73,970,805**	**89**			
	0001				**Реализација делатности основног образовања**	**81,800,000**	**73,064,805**	**89**			
		912			**Фунција: Основно образовања**	**81,800,000**	**73,064,805**	**89**			
			463		Трансфери осталим нивоима власти	81,800,000	73,064,805	89			
	4008				**Пројекат:Светосавске награде**	**780,000**	**770,000**	**99**			
		912			**Фунција: Основно образовање**	**780,000**	**770,000**	**99**			
			472		Накнада из буџета за образовање	780,000	770,000	99			
	4009				**Пројекат:Вукове награде**	**150,000**	**136,000**	**91**			
		912			**Фунција: Основно образовање**	**150,000**	**136,000**	**91**			
			472		Накнада из буџета за образовање	150,000	136,000	91			
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	**30,222,500**	**29,789,879**	**99**			
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	30,222,500	29,789,879	99			
2004					**ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**30,222,500**	**29,789,879**	**99**			
	0001				**Реализација делатности средњег образовања**	**29,572,500**	**29,344,879**	**99**			
		920			**Фунција: Средње образовања**	**29,572,500**	**29,344,879**	**99**			
			463		Трансфери осталим нивоима власти	29,572,500	29,344,879	99			
	4010				**Пројекат:Светосавске награде**	**500,000**	**310,000**	**62**			
		920			**Фунција: Средње образовања**	**500,000**	**310,000**	**62**			
			472		Накнада из буџета за образовање	500,000	310,000	62			
	4011				**Пројекат:Вукове награде**	**150,000**	**135,000**	**90**			
		920			**Фунција: Средње образовања**	**150,000**	**135,000**	**90**			
			472		Накнада из буџета за образовање	150,000	135,000	90			

					ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ	**342,472,050**	**313,087,600**	**91**	**27,880,190**	**19,644,900**	**70**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	342,472,050	313,087,600	91			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				800,000		
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од других нивоа власти				22,232,190	14,796,900	67
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				4,800,000	4,800,000	100
					Опште услуге локалне самоуправе	**230,618,050**	**221,350,410**	**96**	**16,855,190**	**8,619,900**	**51**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	230,618,050	221,350,410	96			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				800,000		
				07	Трансфери од других нивоа власти				16,055,190	8,619,900	54
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						
0602					**ПРОГРАМ 15-Опште услуге локалне самоуправе**	**230,618,050**	**221,350,410**	**96**	**11,205,290**	**8,469,900**	**76**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**183,430,550**	**174,658,742**	**95**	**10,405,290**	**6,737,130**	**65**
		130			**Функција: Опште услуге**	**183,430,550**	**174,658,742**	**95**	**10,405,290**	**6,737,130**	**65**
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	87,390,000	87,335,502	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	13,250,000	13,236,586	100			
			414		Социјална давања запосленима	7,070,000	7,066,668	100			
			415		Накнаде трошкова за запослене	2,100,000	2,020,003	96			
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	3,132,243	92			
			421		Стални трошкови	22,000,000	20,674,380	94			
			422		Трошкови путовања	1,000,000	924,205	92			
			423		Услуге по уговору	26,310,000	24,594,945	93			
			424		Специјализоване услуге	2,500,000	1,476,278	59			
			425		Текуће поправке и одржавање	1,890,000	956,985	51	3,499,690		
			426		Материјал	7,020,000	6,824,473	97			
			451		Субвенције јавним нефинансијски предузећима и организацијама	500,000		0			
			481		Дотације невладиним организацијама	1,100,000	447,048	41			
			482		Порези, Обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	201,920	50			
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000	4,473,247	89			
			485		Накнада штете за повреде на раду или штету нанету од стране државних органа	100,000		0			
			511		Зграде и грађевински објекти	1,195,550	1,193,820	100			

			512		Машине и опрема	1,205,000	100,440	8	6,905,600	6,737,130	98
			515		Нематеријална имовина						
	0009				**Текућа буџетска резерва**	**207,500**					
		112			**Функција: Финансијски и фискални послови**	**207,500**					
			499		Средства резерве	207,500					
	0010				**Стална буџетска резерва**	**0**					
		112			**Функција: Финансијски и фискални послови**	**0**					
			499		Средства резерве						
	0014				**Управљање у ванредним ситуацијама**	**4,000,000**	**3,969,928**				
		160			**Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**4,000,000**	**3,969,928**				
			484		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	4,000,000	3,969,928	99			
	4018				**Пројекат: "Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица"**	**0**			**5,499,900**	**1,732,770**	**32**
		160			**Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**0**			**5,499,900**	**1,732,770**	**32**
			423		Услуге по уговору				2,999,600	1,732,770	58
			512		Машине и опрема				2,500,300		
					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**510,000**	**290,220**	57	**800,000**	**0**	
0602					**Опште услуге локалне самоуправе**	**510,000**	**290,220**	57	**800,000**	**0**	
	0002				**Функционисање месних заједница**	**510,000**	**290,220**	**57**	**800,000**	**0**	
		160			**Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**510,000**	**290,220**	**57**	**800,000**		
			421		Стални трошкови (Износ од 100.000 извор 04)	110,000	1,762	2	100,000		
			423		Услуге по уговору (Износ од 50.000 извор 04)	200,000	186,950	93	50,000		
			424		Специјализоване услуге (Износ од 100.000 извор 04)				100,000		
			425		Текуће поправке и одржавање (Износ од 400.000 извор 04)	50,000	29,950	60	400,000		
			426		Материјал (Износ од 100.000 извор 04)	100,000	71,558	72	100,000		
			472		Накнада за социјлну заштиту из буџета (Износ од 50.000 извор 04)	50,000			50,000		
			511		Зграде и грађевински објекти						
	4012				**Пројекат: "Градске и сеоске славе"**	**0**					
		160			**Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**0**					
			423		Услуге по уговору						

	0003				**Сервисирање јавног дуга**	**41,120,000**	**41,091,521**	**100**			
		170			**Функција: Трансакције јавног дуга**	**41,120,000**	**41,091,521**	**100**			
			441		Отплата домаћих камата	5,050,000	5,044,042	100			
			444		Пратећи трошкови задуживања	70,000	47,479	68			
			611		Отплата главнице домаћим кредиторима	36,000,000	36,000,000	100			
	0007				**Функционисање националних савета националних мањина**	**1,350,000**	**1,340,000**	**99**			
		860			**Функција: Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту**	**1,350,000**	**1,340,000**	**99**			
			423		Услуге по уговору	150,000	140,000	93			
			481		Дотације невладиним организацијама	1,200,000	1,200,000	100			
	7018				**Пројекат: Култура Рома у Сурдулици АТЕЉЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт**	**0**	**0**		**150,000**	**150,000**	**100**
		860			**Функција: Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту**	**0**	**0**		**150,000**	**150,000**	**100**
			424		Специјализовене услуге				120,000	120,000	100
			426		Материјал				30,000	30,000	100
						870,000			**3,600,000**	**3,600,000**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	870,000					
				07	Трансфери од других нивоа власти						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3,600,000	3,600,000	100
1501					**ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**870,000**			**3,600,000**	**3,600,000**	**100**
	5003				**Пројекат:Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и пчињском округу**	**870,000**					
		411			**Функција: Општи економски и комерцијални послови**	**870,000**					
			454		Субвенције приватним предузећима	870,000					
	4025				**Пројекат: "Подршка развоју привредних активности у сеоским срединама на територији општине Сурдулица"**				**3,600,000**	**3,600,000**	**100**
		411			**Функција: Општи економски и комерцијални послови**				**3,600,000**	**3,600,000**	**100**
			454		Субвенције приватним предузећима				3,598,000	3,598,000	100
			465		Остале донације, дотације и трансфери				2,000	2,000	100
	0002				**Мере активне политике запошљавања**						
		411			**Функција: Општи економски и комерцијални послови**						
			464		Текуће дотације Националној служби за запошљавање						

					ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	**15,980,000**	**10,640,000**	**67**	**4,787,000**	**4,787,000**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	15,980,000	10,640,000	67			
				07	Трансфери од других нивоа власти				3,587,000	3,587,000	100
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				1,200,000	1,200,000	100
0101					**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**15,980,000**	**10,640,000**	**67**	**4,787,000**	**4,787,000**	**100**
	0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**3,480,000**	**1,300,000**	**37**	**4,787,000**	**4,787,000**	**100**
		421			**Функција: Пољопривреда**	**3,480,000**	**1,300,000**	**37**	**4,787,000**	**4,787,000**	**100**
			423		Услуге по уговору	100,000					
			465		Остале текуће дотације и трансфери	1,380,000					
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета				4,787,000	4,787,000	100
			481		Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,300,000	65			
					ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	**12,500,000**	**9,340,000**				
	0002				**Мере подршке руралном развоју**	**12,500,000**	**9,340,000**				
		421			**Функција: Пољопривреда**	**12,500,000**	**9,340,000**	**75**			
			421		Стални трошкови						
			454		Субвенције приватним предузећима	12,500,000	9,340,000	75			
					ТУРИЗАМ	**95,004,000**	**81,097,189**	**85**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	95,004,000	81,097,189	85			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника						
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од других нивоа власти				2,590,000	2,590,000	100
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
					Туристичка организација	**66,066,000**	**56,982,613**	**86**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	66,066,000	56,982,613	86			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника						
				07	Трансфери од других нивоа власти				2,590,000	2,590,000	100
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
					ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
1502					**Развој туризма**	**66,066,000**	**56,982,613**	**86**			
	0001				**Управљање развојем туризма**	**61,236,000**	**56,109,183**	**92**			
		473			**Функција: Туризам**	**61,236,000**	**56,109,183**	**92**			

			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	11,873,000	11,871,926	100			
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,783,000	1,782,136	100			
			413		Накнаде у натури						
			414		Социјална давања запосленима	920,000	918,196	100			
			415		Накнаде трошкова за запослене	200,000	193,692	97			
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,090,000	1,081,187	99			
			421		Стални трошкови	3,070,000	2,211,112	72			
			422		Трошкови путовања	250,000	249,680	100			
			423		Услуге по уговору	38,620,000	35,091,486	91			
			424		Специјализоване услуге	500,000	371,372	74			
			425		Текуће поправке и одржавање	1,480,000	1,360,223	92			
			426		Материјал	1,200,000	926,395	77			
			482		Порези, Обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	17,223	34			
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	34,555	17			
			512		Машине и опрема	0					
			523		Залихе робе за даљу продају						
1502											
	0002				**Промоција туристичке понуде**	**4,830,000**	**873,430**	**18**			
		473			**Функција: Туризам**	**4,830,000**	**873,430**	**18**			
			421		Стални трошкови						
			422		Трошкови путовања	50,000	45,630	91			
			423		Услуге по уговору	3,900,000	478,800	12			
			424		Специјализоване услуге	450,000	209,000	46			
			426		Материјал	170,000	140,000	82			
			423		Услуге по уговору (Боравишна такса)	260,000					
			424		Специјализоване услуге						
			426		Материјал						
					Заштита животне средине	**28,938,000**	**24,114,576**	**83**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	28,938,000	24,114,576	83			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника						
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од других нивоа власти				2,590,000	2,590,000	100
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
0401					**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**28,938,000**	**24,114,576**	**83**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
	0001				**Управљање заштитом животне средине**	**28,138,000**	**23,786,112**	**85**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
		473			**Функција: Туризам**	**28,138,000**	**23,786,112**	**85**	**2,638,000**	**2,638,000**	**100**
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	5,243,000	5,241,554	100	1,546,000	1,546,000	100
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	795,000	794,437	100	234,000	234,000	100
			421		Стални трошкови	7,100,000	6,478,355	91			
			422		Трошкови путовања	100,000	67,183	67			
			423		Услуге по уговору	2,000,000	1,449,176	72	650,000	650,000	100
			424		Специјализоване услуге	700,000	531,655	76			
			425		Текуће поправке и одржавање	7,700,000	6,226,711	81			

			426		Материјал	2,100,000	1,362,100	65			
			482		Порези, Обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	246,142	62			
			511		Зграде и грађевински објекти	580,000	393,072	68			
			512		Машине и опрема	300,000	48,128	16	48,000	48,000	100
			513		Остале некретнине и опрема	1,120,000	947,600	85	160,000	160,000	100
0401											
	0003				**Заштита природе**	**800,000**	**328,464**	**41**			
		473			**Функција: Туризам**	**800,000**	**328,464**	**41**			
			421		Стални трошкови	800,000	328,464	41			
					ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНО, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	**288,287,850**	**246,358,147**	**85**	**266,359,749**	**122,500,963**	**46**
					Извори финансирања	**288,287,850**	**246,358,147**	**85**	**266,359,749**	**122,500,963**	46
				01	Општи приходи и примања из буџета	288,287,850	246,358,147	85			
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од другог нивоа власти				123,291,380	17,116,147	14
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				516,369	516,369	100
				10	Примања од домаћих задуживања						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21,700,000	11,161,040	51
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				120,852,000	93,707,407	78
					Опште услуге локалне самоуправе	**22,101,000**	**16,063,538**	**73**	**3,016,369**	**3,016,367**	**100**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	22,101,000	16,063,538	73			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				516,369	516,369	100
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				2,500,000	2,499,998	100
0602					**ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**22,101,000**	**16,063,538**	**73**	**3,016,369**	**3,016,367**	
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**22,101,000**	**16,063,538**	**73**	**516,369**	**516,369**	
		130			**Функција: Опште услуге**	**22,101,000**	**16,063,538**	**73**	**516,369**	**516,369**	**100**
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	63,901	64			
			423		Услуге по уговору	500,000	300,191	60			
			424		Специјализоване услуге	8,860,000	8,081,025	91			
			462		Донације и дотације међународним	6,500,000	6,499,999	100			

					организацијама						
			465		Остале дотације, донације и трансфери	261,000	260,881	100			
			511		Зграде и грађевински објекти	4,580,000	641,137	14			
			541		Земљиште	1,300,000	216,405	17	516,369	516,369	100
	4016				**Пројекат: "Реализација програма безбедности саобраћаја на територији општине Сурдулица"**				**2,500,000**	**2,499,998**	**100**
		620			**Функција: Развој заједнице**				**2,500,000**	**2,499,998**	**100**
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи				34,723	34,722	100
			423		Услуге по уговору				1,207,471	1,207,470	100
			465		Остале дотације, донације и трансфери				461,006	461,006	100
			511		Зграде и грађевински објекти				796,800	796,800	100
					Организација саобраћаја и саобраћајне унфраструктуре	**52,206,050**	**43,489,271**	**83**	**10,800,380**	**10,150,340**	**94**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	52,206,050	43,489,271	83			
				07	Трансфери од других нивоа власти				10,800,380	10,150,340	94
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						
0701					**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАТРУКТУРА**	**52,206,050**	**43,489,271**	**83**	**10,800,380**	**10,150,340**	
	0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**30,120,000**	**23,725,761**	**79**	**0**		
		451			**Функција: Друмски саобраћај**	**30,120,000**	**23,725,761**	**79**	**0**		
			424		Специјализоване услуге	4,400,000	4,118,280	94			
			425		Текуће поправке и одржавање	14,500,000	12,188,729	84			
			511		Зграде и грађевински објекти	11,220,000	7,418,753	66			
	5002				**Пројекат: "Реконструкција и доградња моста на реци Врли у циљу стварања бољих услова за пословање привредних субјеката у општини Сурдулица"**	**0**	**0**				
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**	**0**				
			511		Зграде и грађевински објекти						
	4015				**Пројекат: "Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица"**	**20,000,000**	**18,584,150**	**93**			
		620			**Функција: Развој заједнице**	**20,000,000**	**18,584,150**	**93**			
			425		Текуће поправке и одржавање	20,000,000	18,584,150	93			

	5004				**Пројекат: "Појачано одржавање локалних некатегорисаних путева у селу Масурица, Биновце и Јелашница"**	**0**					
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**					
			511		Зграде и грађевински објекти						
	7014				**Пројекат: "Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на КП бр. 1342, 1343/1,1343/2, 1343/3, 1343/4 и 1345 КО Алакинце"**	**2,086,050**	**1,179,360**	**57**	**4,867,380**	**4,809,840**	**99**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**2,086,050**	**1,179,360**	57	**4,867,380**	**4,809,840**	99
			511		Зграде и грађевински објекти	2,086,050	1,179,360	57	4,867,380	4,809,840	99
	7016				**Пројекат: ""**	**0**			**5,933,000**	**5,340,500**	**90**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**			**5,933,000**	**5,340,500**	**90**
			511		Зграде и грађевински објекти				5,933,000	5,340,500	90
0401					**ПРОГРАМ 6:ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**56,750,000**	**51,095,322**	**90**	**17,929,800**	**10,115,643**	**56**
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	56,750,000	51,095,322	90			
				07	Трансфери од других нивоа власти				3,528,000		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,600,000	8,600,000	100
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5,801,800	1,515,643	26
	5007				**Пројекат: " Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"**	**2,400,000**	**1,150,342**	**48**	**8,600,000**	**8,600,000**	**100**
		520			**Функција: Управљање отпадним водама**	**2,400,000**	**1,150,342**	**48**	**8,600,000**	**8,600,000**	**100**
			511		Зграде и грађевински објекти (Износ од 8.600.000 извор 13 - веза 10)	2,400,000	1,150,342	48	8,600,000	8,600,000	100
	5016				**Пројекат: " Израда прикључка на фекалну канализациону мрежу (Алакинце, пут за Биновце)"**	**3,700,000**			**5,700,000**	**1,515,643**	**27**
		520			**Функција: Управљање отпадним водама**	**3,700,000**			**5,700,000**	**1,515,643**	**27**
			465		Остале дотације, донације и трансфери (Износ 544.000 извор 17)				544,000		
			511		Зграде и грађевински објекти	3,700,000			5,156,000	1,515,643	29
	5008				**Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99**	**1,100,000**	**1,051,956**	**96**	**101,800**		
		520			**Функција: Управљање отпадним водама**	**1,100,000**	**1,051,956**	**96**	**101,800**		
			511		Зграде и грађевински објекти	1,100,000	1,051,956	96	101,800		

	0001				**Управљање заштитом животне средине**	**3,000,000**	**2,800,000**	**93**			
		540			**Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**3,000,000**	**2,800,000**	**93**			
			481		Дотације невладиним организацијама	3,000,000	2,800,000	93			
	5005				**Пројекат: Радови на изради колектора канализационе мреже од улице Дринске Дивизије до улице Војводе Мишића"**	**0**					
		520			**Функција: Управљање отпадним водама**	**0**					
			511		Зграде и грађевински објекти						
	7013				**Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу -општина Сурдулица на КП бр. 1676 и 1677/2 КО Алакинце"**	**0**			**3,528,000**		
		520			**Функција: Управљање отпадним водама**	**0**			**3,528,000**		
			511		Зграде и грађевински објекти				3,528,000		
					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**46,550,000**	**46,093,024**	**99**			
	0001				**Управљање заштитом животне средине**	**46,550,000**	**46,093,024**	**99**			
		560			**Функција: Заштита животне средине некласификоване на другом месту**	**46,550,000**	**46,093,024**	**99**			
			421		Стални трошкови						
			423		Услуге по Уговору	100,000					
			424		Специјализоване услуге	46,450,000	46,093,024	99			

					ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	**10,545,000**	**659,590**	**6**	**19,260,000**	**5,441,004**	**28**
					Извори финансирања				19,260,000	**5,441,004**	28
				01	Општи приходи и примања из буџета	10,545,000	659,590	6			
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од другог нивоа власти						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				13,100,000	2,561,040	20
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година				6,160,000	2,879,964	47
1101											
	0001				**Просторно и урбанистичко планирање**	**10,530,000**	**659,590**	**6**	**13,100,000**	**2,561,040**	**20**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**10,530,000**	**659,590**	**6**	**13,100,000**	**2,561,040**	**20**
			511		Зграде и грађевински објекти (1.242.000-извор 13-веза 07 и 11.858.000-извор 13-веза 10)	10,530,000	659,590	6	13,100,000	2,561,040	20
1101											
	7001				**Пројекат: Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид**	**15,000**			**6,160,000**	**2,879,964**	**47**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**15,000**			**6,160,000**	**2,879,964**	**47**

			421		Стални трошкови						
			423		Услуге по уговору						
			424		Специјализоване услуге						
			511		Зграде и грађевински објекти	15,000			6,160,000	2,879,964	47
1102					**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**114,955,000**	**105,170,789**	**91**	**192,513,300**	**75,677,423**	**39**
					Извори финансирања				192,513,300	75,677,423	39
				01	Општи приходи и примања из буџета	114,955,000	105,170,789	91			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				07	Трансфери од другог нивоа власти				102,000,000	6,965,807	7
				10	Примања од домаћих задуживања						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				90,513,300	68,711,617	76
	5010				**Пројекат: " Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица"**	**17,200,000**	**15,772,554**	**92**			
		620			**Функција: Развој заједнице**	**17,200,000**	**15,772,554**	**92**			
			511		Зграде и грађевински објекти	17,200,000	15,772,554	92			
	7002				**Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза"**	**9,800,000**	**9,719,113**	**99**	**113,300**		
		620			**Функција: Развој заједнице**	**9,800,000**	**9,719,113**	**99**	**113,300**		
			425		Текуће поправке и одржавање	0					
			465		Остале дотације, донације и трансфери (Износ од 113.300 из извора 17)				113,300		
			511		Зграде и грађевински објекти	9,800,000	9,719,113	99			
	7004				**Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Друга фаза"**	**3,850,000**	**3,845,448**	**100**	**90,400,000**	**68,711,617**	**76**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**3,850,000**	**3,845,448**	**100**	**90,400,000**	**68,711,617**	**76**
			511		Зграде и грађевински објекти (Износ од 90.400.000 из извора 17)	3,850,000	3,845,448	100	90,400,000	68,711,617	76
	7005				**Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Трећа фаза"**				**95,000,000**		
		620			**Функција: Развој заједнице**				**95,000,000**		
			511		Зграде и грађевински објекти				95,000,000		
	7006				**Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99**	**450,000**	**448,534**	**100**			
		630			**Функција: Развој заједнице**	**450,000**	**448,534**	**100**			
			511		Зграде и грађевински објекти	450,000	448,534	100			

	0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**41,000,000**	**37,278,345**	**91**			
		640			**Функција: Улична расвета**	**41,000,000**	**37,278,345**	**91**			
			421		Стални трошкови	29,000,000	28,780,651	99			
			425		Текуће попрваке и одржавање	12,000,000	8,497,694	71			
	0002				**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**	**3,400,000**	**3,173,350**	**93**			
		660			**Функција: Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту**	**3,400,000**	**3,173,350**	**93**			
			424		Специјализоване услуге	3,400,000	3,173,350	93			
	0003				**ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**	**27,600,000**	**26,772,644**	**97**			
		660			**Функција: Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту**	**27,600,000**	**26,772,644**	**97**			
			421		Стални трошкови	27,600,000	26,772,644	97			
	0004				**ЗООХИГИЈЕНА**	**1,900,000**	**1,464,800**	**77**			
		660			**Функција: Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту**	**1,900,000**	**1,464,800**	**77**			
			424		Специјализоване услуге	1,900,000	1,464,800	77			
	0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**9,755,000**	**6,695,999**	**69**	**7,000,000**	**6,965,807**	**100**
		660			**Функција: Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту**	**9,755,000**	**6,695,999**	**69**	**7,000,000**	**6,965,807**	**100**
			451		Субвенције јавним нефинансијски предузећима и организацијама	9,755,000	6,695,999	69	7,000,000	6,965,807	100
1201					**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**4,912,800**	**4,497,396**	**92**	**16,199,900**	**8,216,979**	**51**
					Извори финансирања	**4,912,800**	**4,497,396**	**92**	**16,199,900**	**8,216,979**	51
				01	Општи приходи и примања из буџета	4,912,800	4,497,396	92			
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од другог нивоа власти				6,963,000		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				9,236,900	8,216,979	89
	5012				**Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"**	**0**			**2,000,000**	**1,956,120**	**98**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**			**2,000,000**	**1,956,120**	**98**

			511		Зграда и грађевински објекти						
			512		Машине и опрема				2,000,000	1,956,120	98
1201											
	7003				**Пројекат: "Опремање објекта задружног дома у Сувојници, савременом опремом у циљу завршетка започетог објекта и пуштања у рад-I ФАЗА"и текуће одржавање спомен чесме и околне површине испред ЗД Сувојница**	**3,412,800**	**3,007,799**	**88**	**7,236,900**	**6,260,859**	**87**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**3,412,800**	**3,007,799**	**88**	**7,236,900**	**6,260,859**	**87**
			425		Текуће поправке и одржавање	1,800,000	1,757,754	98			
			465		Остале донације, дотације и трансфери				1,448,010	1,438,532	99
			511		Зграда и грађевински објекти (Износ од 76.400 извор 17)	18,800	17,793	95	73,503	73,407	100
			512		Машине и опрема	1,594,000	1,232,252	77	5,715,387	4,748,920	83
1201											
	5014				**Пројекат: " Радови на уређењу градског парка"**	**0**	**0**				
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**	**0**				
			425		Текуће поправке и одржавање						
1201											
	5013				**Пројекат: "Радови на изради настрешнице за обележавање верских места (записи)"**	**1,500,000**	**1,489,597**	**99**			
		620			**Функција: Развој заједнице**	**1,500,000**	**1,489,597**	**99**			
			511		Зграда и грађевински објекти	1,500,000	1,489,597	99			
1201											
	7012				**Пројекат: "Реконструкција и уређење парка испред СКЦ-а , КП.бр. 975 , КО Сурдулица- ПРВА ФАЗА"**	**0**			**6,963,000**		
		620			**Функција: Развој заједнице**	**0**			**6,963,000**		
			511		Зграда и грађевински објекти	0			6,963,000		
1301					**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**10,023,000**	**9,198,488**	**92**			
					Извори финансирања						
				01	Општи приходи и примања из буџета	10,023,000	9,198,488	92			
				06	Донације од међународних организација						
				07	Трансфери од другог нивоа власти						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						
	5011				**Пројекат: "Капитално одржавање градског стадиона у Сурдулици"**	**10,023,000**	**9,198,488**	**92**			

		620			**Функција: Развој заједнице**	**10,023,000**	**9,198,488**	**92**			
			425		Текуће поправке и одржавање	1,253,000	1,252,760	100			
			511		Зграда и грађевински објекти	8,770,000	7,945,728	91			
0501					**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**16,795,000**	**16,183,752**	**96**	**12,800,000**	**12,763,170**	**100**
					Извори финансирања				**12,800,000**	**12,763,170**	100
				01	Општи приходи и примања из буџета	16,795,000	16,183,752	96			
				07	Трансфери од другог нивоа власти						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				12,800,000	12,763,170	100
	7007				**Пројекат: "Реконструкција котларнице у оквиру објекта техничка школа Никола Тесла у Сурдулици"**	**5,800,000**	**5,727,984**	**99**			
		620			**Функција: Развој заједнице**	**5,800,000**	**5,727,984**	**99**			
			511		Зграде и грађевински објекти (Износ 17.000.000 из извора 17)	5,800,000	5,727,984	99			
	7008				**Пројекат: "Енергетска санација објекта "Наша радост-ново обданиште"**	**10,495,000**	**10,455,768**	**100**	**12,800,000**	**12,763,170**	**100**
		620			**Функција: Развој заједнице**	**10,495,000**	**10,455,768**	**100**	**12,800,000**	**12,763,170**	**100**
			511		Зграде и грађевински објекти	10,495,000	10,455,768	100	12,800,000	12,763,170	100
	4014				**Пројекат: "Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2025. години"**	**500,000**					
		436			**Функција: Остала енергија**	**500,000**					
			472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	500,000					
					УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ	**1,220,000,000**	**1,101,359,430**	**90**	**382,488,309**	**179,282,533**	**47**
					Извор финансирања за разделе 1-6:						
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,220,000,000	1,101,359,430	90			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				900,000	5,000	1
				06	Донације од међународних организација				9,674,720	7,569,677	78
				07	Трансфери од других нивоа власти				213,637,220	54,395,078	25
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				48,000	48,000	100
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				516,369	516,369	100
				10	Примања од домаћих задуживања						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21,700,000	11,161,040	51
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година				6,160,000	2,879,964	47
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				129,852,000	102,707,406	79

-ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА								*Прилог II*
Шифра		**Опис**	**Приходи из буџета - Извор 01**	**Извршење I-XII 2025.**	**% Извршења**	**Средства из осталих извора финансирања**	**Извршење I-XII 2025.**	**% Извршења**
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**10,545,000**	**659,590**	**6**	**19,260,000**	**5,441,004**	**28**
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	10,530,000	659,590	6	13,100,000	2,561,040	20
1101	7001	Пројекат: Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид	15,000			6,160,000	2,879,964	47
1101	7009	Пројекат:Суфинансирање капиталног одржавања фасада и кровова кроз остваривање јавног интереса у одржавњу зграда						
1102		**Програм 2. Комунална делатност**	**114,955,000**	**105,170,789**	**91**	**192,513,300**	**75,677,423**	**39**
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	41,000,000	37,278,345	91			
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	3,400,000	3,173,350	93			
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27,600,000	26,772,644	97			
1102	0004	Зоохигијена	1,900,000	1,464,800	77			
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	9,755,000	6,695,999	69	7,000,000	6,965,807	100
1102	5010	Пројекат: " Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица"	17,200,000	15,772,554	92			
1102	7006	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	450,000	448,534	100			

1102	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза"	9,800,000	9,719,113	99	113,300		
1102	7004	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Друга фаза"	3,850,000	3,845,448	100	90,400,000	68,711,617	76
1102	7005	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Трећа фаза"				95,000,000		
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**870,000**	**0**		**3,600,000**	**3,600,000**	**100**
1501	5003	Пројекат:Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и пчињском округу	870,000					
1501	4025	Пројекат: "Подршка развоју привредних активности у сеоским срединама на територији општине Сурдулица"				3,600,000	3,600,000	100
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**66,066,000**	**56,982,613**	**86**	**0**		
1502	0001	Управљање развојем туризма	61,236,000	56,109,183	92			
1502	0002	Промоција туристичке понуде	4,830,000	873,430	18			
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**15,980,000**	**10,640,000**	**67**	**4,787,000**	**4,787,000**	**100**
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,480,000	1,300,000	37	4,787,000	4,787,000	100
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	12,500,000	9,340,000	75			
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**85,688,000**	**75,209,899**	**88**	**20,567,800**	**12,753,643**	**62**
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	77,688,000	72,679,137	94	2,638,000	2,638,000	100
0401	0003	Заштита природе	800,000	328,464	41			
0401	5007	Пројекат: " Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"	2,400,000	1,150,342	48	8,600,000	8,600,000	100
0401	5016	Пројаекат: Израда прикључака на фекалну канализациону мрежу (Алакинце, пут за Биновце)	3,700,000			5,700,000	1,515,643	27
0401	5008	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99	1,100,000	1,051,956	96	101,800		

0401	5005	Пројекат: Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Бело Поље на КП бр.4834,2389,2394,2391						
0401	7013	Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу -општина Сурдулица на КП бр. 1676 и 1677/2 КО Алакинце"				3,528,000		
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**52,206,050**	**43,489,271**	**83**	**10,800,380**	**10,150,340**	**94**
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	30,120,000	23,725,761	79	0		
0701	5002	Пројекат: "Реконструкција и доградња моста на реци Врли у циљу стварања бољих услова за пословање привредних субјеката у општини Сурдулица"						
0701	4015	Пројекат: "Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица"	20,000,000	18,584,150	93			
0701	7016	Пројекат : "Реконструкција локалног пута Промаја - Радоњина махала"				5,933,000	5,340,500	90
0701	7014	Пројекат: "Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на КП бр. 1342, 1343/1,1343/2, 1343/3, 1343/4 и 1345 КО Алакинце"	2,086,050	1,179,360	57	4,867,380	4,809,840	99
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**129,148,000**	**126,293,616**	**98**	**46,183,000**	**7,971,326**	**17**
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	129,148,000	126,293,616	98	11,183,000	7,971,326	71
2002	7015	Пројекат " Извођење радова на реконструкцији објекта предшколске установе Наша радост - ново обданиште у Сурдулици II фаза				35,000,000		
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**82,730,000**	**73,970,805**	**89**	**0**	**0**	**0**
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	81,800,000	73,064,805	89			
2003	4008	Пројекат:Светосавске награде	780,000	770,000	99			
2003	4009	Пројекат:Вукове награде	150,000	136,000	91			

2004		**Програм 10. Средње образовање**	**30,222,500**	**29,789,879**	**99**	**0**		
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	29,572,500	29,344,879	99			
2004	4010	Пројекат:Светосавске награде	500,000	310,000	62			
2004	4011	Пројекат:Вукове награде	150,000	135,000	90			
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**53,641,600**	**46,543,925**	**87**	**16,126,620**	**10,641,577**	**66**
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	197,000	96,015	49	3,471,900	91,900	3
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	5,000,000	4,992,930	100			
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	6,750,000	5,754,496	85			
0902	0016	Дневне услуге у заједници	5,700,000	5,439,934	95			
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	3,650,000	3,099,216	85			
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4,000,000	3,177,679	79			
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	5,970,000	4,524,552	76			
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	5,875,000	5,738,594	98			
0902	4001	Помоћ у кући старијим суграђанима	2,750,000	2,739,000	100			
0902	4002	Лични пратиоци детета у 2025. години	9,200,000	7,611,001	83	2,980,000	2,980,000	100
0902	4003	Пројекат” Дневни центар Бело Поље”	2,925,000	2,429,501	83			
0902	4016	Пројекат: "Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица"	1,300,000	941,008	72	7,490,520	5,642,807	75
0902	4017	Пројекат: "Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица"	324,600			2,184,200	1,926,870	88
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**9,500,000**	**6,744,808**	**71**	**0**		
1801	0002	Мртвозорство	700,000	180,556	26			

1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	7,550,000	5,384,899	71			
1801	5001	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица	1,250,000	1,179,353	94			
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**90,535,800**	**72,727,274**	**80**	**24,749,650**	**16,651,733**	**67**
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	62,703,000	54,661,347	87	100,000	5,000	5
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8,100,000	4,698,885	58			
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,200,000	1,175,900	37			
1201	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	100,000					
1201	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом						
1201	4005	Пројекат: "Власинско лето"	8,310,000	7,229,773	87			
1201	4006	Пројекат:Промоција књижевних дела популисање књига и читања	270,000	139,772	52			
1201	4007	Пројекат:Пројектно финансирање медија	2,500,000					
1201	7010	Пројекат: "Културно наслеђе у савремено доба кроз реч,слику и дело- Пчиња регион Република Србија-Скопље регион Република Севера Македонија-Софија регион Република Бугарска"	290,000	174,200	60	1,750,000	1,749,999	100
1201	5012	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"				2,000,000	1,956,120	98
1201	7003	Пројекат: "Опремање објекта задружног дома у Сувојници, савременом опремом у циљу завршетка започетог објекта и пуштања у рад-I ФАЗА"и текуће одржавање спомен чесме и околне површине испред ЗД Сувојница	3,412,800	3,007,799	88	7,236,900	6,260,859	87

1201	7011	Пројекат: "Културно наслеђе - дијалог између различитих заједница- ПЧИЊА ОКРУГ"				2,450,000	2,449,999	
1201	5013	Пројекат: "Радови на изради настрешнице за обележавање верских места (записи)"	1,500,000	1,489,597	99			
1201	4020	Пројекат " Михољски сусрети села"	150,000	150,000	100	499,000	499,000	100
1201	7017	Пројекат "Храм Св.великомученика георгија 1895 - 2025 - општина Сурдулица сакрална архитектура "				950,000	930,007	98
1201	7015	Пројекат " Меморијални парк - Нато агресија - Сурдулица 1999-2025				2,800,750	2,800,749	100
1201	7012	Пројекат: "Реконструкција и уређење парка испред СКЦ-а , КП.бр. 975 , КО Сурдулица-ПРВА ФАЗА"				6,963,000		
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**136,623,000**	**130,524,251**	**96**	**11,229,000**	**7,209,050**	**#DIV/0!**
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	126,000,000	120,725,762	96	1,800,000	1,800,000	100
1301	4019	Пројекат " Омладински бизнис инкубатор"				2,000,000	409,800	20
1301	4021	Пројекат: Активност организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортове и чланове спортских клубова	600,000	600,000	100	4,830,000	4,829,250	100
1301	7019	Пројекат"Волонтерска иницијатива Сурдулица "				2,429,000		
1301	4021	Пројекат: "Активност организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортисте и чланове спортских клубова"				170,000	170,000	100
1301	5011	Пројекат: "Капитално одржавање градског стадиона у Сурдулици"	10,023,000	9,198,488	92			
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**262,195,050**	**246,425,979**	**94**	**19,871,559**	**11,636,267**	**59**

0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	205,531,550	190,722,280	93	10,921,659	7,253,499	66
0602	0002	Функционисање месних заједница	510,000	290,220	57	800,000		
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	41,120,000	41,091,521	100			
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	9,476,000	9,012,031	95			
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,350,000	1,340,000	99			
0602	0009	Текућа буџетска резерва	207,500					
0602	0010	Стална буџетска резерва						
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4,000,000	3,969,928	99			
0602	4018	Пројекат: "Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица"				5,499,900	1,732,770	32
0602	7018	Пројекат: "Култура Рома у Сурдулици АТЕЊЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт"				150,000	150,000	100
0602	4016	Пројекат: "Савет за безбедност саобраћаја"				2,500,000	2,499,998	100
2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**62,299,000**	**60,002,980**	**96**			
2101	0001	Функционисање Скупштине	22,747,000	22,035,837	97			
2101	0002	Функционисање извршних органа	39,552,000	37,967,143	96			
0501		**Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије**	**16,795,000**	**16,183,752**	**96**	**12,800,000**	**12,763,170**	**100**
0501	7007	Пројекат: "Реконструкција котларнице у оквиру објекта техничка школа Никола Тесла у Сурдулици"	5,800,000	5,727,984	99			
0501	7008	Пројекат: "Енергетска санација објекта "Наша радост-ново обданиште"	10,495,000	10,455,768	100	12,800,000	12,763,170	100
0501	4014	Пројекат: "Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2025. години"	500,000					
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**1,220,000,000**	**1,101,359,431**	**90**	**382,488,309**	**179,282,533**	**47**

ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Прилог III

Еко н. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Извршење I-XII 2025.г.	% Извршења	Средства из осталих извора I-XII 2025.г.	Извршење I-XII 2025.г.	% Извршења
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1,080,134,600**	**991,059,145**	**92**	**73,210,808**	**54,581,729**	**75**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**308,471,000**	**306,095,152**	**99**	**3,274,722**	**2,619,722**	**80**
411	Плате и додаци запослених	245,107,000	245,010,000	100	1,546,000	1,546,000	100
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37,149,000	37,109,000	100	234,000	234,000	100
413	Накнаде у натури (превоз)				230,000	203,000	88
414	Социјална давања запосленима	13,145,000	12,900,000	98	170,000		
415	Накнаде за запослене	4,100,000	3,565,000	87	1,060,000	602,000	57
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	8,970,000	7,511,152	84	34,722	34,722	100
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**398,696,600**	**350,755,955**	**88**	**43,210,920**	**29,368,045**	**68**
421	Стални трошкови	102,221,000	95,766,000	94	965,000	380,000	39
422	Трошкови путовања	2,265,000	1,679,000	74	25,000		
423	Услуге по уговору	133,729,400	114,440,755	86	26,705,076	20,258,245	76
424	Специјализоване услуге	82,395,000	75,179,200	91	2,610,600	1,842,800	71
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	63,313,000	51,930,000	82	5,074,690	895,000	18
426	Материјал	14,773,200	11,761,000	80	7,830,554	5,992,000	77
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**5,120,000**	**5,091,000**	**99**	**0**		
441	Отплата домаћих камата;	5,050,000	5,044,000	100			
444	Пратећи трошкови задуживања	70,000	47,000	67			
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**26,625,000**	**16,036,000**	**60**	**10,598,000**	**10,564,000**	**100**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,255,000	6,696,000	65	7,000,000	6,966,000	100
454	Субвенције приватним предузећима	16,370,000	9,340,000	57	3,598,000	3,598,000	100
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**126,660,500**	**115,171,038**	**91**	**3,038,266**	**2,370,962**	**78**
462	Текуће дотације међународним организацијама	6,500,000	6,500,000	100			
463	Трансфери осталим нивоима власти	118,422,500	108,314,000	91			
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање						
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,738,000	357,038	21	3,038,266	2,370,962	78
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**44,207,000**	**40,281,000**	**91**	**11,288,900**	**7,859,000**	**70**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44,207,000	40,281,000	91	11,288,900	7,859,000	70
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**170,147,000**	**157,629,000**	**93**	**1,800,000**	**1,800,000**	**100**
481	Дотације невладиним организацијама;	159,977,000	148,607,000	93	1,800,000	1,800,000	100
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	920,000	479,000	52			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5,150,000	4,573,000	89			
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4,000,000	3,970,000	99			

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	100,000					
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**207,500**	**0**		**0**	**0**	
499	Средства резерве	207,500					
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**103,865,400**	**74,300,285**	**72**	**309,277,501**	**124,700,340**	**40**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**102,565,400**	**74,083,880**	**72**	**308,761,132**	**124,183,971**	**40**
511	Зграде и грађевински објекти;	96,540,400	68,333,000	71	289,600,233	111,128,851	38
512	Машине и опрема;	4,635,000	4,588,880	99	19,000,899	12,895,120	68
513	Остале некретнине и опрема	1,120,000	948,000	85	160,000	160,000	100
514	Култивисана имовина;						
515	Нематеријална имовина	270,000	214,000	79			
520	**ЗАЛИХЕ**	**0**			**0**	**0**	
521	Робне резерве						
522	Залихе производње						
523	Залихе робе за даљу продају						
530	**ДРАГОЦЕНОСТИ**	**0**			**0**		
531	Драгоцености						
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1,300,000**	**216,405**	**17**	**516,369**	**516,369**	**100**
541	Земљиште;	1,300,000	216,405	17	516,369	516,369	100
542	Рудна богатства						
543	Шуме и воде						
600	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**36,000,000**	**36,000,000**	**100**	**0**		
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**36,000,000**	**36,000,000**	**100**	**0**		
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	36,000,000	36,000,000	100			
612	Отплата главнице страним кредиторима						
614	Отплата главнице за финансијски лизинг						
620	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0**			**0**		
6211	Набавка домаћих хартија од вредности						
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**1,220,000,000**	**1,101,359,430**	**90**	**382,488,309**	**179,282,069**	**47**

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив КЈС	07222 - ОПШТИНА СУРДУЛИЦА-БУЏЕТ
Надређени КЈС	
Седиште	СУРДУЛИЦА
МБ	07178590
ПИБ	100949758
Назив ФИ	ZR-2025-07222-1
Период извештавања	01.01.2025 - 31.12.2025

Датум одобрења
Датум извоза 09.06.2026

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	5.881.186	4.625.734	485.808	4.139.926
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	5.875.776	4.615.984	482.206	4.133.778
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1.127.029	1.698.889	476.667	1.222.222
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.006.570	1.408.581	296.503	1.112.078
1005	011200	Опрема	42.677	238.694	173.580	65.114
1006	011300	Остале некретнине и опрема	77.782	51.614	6.584	45.030
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	4.373.650	2.494.035		2.494.035
1012	014100	Земљиште	4.373.650	2.494.035		2.494.035
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	363.231	396.687		396.687
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	363.231	396.687		396.687
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	11.866	26.373	5.539	20.834
1019	016100	Нематеријална имовина	11.866	26.373	5.539	20.834
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.410	9.750	3.602	6.148
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	5.410	9.750	3.602	6.148
1026	022100	Залихе ситног инвентара		3.602	3.602	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	5.410	6.148		6.148
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.271.040	1.158.710		1.158.710
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	118.138	118.138		118.138
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	118.138	118.138		118.138
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	118.138	118.138		118.138
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.027.811	907.647		907.647
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	165.775	112.888		112.888
1051	121100	Жиро и текући рачуни	165.486	112.538		112.538
1057	121700	Остала новчана средства	289	350		350
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	861.881	794.690		794.690
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	861.881	794.690		794.690
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	155	69		69
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	155	69		69
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	125.091	132.925		132.925
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	125.091	132.925		132.925
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	124.959	132.925		132.925
1071	131300	Остала активна временска разграничења	132			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.152.226	5.784.444	485.808	5.298.636

1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	212.378	274.602		274.602

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	1.065.126	969.684
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	78.000	42.000
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	78.000	42.000
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	78.000	42.000
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	26.287	31.533
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	18.511	22.213
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	13.414	16.199
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.351	1.593
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.636	3.110
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	967	1.143
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	143	168
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	513	1.268
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	486	1.156
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	27	112
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	6	173
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	4	150
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	1	23
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	1	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.850	3.366
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.882	2.222
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	968	1.144
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	953	481
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	829	481
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	47	
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	53	
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	22	
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	3.454	4.032
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	5	223
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		369
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	2.135	2.012
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	407	502
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	661	679
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	234	236
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	12	11
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА	22.635	28.075

		ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)		
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	7.061	2.016
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	7.061	2.016
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	1.983	1.500
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	1.983	
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		1.500
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	13.591	24.559
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	10.680	21.648
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	2.911	2.911
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	76.036	73.317
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	74.626	72.212
1204	252100	Добављачи у земљи	74.626	72.212
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.410	1.105
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1.105	1.105
1211	254900	Остале обавезе из пословања	305	
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	862.168	794.759
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	862.168	794.759
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	155	69
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	861.881	794.690
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	132	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	6.087.100	4.328.952
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	5.921.325	4.216.064
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	5.921.325	4.216.064
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5.875.777	4.133.778
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.410	6.148
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	78.000	42.000
1224	311400	Финансијска имовина	118.138	118.138
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	165.775	112.888
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	7.152.226	5.298.636
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	212.378	274.602

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	1.287.652	1.227.754
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	1.286.763	1.227.170
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	561.340	600.557
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	412.316	456.203
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	412.316	456.203
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	75.260	80.716
2011	713100	Периодични порези на непокретности	57.504	62.372
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.250	1.074

2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	16.506	17.270
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	39.087	36.837
2020	714400	Порези на појединачне услуге	1	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	39.086	36.837
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	34.677	26.801
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	34.677	26.801
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	551.640	492.418
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	8.443	9.675
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.030	7.491
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	7.413	2.184
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	543.197	482.743
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	391.378	303.946
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	151.819	178.797
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	172.270	133.942
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	165.969	129.229
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		36
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	165.969	129.193
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	4.168	3.824
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.297	660
2079	742200	Таксе и накнаде	1.337	1.119
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.534	2.045
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	131	63
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	88	
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	43	63
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	318	126
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	318	126
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.684	700
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.684	700
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1.513	253
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	1.513	253
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.513	253
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	889	584
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	889	68
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	889	68
2109	811100	Примања од продаје непокретности	889	68
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		516
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		516
2126	841100	Примања од продаје земљишта		516
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	1.243.645	1.244.642
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.047.345	1.045.642
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	263.639	308.716
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	211.281	246.556
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	211.281	246.556

2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	31.955	37.343
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.091	24.649
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.864	12.694
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	227	203
2141	413100	Накнаде у натури	227	203
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	10.901	12.900
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.514	253
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.367	4.093
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.020	8.554
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	3.490	4.167
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.490	4.167
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	5.785	7.547
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.785	7.547
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	428.169	380.124
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	110.477	96.146
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.848	3.077
2158	421200	Енергетске услуге	52.357	46.438
2159	421300	Комуналне услуге	42.138	34.693
2160	421400	Услуге комуникација	6.830	7.177
2161	421500	Трошкови осигурања	2.336	2.429
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.103	697
2163	421900	Остали трошкови	2.865	1.635
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	2.620	1.679
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.837	1.679
2168	422400	Трошкови путовања ученика	783	
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	139.996	134.699
2171	423100	Административне услуге	8.219	10.312
2172	423200	Компјутерске услуге	2.162	2.325
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	662	579
2174	423400	Услуге информисања	10.557	9.133
2175	423500	Стручне услуге	55.253	59.078
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.123	13.607
2177	423700	Репрезентација	6.103	7.069
2178	423900	Остале опште услуге	43.917	32.596
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	83.829	77.022
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.582	7.274
2182	424300	Медицинске услуге	1.607	1.257
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	57.014	43.895
2186	424900	Остале специјализоване услуге	18.626	24.596
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2188 + 2189)	70.634	52.825
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	68.225	50.553
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.409	2.272
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	20.613	17.753
2191	426100	Административни материјал	2.217	1.819
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	696	599

2194	426400	Материјали за саобраћај	6.734	6.514
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.051	553
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	22	54
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.848	5.965
2199	426900	Материјали за посебне намене	3.045	2.249
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	6.655	5.091
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	6.655	5.044
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.655	5.044
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		47
2237	444200	Казне за кашњење		47
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	20.365	26.600
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	20.365	13.662
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.700	
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.665	13.662
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		12.938
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		9.340
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		3.598
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	101.376	117.542
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		6.500
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		6.500
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	99.383	108.314
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	97.883	106.670
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.500	1.644
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (2263 + 2264)	994	
2263	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	994	
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	999	2.728
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	999	2.728
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	47.969	48.140
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	47.969	48.140
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	18.629	17.926
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.246	18.103
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	13.438	7.834
2282	472900	Остале накнаде из буџета	9.656	4.277
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	179.172	159.429
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	163.884	150.407
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.479	3.178
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	159.405	147.229
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	649	479
2288	482100	Остали порези	607	426
2289	482200	Обавезне таксе	42	30
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		23
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	6.498	4.573
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.498	4.573
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294	8.100	3.970

		+ 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	8.100	3.970
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	41	
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41	
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	196.300	199.000
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	194.807	198.268
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	187.141	179.462
2304	511200	Изградња зграда и објеката	122.374	96.925
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	53.381	73.819
2306	511400	Пројектно планирање	11.386	8.718
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	6.529	17.484
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.821	4.650
2309	512200	Административна опрема	1.485	11.143
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		166
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.998	1.403
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	30	62
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	195	60
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		1.108
2318	513100	Остале некретнине и опрема		1.108
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1.137	214
2322	515100	Нематеријална имовина	1.137	214
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	1.493	732
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	1.493	732
2337	541100	Земљиште	1.493	732
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	44.007	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		16.888
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	133.768	165.776
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	67.705	49.028
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	66.063	116.748
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	12.000	36.000
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	12.000	36.000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	165.775	112.888
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	165.775	112.888
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	164.689	111.724
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	1.086	1.164

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6

4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)		1.286.763	1.227.170
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)		561.340	600.557
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		412.316	456.203
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		75.260	80.716
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		39.087	36.837
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		34.677	26.801
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		551.640	492.418
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	2	8.443	9.675
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		543.197	482.743
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		172.270	133.942
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		165.969	129.229
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		4.168	3.824
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		131	63
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		318	126
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		1.684	700
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)		1.513	253
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		1.513	253
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		1.047.345	1.045.642
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		263.639	308.716
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8	211.281	246.556
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		31.955	37.343
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		227	203
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		10.901	12.900
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		3.490	4.167
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		5.785	7.547
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		428.169	380.124
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ	8	110.477	96.146
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		2.620	1.679
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		139.996	134.699
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		83.829	77.022
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		70.634	52.825
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		20.613	17.753
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)		6.655	5.091
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		6.655	5.044
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА			47
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)		20.365	26.600
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		20.365	13.662
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			12.938
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		101.376	117.542

4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			6.500
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		99.383	108.314
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		994	
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		999	2.728
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)		47.969	48.140
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		47.969	48.140
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		179.172	159.429
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		163.884	150.407
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		649	479
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		6.498	4.573
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		8.100	3.970
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		41	
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		239.418	181.528
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)		889	584
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)		889	584
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		889	68
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		889	68
4087	840000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)			516
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			516
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		196.300	199.000
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		196.300	199.000
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		194.807	198.268
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		187.141	179.462
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		6.529	17.484
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ			1.108
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		1.137	214
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)		1.493	732
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ		1.493	732
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-195.411	-198.416
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		44.007	-16.888
4120		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)		90.000	
4121	910000	ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)		90.000	
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		90.000	
4124		ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)		12.000	36.000
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)		12.000	36.000
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		12.000	36.000
4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)		78.000	-36.000
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		1.377.652	1.227.754

4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		1.255.645	1.280.642
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		122.007	-52.888
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		54.176	165.755
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		-10.408	21
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		165.775	112.888

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	1.444.776	1.227.754	214.689		1.002.743		9.675	647
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.443.260	1.227.170	214.689		1.002.675		9.675	131
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	604.465	600.557			600.557			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	447.625	456.203			456.203			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	447.625	456.203			456.203			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	80.640	80.716			80.716			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	62.000	62.372			62.372			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.405	1.074			1.074			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	17.235	17.270			17.270			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	39.200	36.837			36.837			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	39.199	36.837			36.837			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	37.000	26.801			26.801			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	37.000	26.801			26.801			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	673.008	492.418	214.689		268.054		9.675	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ	9.675	9.675					9.675	

		ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)								
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	7.491	7.491					7.491	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	2.184	2.184					2.184	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	663.333	482.743	214.689		268.054			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	484.535	303.946	35.892		268.054			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	178.798	178.797	178.797					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	165.532	133.942			133.811			131
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	159.069	129.229			129.229			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	36			36			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	159.019	129.193			129.193			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	4.420	3.824			3.819			5
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.110	660			660			
5079	742200	Таксе и накнаде	1.370	1.119			1.119			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.940	2.045			2.040			5
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	50	63			63			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50	63			63			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	448	126						126
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	448	126						126
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1.545	700			700			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.545	700			700			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	255	253			253			
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА	255	253			253			

		РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	255	253			253			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	1.516	584			68			516
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	900	68			68			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	900	68			68			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	900	68			68			
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	616	516						516
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	616	516						516
5126	841100	Примања од продаје земљишта	616	516						516
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1.444.776	1.227.754	214.689		1.002.743		9.675	647

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1.566.281	1.244.642	54.395		1.182.108		7.570	569
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1.153.138	1.045.642	35.700		1.003.202		6.735	5
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	311.746	308.716	2.585		306.131			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	246.653	246.556	1.546		245.010			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	246.653	246.556	1.546		245.010			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	37.383	37.343	234		37.109			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.671	24.649	155		24.494			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.712	12.694	79		12.615			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230	203	203					

		(5182)								
5182	413100	Накнаде у натури	230	203	203					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	13.315	12.900			12.900			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	255	253			253			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	4.154	4.093			4.093			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.906	8.554			8.554			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5.160	4.167	602		3.565			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.160	4.167	602		3.565			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	9.005	7.547			7.547			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.005	7.547			7.547			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	441.908	380.124	17.683		355.701		6.735	5
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	103.186	96.146	375		95.766			5
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.353	3.077	94		2.981			2
5199	421200	Енергетске услуге	48.063	46.438			46.438			
5200	421300	Комуналне услуге	36.107	34.693	63		34.630			
5201	421400	Услуге комуникација	9.201	7.177	129		7.045			3
5202	421500	Трошкови осигурања	3.074	2.429	89		2.340			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	860	697			697			
5204	421900	Остали трошкови	2.528	1.635			1.635			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.290	1.679			1.679			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.247	1.679			1.679			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	43							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	160.434	134.699	10.342		119.100		5.257	
5212	423100	Административне услуге	10.595	10.312			10.312			
5213	423200	Компјутерске услуге	2.975	2.325	174		2.151			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	861	579	15		564			
5215	423400	Услуге информисања	16.628	9.133	3.091		6.042			
5216	423500	Стручне услуге	68.440	59.078	5.924		47.897		5.257	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	16.420	13.607	276		13.331			
5218	423700	Репрезентација	8.018	7.069	29		7.040			
5219	423900	Остале опште услуге	36.497	32.596	833		31.763			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до	85.005	77.022	1.405		75.465		152	

		5227)								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.529	7.274	675		6.599			
5223	424300	Медицинске услуге	1.690	1.257	491		766			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	44.405	43.895			43.895			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	29.381	24.596	239		24.205		152	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	68.388	52.825	240		51.930		655	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64.233	50.553	63		49.835		655	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.155	2.272	177		2.095			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	22.605	17.753	5.321		11.761		671	
5232	426100	Административни материјал	3.162	1.819	87		1.709		23	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	700	599	158		441			
5235	426400	Материјали за саобраћај	7.444	6.514	130		6.065		319	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	618	553	285		32		236	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	79	54	19		35			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.241	5.965	4.312		1.653			
5240	426900	Материјали за посебне намене	3.361	2.249	330		1.826		93	
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	5.120	5.091			5.091			
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	5.050	5.044			5.044			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.050	5.044			5.044			
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	70	47			47			
5278	444200	Казне за кашњење	70	47			47			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	37.223	26.600	6.966		19.634			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	17.255	13.662	6.966		6.696			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500							
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.755	13.662	6.966		6.696			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	19.968	12.938			12.938			

		ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	16.370	9.340			9.340			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	3.598	3.598			3.598			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	129.699	117.542	7		117.535			
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	6.500	6.500			6.500			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.500	6.500			6.500			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	118.423	108.314			108.314			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	115.223	106.670			106.670			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.200	1.644			1.644			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	4.776	2.728	7		2.721			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.776	2.728	7		2.721			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	55.495	48.140	6.659		41.481			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	55.495	48.140	6.659		41.481			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20.105	17.926	2.980		14.946			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	19.629	18.103			18.103			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	8.489	7.834	3.587		4.247			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	7.272	4.277	92		4.185			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	171.947	159.429	1.800		157.629			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	161.777	150.407	1.800		148.607			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.000	3.178			3.178			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	157.777	147.229	1.800		145.429			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	920	479			479			
5329	482100	Остали порези	540	426			426			

5330	482200	Обавезне таксе	175	30			30			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	205	23			23			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5.150	4.573			4.573			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.150	4.573			4.573			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.000	3.970			3.970			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.000	3.970			3.970			
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	100							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100							
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	413.143	199.000	18.695		178.906		835	564
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	411.327	198.268	18.695		178.690		835	48
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	386.141	179.462	11.272		168.190			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	232.949	96.925			96.925			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	116.580	73.819	11.272		62.547			
5347	511400	Пројектно планирање	36.612	8.718			8.718			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	23.636	17.484	7.263		9.338		835	48
5349	512100	Опрема за саобраћај	4.650	4.650	4.650					
5350	512200	Административна опрема	17.014	11.143	2.087		8.173		835	48
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	350	166			166			
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.490	1.403	526		877			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	72	62			62			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	60	60			60			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	1.280	1.108	160		948			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.280	1.108	160		948			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	270	214			214			
5363	515100	Нематеријална имовина	270	214			214			

5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	1.816	732			216			516
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	1.816	732			216			516
5378	541100	Земљиште	1.816	732			216			516
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	36.000	36.000			36.000			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	36.000	36.000			36.000			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	36.000	36.000			36.000			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	36.000	36.000			36.000			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1.602.281	1.280.642	54.395		1.218.108		7.570	569

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.444.776	1.227.754	214.689		1.002.743		9.675	647
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.566.281	1.244.642	54.395		1.182.108		7.570	569
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0			160.294				2.105	78
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	121.505	16.888			179.365			
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	36.000	36.000			36.000			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	36.000	36.000			36.000			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			160.294				2.105	78
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	157.505	52.888			215.365			

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-9/26-01
Дана: 30.04.2026.године
С у р д у л и ц а

НАПОМЕНЕ УЗ ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.ГОДИНЕ
(Члан 12. став 1. тачка 4) Одлуке)

1. **Опште информације о подносиоцу извештаја:**

Општина Сурдулулица је конституисана као јединица локалне самоуправе, сагласно Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07) и Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20 – др. закон).

На основу члана 23. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021), ОПШТИНА СУРДУЛИЦА је јединица локалне самоуправе утврђена законом.

Општина Сурдулица, има својиство правног лица, са садиштем на адреси, Краља Петра Првог бр. 38, са шифром делатности 8411- делатност државних органа, МБ 07178590, ПИБ 100949758 и ЈБКЈС 07222.

Пословање је регулисано, склеђећим кључним прописима:

- Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон)
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 62/2006... 115/2025)
- Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" бр 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,142/2014,68/2015-др закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020,118/2021,138/2022,118/2021-др Закон, 92/2023 и 94/2024
- Закон о јавној својини ("Сл. Гласник РС" 72/2011,88/2013, 105/2014, 10472016-др. закон, 108/2016 и 11372017, 9572018, 153/2020 и 94/2024)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023)
- Закон о јавном дугу ("Сл. Гласник РС" бр61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, и 149/2020)
- и другим релевантним прописима

Органи општине Сурдулица су:

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинско правобранилаштво
- Општинска управа

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
1	Скупштина општине	Сурдулички културни центар
2	Председник општине	Библиотека Радоје Домановић
3	Општинско веће	ПУ „Наша Радост“

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
4	Општинско правобранилаштво	Туристичка организација општине Сурдулица
5	Општинска Управа	МЗ Сурдулица 1
6		МЗ Сурдулица 2
7		МЗ Сувојница
8.		МЗ Алакинце
9		МЗ Јелашница
10		МЗ Масурица
11		МЗ Биновце
12		МЗ Власина Рид
13		МЗ Власина Округлица
14		МЗ Власина Стојковићева
15		МЗ Дикава
16		МЗ Загужање
17		МЗ Мачкатица
18		МЗ Божица
19		МЗ Ново Село
20		МЗ Клисура
21		МЗ Драинце
22		МЗ Врла
23		МЗ Горњи Топли Дол
24		МЗ Горње Романовце
25		МЗ Доње Романовце
26		МЗ Дугојница
27		МЗ Стајковце
28		МЗ Ђурковица
29		МЗ Бело Поље
30		МЗ Кострашевце
31		МЗ Кијевац

2. Рачуноводствена основа која је коришћена за састављање Извештаја о новчаним токовима и основа која је коришћена за састављање Извештаја о извршењу буџета:

Годишњи финансијски извештаји за 2025. годину сачињен је у складу са одредбама Правилника о начину припреме, састављању и подношењу финансијских извештаја корисника буџетских средстава.

Извештај о извршењу буџета (финансијског плана) за 2025. годину сачињен је коришћењем готовинске рачуноводствене основе према којој се трансакције и догађаји признају када буџетски корисник средстава прими или исплати готовину.

Примљена средства од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама евидентирају се као приход у моменту конвертовања и уплате тих средстава у динарима на прописаним евиденционим рачунима јавних прихода, односно у моменту евидентирања динарске противвредности плаћања извршеног у девизама из средстава донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније преко подрачуна извршења буџета општине.

Рачуноводствене политике су се доследно примењивале током целог извештајног периода.

Под буџетским рачуноводством, у смислу Уредбе о буџетском рачуноводству, подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја, општина Сурдулица, као корисник буџетских средстава, дужан је да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врши у складу са Законом и другим прописима којима се уређује ова област. Општина Сурдулица, пословне књиге води у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, по систему двојног књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа (члан 5. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству)

Готовинска основа (начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања) јесте основа за вођење буџетског рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у тренутку пријема односно исплате средстава, као што је дефинисано готовинском основом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор- МРС , у делу који се односи на готовинску основу.

Извештаји су исказани у динарима, у хиљадама динара.

3. Информације о стању готовине и готовинских еквивалената на почетку и накрају извештајног периода.

Новчана средства се процењују по номиналној вредности и обухватају: текући рачун и остала новчана средства, приказано као у табели:

у хиљадама

Ред.бр.	***Конто***	***Назив конта***	***31.12.2024.***	***31.12.2025.***
1.	121100	Жиро и текући рачун	165.486	112.538
2.	121700	Остала новчана средства	289	350

Новчана средства буџета општине обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у оквиру Консолидованог рачуна трезора, буџета општине Сурдулица.

Остала новчана средства представљају средства месног самодоприноса која су прикупљена у циљу финансирања јавног интереса на делу територије која припада општини Сурдулица.

4. Датум одобравања финансијских извештаја за објављивање

Датум одобравања извештаја

Финансијски извештаји се одобравају:

- након ревизије финснијких извештаја консолидованог заврног рачуна буџета општине за 2025.годину.
- усвајањем Одлуке о завршном рачуну буџета општине за 2025.годину, од стране Скупштине општине .

Рокови , у складу са буџетским календаром:

- до 30. априла – Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине за 2025.године
- до 1. јуна – Надлежни извршни орган локалне власти, доставља скупштини локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку прогама за претходну годину.
- до 30. јуна – достављање Управи за трезор

Оквирни план усвајања финансијког извештаја за 2025.годину је у периоду од 02.06.2026.-29.06.2026.године.

5. Информације о готовини која се налази на рачунима буџета општине Сурдулица, али није расположива за коришћење или подлеже ограничењима за коришћење, као и информација о неискоришћеним позајмицама

Донација, или средства која подлежу ограничењима за коришћење, према члану 2. став 1. тачка 45) Закона о буџетском систему, представља наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Информације за ову тачку садржане су у оквиру Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџета у Извештају о примљеним донацијама и задужењу на домаћем тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова (члан 3.став3.тачка 4) Правилника о финасијским извештајима, који садржи следеће податке:

У току пословне 2025. године општина Сурдулица је остварила донације за реализацију следећих пројеката:

- *Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица, и*
- *Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица*

За реализацију пројекта „Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица „ даваоц бесповартних средстава је Стална конференција градова и општина кроз пројекат са Европском Унијом- чија се средства евидентирају на евиденционом рачуну система СПИРИ. Укупан прилив донације у 2025. години износио је 7.490.523,87 динара, утрошено је 5.642.807,00 динара. Разлика од 1.847.716,87 динара налази се на посебном евиденционом рачуну на дан 31.12.2025.године.
За реализацију пројекта „ Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица“ даваоц бесповратних средстава је Заједнички УН програм „ ПРО – Локално управљање за људе и природу“ Владе Швајцарске. Средства су евидентирана на посебном евиденционом рачуну система СПИРИ. Укупан прилив у 2025. години је 2.184.278,96 динара, утрошено је 1.926.870,00 динара а разлика од 257.408,96 динара, на дан 31.12.2025. године налази се на евиденционом рачуну.
За ова два пројекта, неутрошена средства на евиденционом рачуну на дан 31.12.2025.године, износе 2.105.125,83 динара (1.847.716,87+257.408,96) и иста подлежу ограничењима за коришћење, односно, треба да се искористе за тачно утврђену намену по одобреним буџетима пројекта.

Што се тиче задуживања на домаћем тржишту новца и капитала, општина Сурдулица је у пословној 2025.години планирала и извршавала отплату кредита за капиталне инвестиције, који је добијен након одобрења Министарства финансија и Одлуке Скупштине општине о задуживању на домаћем тржишту новца и капитала из 2024.године. Укупан план отплате главнице у 2025.години износио је 36 милиона динара, колико је извршено, док је план отплате камате износио 5 милиона и 50 хиљада динара, и извршење у приближном износу.

6. Биланс стања – Образац БС

Биланс стања – Образац БС се подноси Управи за трезор кроз Информациони систем за подношење финансијских извештаја – ИСПФИ.

Биланс стања приказује:
- имовину
- обавезе
- изворе средстава

Табела

Опис	Претходна година	Текућа година	Индекс
Нефинансијска имовина	5.881.186	4.139.926	-29,61
Финансијска имовина	1.271.040	1.158.710	-8,84
УКУПНА АКТИВА	**7.152.226**	**5.298.636**	-25,92
Обавезе	1.065.126	969.684	-8,96
Капитал	6.087.100	4.328.952	-28,88
УКУПНА ПАСИВА	**.152.226**	**5.298.636**	-25,92

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА **У ПРИПРЕМИ**

ТАБЕЛА: НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ

О15100-НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ	**2024**	**2025**
ИЗНОС У ХИЉАДАМА ДИНАРА	**363.231**	**396.687**

Општина Сурдулица, обелодањује и има намеру да настави са реализацијом улагања у нефинансијку имовину, односно да нефинансијку имовину у припреми, што пре стави у употребу, чим се за то стекну услови. Општина Сурдулица је на стваву развојне инвестиционе политика и реализације инвестиционих пројекта у уговореном року, како би се средства нефинансијске имовине у припреми, врло брзо пренела у упоребу, рализацијом Окончаних ситуација.

У 2025.годни износ улагања од 164.951 хиљада динара је активиран, односно средства из припреме су стављена у употребу, што говори да су инвестиционе активности у основна средства приведена намени. То се односи на радове на граском тргу, пресвлачење улица у граду и приграским насељима, градском стадиону и инвестиционом одржавању канализационе мреже.

Појединачно највеће инвестиције у току, које нису приведене намени и даље се воде у књиговодственој евиденцији на ек.кл. 015115, - нефнансијска имовина- остали објекти у припреми и то:

- Изградња градске пијаце – Друга фаза;
- Реконструкција котларнице у оквиру објекта Техничке школе „Никола Тесла „ у Сурдулици;
- Енергетска санација објекта ПУ „Наша радост“-ново обданиште ;
- Изградња канализационе мреже Алакинце-пут за Биновце.

7. Биланс прихода и расхода – Образац ПР

Биланс прихода и расхода – Образац ПР се подноси Управи за трезор кроз Информациони систем за подношење финансијских извештаја – ИСПФИ.

П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А

Опис	**Претходна година у 000 динара**	**Текућа година у 000 динара**	**Индекс**
Текући приходи	1.287.652	1.227.754	-4,65
Порези	561.340	600.557	7,00
Донације, помоћи и трансфери	551.640	492.418	-10,74
Други приходи	172.270	133.942	-22,25
Меморандумске ставке	1.513	253	-83,28
Примања од продаје нефинансијске имовине	889	584	-34,31
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**1.287.652**	**1.227.754**	-4,65

Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И

Опис	**Претходна година у 000 динара**	**Текућа година у 000 динара**	**Индекс**
Текући расходи	1.047.345	1.045.642	-0,16
Расходи за запослене	263.639	308.716	17,00
Коришћење услуга и роба	428.169	380.124	-11,22
Отплата камата	6.655	5.091	-23,50
Субвенције	20.365	26.600	31,00
Донације, дотације и трансфери	101.376	117.542	15,90

Социјална заштита	47.969	48.140	0,35
Остали расходи	179.172	159.429	-11,02
Издаци за нефинансијску имовину	196.300	199.000	1,38
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**1.243.645**	**1.244.642**	0,08

РЕЗУЛТАТ

Опис	Претходна година	Текућа година	Индекс
ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ	165.775	112.888	-31,90

8. Усклађивање прихода и примања и расхода и издатака из Извештаја о извршењу буџета-Образац ИБ и прилива и одлива из Извештаја о новчаним токовима – Образац НТ

Извештај о новчаним токовима сачињен је на готовинској рачуноводственој основи.

Извештај о извршењу буџет сачињен је на готовинској основи, која подразумева да се приходи, примања, расходи и издаци признају када се наплате, односно плате.

Изузетак су примљена средства донација, која се евидентирају као приход у моменту конвертовања у динаре.

Разлика између ова два Извештаја (Извештаја о новчаним токовима и Извештаја о извршењу буџета) не постоји, што је и приказано у табели:

у хиљадама динара

Р.бр.	**Опис**	**Извештај о извршењу буџета**	**Извештај о новчаним токовима**
1.	Укупни приходи и примања	1.227.754	1.227.754
2.	Укупни расходи и издаци	1.280.642	1.280.642
3.	Разлика	/	/

9. Додатне информације које нису приказане у финансијским извештајима, али су неопходне за фер презентацију имовине

Буџет општине Сурдулица у Одлуци о завршном рачуну за 2025. годину не садржи усаглашене податке везане за исказивање основног капитала код јавних предузећа чији је оснивач, из разлога што до састављања завршног рачуна нису донете одговарајуће Одлуке од надлежних служби и органа, које би служиле као правни основ за спровођење одговарајућих књижења. Наиме, ЈП „Водовод“ Сурдулица је умањило основни каптал у својим пословним књигама, међутим, није од стране Скупштине општине донета Одлука о промени оснивачког акта, нити је извршен упис у Агенцију за привредне регистре , а на основу Одлуке Општинског већа, број 022-5/12-01 од 23.03.2012.године, затим ЈП „Дирекција за грађевинко земљиште и путеве“општине Сурдулица није уписало основни капитал на основу скупштинске одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа 023-3/13-01 од 18.03.2013.године , у својим пословним књигама нити у Агенцији за привредне регистре , у међувремену, над поменутим ЈП покренут је поступак ликвидације , у складу са законом, крајем 2016.године, доношењем скупштинске Одлуке број 023-18/16-01 од 16.11.2016.године, којом је прецизирано да сва права, обавезе , одговорности и имовину преузима оснивач, којом Одлуком је престала да важи Одлука из 2013.године, и на крају „Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа“ је своју Скупштинску Одлуку доставио након израде завршног рачуна за 2025.години.

Напред наведено ће бити отклоњено у току буџетске 2026.године.

10. Додатне информације које нису приказане у финансијским извештајима, али су неопходне за фер презентацију прилива и одлива готовине и салда готовине

Буџет општине Сурдулица у Одлуци о завршном рачуну за 2025. годину нема додатних информација за обелодањивање, јер су фер приказани приливи и одливи готовине и салда готовине.

ПРЕДСЕДНИК ОПШШТИНЕ
Алкесандра Поповић,с.р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(Члан 13. тачка 5 . Одлуке)

5.1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2025. годину укупни приходи и примања, без пренетих средстава (157.712) су планирани у износу од 1.444.776 хиљада динара. Укупни расходи и издаци су, са средствима текуће резерве и средствима за отплату главнице, планирани у износу од 1.602.488 хиљада динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени укупни приходи и примања буџета општине Сурдулица за 2025. годину износе 1.227.754 хиљаде динара и то: из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 1.002.743 хиљада динара, из извора финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 214.689 хиљада динара, из извора финансирања 06 донације од међународних организација 9.675 хиљада динара, из осталих извора у износу од 647 хиљаде динара, што у односу на план представља извршење од **85%.**

Конто	Назив конта	Планирано 2025	Остварење прихода до краја 2025.г.	%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	447,625,000.00	456,202,995.66	101.92
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА			
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	80,640,000.00	80,716,225.86	100.09
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	39,200,000.00	36,836,565.59	93.97
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	37,000,000.00	26,800,650.72	72.43
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	9,674,720.00	9,674,802.83	100.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	663,333,220.00	482,743,503.33	72.78
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	159,069,000.00	129,229,541.07	81.24
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4,420,000.00	3,818,585.97	86.39
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	50,000.00	63,394.49	126.79
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	448,000.00	48,000.00	10.71
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,545,000.00	699,655.10	45.29
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	255,000.00	252,618.69	99.07
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	900,000.00	68,316.00	7.59
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	616,000.00	516,369.00	83.83
		1,444,775,940.00	**1,227,671,224.31**	**85.0%**

Образложење одступања планираних у односу на остварене приходе и примања испод 80%:

716000- Други порези – До мање наплате прихода од истакнуте фирме дошло је из разлога што је над појединим субјектима, обвезницима фирмарине, покренут поступак стечаја, гашења и слично.

733000- Трансфери од другог ниво власти- При крају пословне године, очекивали смо и потраживали из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије много већи износ ненамнеских трансфера, што је изостало.

744000- Добровољни трансфери од физичких и правних лица- План је урађен на основу прилива средстава од месног самодоприноса из 2024.године, који је у 2025 години изостао, пре свега због администартивних препрека, тачније, мандати Саветима месних заједница су истекли, а нови нису изабрани, па је Управа трезора, ставила забрану на коришћење средстава са текућих рачуна Месне заједнице и месних самодоприноса.

745000- Мешовити и неодређени приходи – План је урађен на основу прилива на овој економској класификацији из 2024. године. Ови приходи обухватали су и примања од продаје од откупа станова у друштвеној својини, што је било неисправно, па је ова врста прилива, прекњижена на ек.кл 811153-Примања од откупа станова у корист нивоа општине, те је овом радњом умањен приход на ек.кл. 745000.

811000 – Примања од продаје непокретности- План је урађен на основу прилива на овој економској класификацији из 2024. године. Ови приходи обухватали су и примања од продаје земљишта , што је било неисправно, па је ова врста примања, прекњижена на ек.кл 841151-Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине, те је овом радњом умањен приход на ек.кл. 811000.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета за 2025. Годину износе 1.280.642 хиљада динара (заједно са средствима за отплату главнице), од чега из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 1.218.108 хиљада динара, из извора финансирања 06 – Донације од међународних организација у износу од 7.570 хиљада динара, из извора финансирања 07 – Трансфери од другог нивоа власти у износу од 54.395 хиљаде динара и из осталих извора у износу од 569 хиљаде динара, што у односу на план представља извршење од **80 %.**

У извештају Образложења одступања између одобрених средстава и извршења у 2025. Години дато је упоређивање плана и извршења планираних и извршених расхода и издатака и утврђено је веће одступање по следећим економским класификацијама:

Образложење одступања планираних у односу

Конто	Назив конта	Планирано у 2025.г.	Остварење прихода у 2025.г.	%
411	Плате, додаци накнаде запослених	246,653.00	246,556.00	100.0%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37,383.00	37,343.00	99.9%
413	Накнаде у натури	230.00	203.00	88.3%
414	Социјална давања запосленима	13,315.00	12,900.00	96.9%
415	Накнада тропкова за запослене	5,160.00	4,167.00	80.8%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,005.00	7,547.00	83.8%
421	Стални трошкови	103,186.00	96,146.00	93.2%
422	Трошкови путовања	2,290.00	1,679.00	73.3%
423	Услуге по уговору	160,434.00	134,699.00	84.0%
424	Специјализоване услуге	85,005.00	77,022.00	90.6%
425	Трекуће поправке и одржавање	68,388.00	52,825.00	77.2%
426	Материјал	22,605.00	17,753.00	78.5%
441	Отплата домаћих камата	5,050.00	5,044.00	99.9%
444	Пратећи трошкови задуживања	70.00	47.00	67.1%
451	Субвенције	17,255.00	13,662.00	79.2%
454	Субвенције приватним предузећима	19,968.00	12,938.00	64.8%
462	Дотације	6,500.00	6,500.00	100.0%
463	Трансфери осталим нивоима власти	118,423.00	108,314.00	91.5%
465	Остале дотације и трансфери	4,776.00	2,728.00	57.1%
47	Социјално осигурање и социјална заштита	55,495.00	48,140.00	86.7%
48	Остали расходи	171,947.00	159,429.00	92.7%
499	Резерва	207.00		
511	Зграде и грађевински објекти	386,141.00	179,462.00	46.5%
512	Машине и опрема	23,636.00	17,484.00	74.0%
513	Остале некретнине и опрема	1,280.00	1,108.00	86.6%
515	Нематеријална имовина	270.00	214.00	79.3%
541	Земљиште	1,816.00	732.00	40.3%
611	Отплата главнице	36,000.00	36,000.00	100.0%
		1,602,488.00	**1,280,642.00**	**79.9%**

на остварене расходе и издатке испод 80%:

422 – Трошкови путовања – разлог остварња мањег расхода од планираног, налази се у нереализаваним службеним путовања у земљи и иностранству код свих корисника.

425- Текуће поправке и одржавање – На овој економској класификацију планирани су радови на текућим поправкама водоводне, канализационе, саобраћаје и друге инфраструктуре по налога општинских инспектора, међутим реалне потребе за интервенцијам су биле мање у односу на оне из 2024.године на основу којих је план расхода израђен..

426 – Материјал – разлог одступања настао је услед промене у динамици набавке канцеларијског материјала, погонског горива, хигијенског материјала као и материјала за припрему хране за потребе деце која бораве у вртићу у односу на уговорену вредност.

451 – Субвенције – разлог одступања налази се у одступању извршења у односу на план садржена кроз Посебан Програм субвенција јавно комуналном предузећу „Водовод“ Сурдулица.

454 – Субвенције приватним предузећима -– разлог одступања налази се у одступању извршења у односу на план садржена кроз Конкурс за суфинансирање пројекта из буџета општине Сурдулица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2025.години, као и у односу на план садржан у годишњем Програму подршке за спровођене пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2025.године (подстицији у пољопривреди).

465 – Остале дотације и трансфери – разлог одступања налази се у планираним а неизвршеним обавезама за повраћај неутрошених наменских средстава другом нивоу власти по пројектима који су суфинансирани са њихове стране у току 2025. године (нисмо добили захтев за повраћај истих са инструкцијама).

511 – Зграде и грађевински објекти - план израђен на основу уговорених обавеза на изградњи и капиталном одржавању објеката а због неиспостављених привремених и окончаних ситуација није дошло до одговарајућег извршења.

512 – Машине и опрема дошло је из разлога што је план израђен на основу уговорених обавеза за набавку одговарајуће опреме а изостали су рачуни за измирење истих у току 2025. године.

541 – Земљиште - план израђен на основу предлога имовинско правне службе о потреби експропријације земљишта за јавне потребе, међутим у току 2025. године из објективних разлога, обавештени смо да није дошло до потписивања споразума о експропријацији земљишта између општтине и власника што је утицало на извршење.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(Члан 13. тачка 5 . Одлуке)

5.2. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве					
	за период 01.01.2025.-31.12.2025.				

	године	
Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о буџету :		10,000,000
Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском систему):		
Износ укупних прихода и примања		1,210,000,000
Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања		0.83
Употребљена текућа буџетска резерва		
Износ укупних прихода и примања		
Употребљена текућа буџетска резерва		
Коначан проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања		

Р. бр.	Број решења- и датум	Функција	Раздео/ глава	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	400-1/25-01;16.01.2025.	620	5.0	425	Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског стадиона у Сурдулици	1,253,000.00
2	400-3/25-01;24.01.2025.	912	5.0	472	Недостајућа средства за исплату Светосавских награда код основног образовања	380,000.00
3	400-3/25-01;24.01.2025.	820	5.0	422	Трошкови путовања	30,000.00
4	400-3/25-01;24.01.2025.	820	5.0	423	Услуге по уговору	55,000.00
5	400-3/25-01;24.01.2025.	820	5.0	424	Специјализоване услуге	150,000.00
6	400-3/25-01;24.01.2025.	820	5.0	426	Материјал	55,000.00
7	401-26/25-01;28.01.2025.	620	5.0	512	Машине и опрема - Набавка опреме за ЗД Сувојница	1,100,000.00
8	401-60/25-01;21.02.2025.	020	5.0	472	Помоћ у кући старијим сугрђанима	1,250,000.00
9	400-6/25-01;10.04.2025.	040	5.0	421	Центар за децу и родитеље у Сурдулици	26,000.00
10	400-6/25-01;10.04.2025.	040	5.0	423	Центар за децу и родитеље у Сурдулици	269,400.00
11	400-6/25-01;10.04.2025.	040	5.0	426	Центар за децу и родитеље у Сурдулици	29,200.00
12	400-9/25-01;22.05.2025.	473	5.8	416	Исплата јубиларне награде - недостајућа средства	500,000.00
13	400-9/25-01;22.05.2025.	912	5.5	463	ОШЈ.Ј. Змај - по налогу Сектора за ванредне ситуације - уклањање ОСБ плочаса плафонске конструкције - Масурица	1,800,000.00

14	400-9/25-01;22.05.2025.	620	5.0	512	Набавка административне опреме- суфинансирање са Мин.за бригу о селу, Мин.држ.упр.и лок.самопураве	850,000.00
15	400-9/25-01;22.05.2025.	130	5.0	511	Капитално одржавање објекта КП бр.1045/1 КО Божица	1,195,550.00
16	400-10/25-01;02.06.2025.	112	5.0	499	Пренос у текућу буџетску резерву	4,000,000.00
17	400-10-1/25-01;06.06.2025.	111	2.2	415	Недостајућа средства за накнаде трошкова за запослене	180,000.00
18	400-10-1/25-01;06.06.2025.	130	5.0	465	Повраћај неутрошених средстава за пројекат Икористи младост	101,000.00
19	400-10-1/25-01;06.06.2025.	620	5.0	511	Инвестиционо одржавање водоводне мреже - недостајућа средства за капитално одржавање - замена азбестних цеви у ул.Југословенској	2,700,000.00
20	400-12/25-01;07.07.2025.	111	3.3	423	Накнаде услуга по уговору	300,000.00
Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету Општине Сурдулица За 2025. годину – Ребаланс 1						9,000,000.00
21	400-13/25-01;21.07.2025.	112	5.0	499	Пренос у текућу буџетску резерву	3,620,000.00
22	400-13-1/25-01;21.07.2025.	473	5.9	425	Текуће поправке и одржавање локалних некатегорисаних путева на Власини	2,500,000.00
23	400-13-1/25-01;21.07.2025.	473	5.9	513	Израда мобилијара на Власини	1,120,000.00
24	400-15/25-01; 04.08.2025.	620	5.0		Реконструкција котларнице и система централног грејања ТШ "Никола Тесла"	1,000,000.00
25	400-15/25-01; 04.08.2025.	820	5.2	423	Средства потребна за привремене и повремене послове као и за угоститељске услуге	660,000.00
26	400-15/25-01; 04.08.2025.	820	5.2	424	Потребна средства за озвучење и расвету ROCK GARDEN, за исплату ЗЦ дежурној екипи	250,000.00

27	400-15/25-01; 04.08.2025.	820	5.2	422	Трошкови дневница за путовање позоришног ансамбла ОДДФ " Жар птица"	100,000.00
28	400-15/25-01; 04.08.2025.	820	5.2	483	Потребна средства за пресуду Прекршајног суда у Врању	100,000.00
29	400-15/25-01; 04.08.2025.	820	5.2	423	Новчане награде трубачким оркестрима и куповина труба	575,000.00
30	400-20/25-01;01.09.2025.	860	5.0	463	По налогу ДРИ правилно планирање и извршење расхода за финансирање рада Историјског архива	600,000.00
31	400-20/25-01;01.09.2025.	130	5.0	451	По налогу ДРИ правилно планирање и извршење расхода за годишњу чланарину Центра за развој Јабланичког и пчињског округа	500,000.00
32	400-20/25-01;01.09.2025.	111	3.3	472	Исплата средстава за ђаке прваке по Одлуци	1,500,000.00
33	400-21/25-01;02.06.2025.	112	5.0	499	Пренос у текућу буџетску резерву	13,200,000.00
34	400-21-1/25-01; 10.09.2025.	111	3.3	472	Помоћ ђацима основних школа на територији општине Сурдулица.	11,500,000.00
35	400-21-1/25-01; 10.09.2025.	860	5.0	423	Суфинансирање пројекта број 4021 " Активности организовања кампова за младе из дијаспоре и региона"	600,000.00
36	400-21-1/25-01; 10.09.2025.	860	5.0	481	Суфинансирање пројекта " Сакрална архитектура - дух простора"	100,000.00
37	400-21-1/25-01; 10.09.2025.	920	5.6	463	Радови на котларници школе ПШШ " Јосиф Панчић"	500,000.00
38	400-23/25-01;10.10.2025.	112	5.0	499	Пренос у текућу буџетску резерву	7,762,000.00
39	400-23/25-01;10.10.2025.	111	2.2	421	Услуге мобилног телефона - Стални трошкови	30,000.00
40	400-23/25-01;10.10.2025.	620	5.0	511	Надзор - интернистички блок - Зграде и грађевински објекти	650,000.00
41	400-23/25-01;10.10.2025.	640	5.0	421	Улична расвета - Стални трошкови	5,000,000.00

42	400-23/25-01;10.10.2025.	620	5.0	511	Радови на енергетској санацији објекта ПУ Наша радост - Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00
43	400-23/25-01;10.10.2025.	090	5.0	465	Повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избегла и расељена лица - Накнада за социјалну заштиту из буџета	97,000.00
44	400-23/25-01;10.10.2025.	040	5.0	472	Бесплатна ужина ученицима основних школа	800,000.00
45	401-458/25-01;21.10.2025.	820	5.3	423	Услуге по уговору - уговори по привременим и повременим пословима	440,000.00
46	400-26/25-01;02.12.2025.	112	5.0	499	Пренос у текућу буџетску резерву	1,124,000.00
47	400-26-1/25-01;02.12.2025.	820	5.2	411	Плате, додаци и накнаде запослених - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	495,000.00
48	400-26-1/25-01;02.12.2025.	820	5.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	75,000.00
49	400-26-1/25-01;02.12.2025.	820	5.3	411	Плате, додаци и накнаде запослених - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	145,000.00
50	400-26-1/25-01;02.12.2025.	820	5.3	412	Социјални доприноси на терет послодавца - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	18,000.00
51	400-26-1/25-01;02.12.2025.	473	5.9	411	Плате, додаци и накнаде запослених - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	340,000.00

52	400-26-1/25-01;02.12.2025.	473	5.9	412	Социјални доприноси на терет послодавца - Средства потребна за исплату због примене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама	51,000.00
53	400-28/25-01;05.12.2025.	330	4.4	423	Услуге по уговору - уговори по привременим и повременим пословима	210,000.00
					Остатак	1,750,000.00
	Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету Општине Сурдулица За 2025. годину – Ребаланс 2					1,715,000.00
54	400-31/25-01;30.12.2025.	130	5.0	465	Остале текуће дотације и трансфери - пренос средстава по Уговору о изради Пројектно техничке документације за изградњу колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода	160,000.00
55	400-31/25-01;30.12.2025.	911	5.4	414	Социјална давања запосленима	205,000.00
56	400-31/25-01;30.12.2025.	920	5.6	463	Трансфери осталим нивоима власти - исплата јубиларних награда	1,072,500.00
57	400-31/25-01;30.12.2025.	130	5.0	414	Социјална давања запосленима	70,000.00
					УКУПНО:	1,715,000.00
					Остатак	207,500.00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(Члан 13. тачка 5 . Одлуке)

5.3. Извештај о датим гаранцијама датим у току фискалне године

Општина Сурдулица, у извештајном периоду, није имала датих гаранција.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(Члан 13. тачка 5 . Одлуке)

5.4.Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга

У току пословне 2025. године општина Сурдулица је остварила донације за реализацију следећих пројеката:

- ***Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица***

- Износ донације ……..…....7.490.523,87 динара
- Датум када је добијена донација ……....27.02.2025.год
- Период коришћења донације……...……....2 године
- Утрошена средства по наменама……..5.642.807,00 динара
-Износ неискоришћених средстава……...1.847.716,87 динара
- У 2026. години средства ће се користити за исплату услуга по уговору,- стручни сарадник, герантодомаћице специјализованих услуга – услуге мониторинга, набавку канцеларијског материјала, материјала за саобраћај материјала и машина и опреме – набавка рачунарске опреме.

	Економска класификација	Средства буџета	Средства донатора
ПРИХОДИ 732151			**7.491**
РАСХОДИ		**941**	**5.643**
Услуге по уговору	423	941	5.150
Специјализоване услуге	424		152
Материјал	426		341
Салдо на крају године		/	**1.848**

Циљ пројекта је унапређење социјалних услуга помоћ у кући старијим лицима у општини Сурдулица кроз повећање броја пружаоца помоћи, у оквиру пројекта обучено је 10 пружаоца помоћи. Услуга је пружена у периоду од 6 месеци, укупан број корисника је 117 а услугу је пружило укупно 24 лица. У оквиру пројекта је успостављена услуга стручног сарадника, коју пружа стручно лице, у сарадњи са Центром за социјални рад.

- ***Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица***

- Износ донације ……..….....2.184.278,96 динара
- Датум када је добијена донација …….....05.05.2025.год
- Период коришћења донације……...……....2 године
- Утрошена средства по наменама…….1.926.870,00 динара
-Износ неискоришћених средстава…….. 257.408,96 динара
- У 2026. години средства ће се користити за исплату услуга по уговору,- ангажована лица на пројекту, текуће поправке и одржавање у објекту Стари катастар, набавку дидактичког материјала, материјала за образовање и машина и опреме.

	Економска класификација	Средства буџета	Средства донатора
ПРИХОДИ - 732251			**2.184**
РАСХОДИ			**1.927**
Услуге по уговору			107
Текуће поправке и одржавање			655
Материјал			329
Машине и опрема			835
Салдо на крају године			**257**

Циљ пројекта је унапређење система социјалне заштите у општини Сурдулица кроз увођење услуге - ***Центар за децу и родитеље***, за децу школског узраста (од 7-18 година), посебно деци и младима са сметњама у развоју као и подршка њиховим родитељима уз обезбеђен квалитет и доступност услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА
НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА
У 2025 . ГОДИНИ

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА
ОД AIK BANKE а.д. БЕОГРАД

Уговор о дугорочном кредиту број 420-3/23-01 од 06.02.2024. године, закључен је између Општине Сурдулица и AIK BANKE a.d. Београд, дана 06.02.2024. године на износ од 90.000.000 динара са грејс периодом од 6 месеци са роком отплате од 3 године. Прва рата доспела је за плаћање 09.09.2024. године а последња 09.09.2027. године што представља датум доспећа кредита.

Средства добијена од задуживања у износу одобреном од стране Министарства финансије, број 000499614 2023 10520 003 000 427 000 од 27.12.2023. године, намењена су за финансирање капиталног пројекта – Изградња градске пијаце – III фаза.

Износ кредита: 90.000.000,00 динара
Номинална каматна стопа 8.5 %
Повучена средства - 90.000.000,00 динара
Издвојено из буџета општине од 01.01. 2025. год. - 31.12.2025. год.
за отплату дуга = **36*.000.000,00*** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ
Издвојено из буџета општине од 01.01.2025. год. - 31.12.2025. год.
за отплату камате = 5.044.041,65 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(Члан 13. тачка 5 . Одлуке)

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2025. – 31.12.2025. ГОД.

Уводни део

Одлука о буџету општине Сурдулица за 2025. годину донета је на седници Скупштине општине Сурдулица дана 18.12.2024. године.

Основ за доношење Одлуке о буџету општине Сурдулица налази се у члану 6. став 2; члану 43. став 1; и члану 112. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 , 68/2015 – др.закон, 103/2015 ,99/2016,113/17 , 95/18,31/19 , 72/19 ,149/2020. 118/2021, 138/2022, 118/2021-други закон , 92/2023. и 94/2024), члану 32. став 1. тачка 2. и члану 46 став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1. тачка 2. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. Града Врања“, број 7/2019), а разлог је процена прихода и примања, те утврђивање расхода и издатака за једну буџетску годину, док се капитални издаци планирају за три године.

Пројекција прихода и примања у 2025.години израђена је на бази остварених прихода и примања буџета општине Сурдулица у периоду од јануара до прве половине октобра месеца 2024.године и очекиваног остварења истих до краја 2024.године из извора 01- општи приходи и примања буџета.

Приходи и примања из извора финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти усаглашена су са преузетим обавезама из ранијих година.

Ненаменски трансфер општини за 2025.годину планиран је у складу са Упутством , односно у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2024.годину, увећан за евентална средства из Текуће буџетске резреве буџета РС.

Средства за плате у 2025.години, у овој фази планирања, задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2024.годину, уз моућност евентуалне корекције износа планираних средстава за плате у току саме буџетске процедуре , а на основу ревидирене Фискланe стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2025.годину. У вези са тим , пројекција прихода и примања у 2025.години усаглашена је са напред наведним , али је и задржана могућност планирања увећаних прихода за 2025.годину за ове намене, а у току буџетске процедуре.

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе и функционалне структуре, као и надлежности корисника.

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2024. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025.годину (Ребалан 1) донета је на седници Скупштине општине Сурдулица, дана 12.07.2025.године.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овом Одлуком утврђени су у износу од 1.375.983.240,00 динара , док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 1.497.695.240,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 121.712.000,00 динара, што је у складу са законски дозвољеним дефицитом .

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 121.712.000,00 динара, обезбеђују се из пренетих неутрошених средстава у износу од 157.712.000,00 динара умањених за износ средстава планираних за отплату главнице у 2025. годину у износу од 36.000.000,00 динара.

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025.годину (Ребалан 2) донета је на седници Скупштине општине Сурдулица, дана 17.12.2025.године.

Пројекција прихода и примања, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025.годину,-Ребалан 2, остала је на истом нивоу за приходе и примања из извора 01- општи приходи и примања буџета, док су планирана средства из осталих извора увећана за наменске трансфере од другог нивоа власти.

Приходи и примања из извора финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 15- Неутрошена средства донације из ранијих година и 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти усаглашена су са преузетим обавезама из ранијих година.

Пројекција расхода и издатака, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025.годину, израђена је на бази потреба корисника буџета општине Сурдулица у 2025.године, а пре свега у делу планираних средстава за обрачун и исплату плата запослених до краја године која су увећана за недостајући износ од 12.500.000,00 динара, на основу сагласности Министарства финансија 004712905 2025 10520 003 000 427015 од 01.12.2025.године, а на терет апропријација које су више планиране.

ОПШТИ ДЕО

I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

у хиљадама

НАЗИВ	План 2025	Остварење I-XII 2025.	% Остварења
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	**1.444.776**	**1.227.754**	**85**
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ У чему:	**1.443.260**	**1.227.238**	**85**
-буџетска средства	1.062.288	1.002.743	94
-сопствени приходи	371.297	214.820	58
-донације	9.675	9.675	100
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**1.516**	**516**	**34**
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**1.566.281**	**1.244.642**	**79**
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У чему:	**1.566.281**	**1.244.642**	**79**
-Текући буџетски расходи	1.183.793	1.182.108	100
-издаци из сопствених прихода	372.813	54.964	15
-донације	9.675	7.570	78
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа 8)- (класа 4+класа 5)	**121.505**	**16.888**	**14**
-издаци за набавку финансијске имовине			
-примања од продаје финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	**121.505**	**16.888**	14

II Рачун финансирања

Ред. број	*НАЗИВ*	*План 2025.*	*Остварење I-XII 2025.*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4*100/3)*

1.	***Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 91***			
-	***Примања од задуживања 91***			
2.	***Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6***	***36.000***	***36.000***	***100***
-	***Издаци за отплату главнице 61***	***36.000***	***36.000***	***100***
3.	***Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице***	***/***	***/***	***/***
4	***Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62)***	***121.505***	***16.888***	***14***
5.	***Нето финансирање (92-62)+(91-61)-(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)***	***157.712***	***52.888***	***34***
6.	***Промена стања на рачуну (7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)***			

Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

Р.бр.	***Назив***	***Ек.кл***	***План 2025.***	**Остварење I-XII 2054.**	***% Остварења***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	***УКУПНА СРЕДСТВА***	***3+7+8+9***	***1.602.488***	***1.227.754***	***77***
II	Укупни приходи и примања (1+2+3)	***7+8+9***	***1.444.776***	***1.227.754***	***85***
1.	Текући приходи	***7***	***1.443.260***	***1.227.170***	***85***
2.	Приходи од продаје нефинансијске имовине	***8***	***1.516***	***584***	***39***
3	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	***9***			
3.1	Примања од задуживања	***91***			
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	***92***			
III	**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА**	***3***	***157.712***		
IV	**УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)**	***4+5+6***	***1.602.281***	***1.280.642***	***80***
4.	Текући расходи	***4***	***1.153.138***	***1.045.642***	***91***
5.	Издаци за нефинансијску имовину	***5***	***413.143***	***199.000***	***48***
6.	Издаци за отплату главнице	***6***	***36.000***	***36.000***	***100***
6.1	Отплата главнице	***61***	***36.000***	***36.000***	***100***
6.2	Набавка финансијске имовине	***62***			
V	**УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**	***(3+7+8+9 - (4+5+6)***	***207***	***52.888***	
VI	**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)**	***(7+8)-(4+5)***	***121.505***	***16.888***	
VII	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ**	***(7+8)-(4+5) + део 62***	***121.505***	***16.888***	
VIII	Део средстава рачуна финансирања-отплата главнице	***(91-61)***	***36.000***	***36.000***	***100***
IX	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања	***VIII***	***36.000***	***36.000***	***100***
X	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	***3***	***157.712***		

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година

Приходи буџета општине у периоду јануар – децембар 2025. године остварени су у износу од 1.227.671.224,31 динара што са средствима пренетим из 2024. године у износу од 164.689.338,54 динара даје укупно расположива средства за овај период – 1.392.360.562,85 динара.

Расходи **буџета** општине у овом периоду остварени су у укупном износу од 1.101.359.430,29 динара, расходи из средстава пренетих из 2024. године износе 116.748.409,52 динара,расходи од донација – 7.569.677,00 динара, расходи од примања од продаје нефинансијске имовине – 516.369,00 динара, расходи из средстава од другог нивоа власти –54.395.077,88 динара, расходи настали из добровољних трансфера – 48.000,00 динара , чине укупне расходе у износу од 1.280.636.963,69 динара тако да салдо на жиро рачуну буџета општине Сурдулица, на дан 31.12.2025. године, износи **111.723.599,16** динара.

Јавни приходи и примања за финансирање надлежности јединице локалне самоуправе утврђени су на основу члана 25. Закона о буџетском систему и то у делу пореза, такси, наканада за коришћење добара од општег интереса у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања.

Остварење прихода за 12 месеци у односу на планирани буџет је 87%.

Значајно остварење прихода је у оквиру економске класификације 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке где је остварење у односу на планиран износ за посматрани период 102 % и то највише: Порез на зараде.....386.827.469,15– 104 %

- Порез на приходе од самосталних делатности.....37.445.085,00– 103%
- Порез на остале приходе.....28.840.869,00 – 99%.

Порез на имовину остварен је у укупном износу од 80.716.226,00 динар или 100 % у односу на планираних 80.640.000,00 динара за посматрани период.

Порез на добра и услуге остварен је у износу од 94 % и то највише:

4. Комунална такса за држање моторних, друмских возила.....16.603.210,00 динара или 104 %.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору – 716111 - остварена је у укупном износу од 26.800.651,00 динара.

Донације од међународних организација – 732 - остварене су за реализацију пројеката:

"Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица" – 7.490.524,00 као и

"Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица" – 2.184.279,00 динара.

Укупан ненаменски трансфер, као збир трансфера за уједначавање, општег, компензационог и транзиционог трансфера пренет је у износу који је планиран за дванаест месеци 2025. године - 238.054.476,00 динара – месечно 19.837.873 динара. Средства у износу од 30.000.000,00 динара пренета су из буџета Републике Србије. Наменски трансфер је трансфер који је намењен за тачно одређену сврху односно врсту издатака за коју је трансфер додељен. У овом периоду ***Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике у корист новоа општине*** износи 35.891.649,00 динара и намењен је за:

- реализацију припремног предшколског програма 12.234.748,80 динара,
- за реализацију пројекта „ Омладински бизнис инкубатор“ Министарство туризма и омладине – 2.000.000,00 динара,
- за куповину сеоске куће са окућницом 3.587.000,00 динара,
- за реализацију пројекта Михољски сусрети села - 499.000,00 динара,
- за исплату једнократне новчане помоћи, повратнику по Споразуму о реадмисији, средства Комесаријата за избеглице и миграције – 45.950,00 динара,
- За реализацију пројекта „ Активности организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортисте и чланове спортских клубова“ – 5.000.000,00 динара,
- За суфинансирање програма управљања Пределом изузетних одлика „ Власина“ – 2.590.000,00 динара,
- Дневне услуге у заједниц - Лични пратилац детета – 2.980.000,00 динара,
- Средства за реализацију пројекта „Храм Св.Великомученика Георгија 1895-2025 општина Сурдулица сакрална архитектура - дух простора, 130 година од освећења – 950.000,00 динара,
- Комесаријат за избегла и расељена лица – 3.380.000,00 динара,
- Комесаријат за избегла и расељена лица - 45.950,00 динара за исплату једнократне новчане помоћи,

- Средства за реализацију пројекта „Волонтерска иницијатива Сурдулица“ – 2.429.000,00 динара,
- Средства за реализацију пројекта „Култура Рома у Сурдулици АТЕЉЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт“ – 150.000,00 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,од Републике у посматраном периоду ,у износу од 178.797.374,00 динара, намењени су за:

- Пројекат: "Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица" – 5.499.940,00 динара,
- Набавка аутомобила за унапређење рада локалне самоуправе – 10.405.303,53 динара,
- Пројекат: "Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на КП бр. 1342, 1343/1,1343/2, 1343/3, 1343/4 и 1345 КО Алакинце" – 4.867.380,00 динара,
- Набавка комбиноване грађевинске машине за копање за потребе ЈП Водовод – 7.000.000,00 динара,
- Пројекат: "Реконструкција и уређење парка испред СКЦ-а , КП.бр. 975 , КО Сурдулица- ПРВА ФАЗА" – 6.963.000,00 динара,
- Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу -општина Сурдулица на КП бр. 1676 и 1677/2 КО Алакинце" – 3.528.000,00 динара,
- Изградња градске пијаце – ТРЕЋА ФАЗА – 95.000.000,00 динара,
- Реализација пројекта „ Меморијални парк – Нато агресија – Сурдулица 1999-2025-реконструкција и уређење спомен обележја – заједнички гроб погинулих мученика у Нато бомбардовању 1999 – Масуричко гробље“ – 2.800.750,00 динара,
- „ Извођење радова на реконструкцији објекта предшколске установе Наша радост – ново обданиште у Сурдулици – II фаза“ – 35.000.000,00 динара,
- „ Реконструкција локалног пута Промаја – Радољина махала“ – 5.933.000,00 динара,
- Средства за реализацију пројекта у складу са мерама подршке недовољно развијених општина – 1.800.000,00 динара.

Приходи од имовине за период од 01.01.2025.-31.12.2025. године остварени су 129.229.541,00 динара.

У оквиру Прихода од продаје добара и услуга остварење је 86 % од планираних 4.420.000,00 динара.

Буџетски корисници су, на основу достављеног Обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета, приказали приходе из буџета Републике у износу од 216.689 милиона динара, из општине 1.002.743 милиона динара, из донација 9.675 милиона динара и из осталих извора 647 хиљада динара.

ПОСЕБНИ ДЕО

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци у периоду јануар – децембар 2025. године

Расходи општине Сурдулица за период јануар – децембар 2025. године остварени су у укупном износу од 1.280.636.963,69 динара динара или 80 % у односу на планирана средства за посматрани период у износу од 1.602.488.309,00 динара. Од укупно остварених средстава 1.101.359.430,29 динара су расходи остварени из извора 01 – Приходи из буџета, расходи из средстава пренетих из 2025. године износе 116.748.409,52, , расходи из средстава од другог нивоа власти – 54.395.077,88 динара, расходи из динација – 7.569.677,00 динара, расходи настали од добровољних трансфера – 48.000,00 динара као и расходи настали од продаје нефинансијске имовине – 516.369,00 динара.

На основу члана 112. став 1. Закона о буџетском систему јединице локалне самоуправе су биле у обавези да донесу буџет за 2025. годину према програмском моделу, односно програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета а садржи програме, програмске активности и пројекте буџетских корисника.

У оквиру ***Програма 1*** - Локални развој и просторно планирање на име Стратешког, просторног и урбанистичког планирања реализовано је 6.100.593,64 динара :

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Извршење I-XII 2025.	% Извршења	Средства из осталих извора финансирања	Извршење I-XII 2025.	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**10,545,000**	**659,590**	**6**	**19,260,000**	**5,441,004**	**28**
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	10,530,000	659,590	6	13,100,000	2,561,040	20
1101	7001	Пројекат: Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид	15,000			6,160,000	2,879,964	47

У оквиру ***Програма 2***- Комунална делатност реализовано је укупно 180.848.211,71 динара. Средства су намењена за Јавну расвету – 37.278.345,47 динара, јавну хигијену – 26.772.644,20 динара, уређивање и одржавање зеленила – 3.173.350,40 динара и за зоохигијену – 1.464.799,84 динара.

Реализовани пројекти у посматраном периоду:

5 Изградња градске пијаце – Прва фаза – ...9.719.112,80 динара,

6 Изградња градске пијаце – Друга фаза – ..72.557.064,60 динара,

7 Субвенције за набавку комбиноване грађевинске машине и испитивање воде.....13.661.806,00 динар

8 Инвестиционо одржавање водоводне мреже – 15.772.554,00 динара.

Програм 4- Развој туризма остварио је укупно 56.982.613,01 динара и то кроз Управљање развојем туризма – 56.109.183,01 динара, Туристичку промоцију – 873.430,00 динара.

У оквиру ***Програма 5***- Пољопривреда и рурални развој за мере подршке руралном развоју реализовано је 9.340.000,00 док су у оквиру ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – средства опредељена за куповину кућа 4.787.000,00 динара.

Фонд за заштиту животне средине ***(Програм 6***) остварио је своје програмом дефинисане активности кроз Управљање заштитом животне средине и природних вредности у износу од 75.317.137,00 динара.

Туристичка организација општине Сурдулица, која је задужена за Предео изузетних одлика Власина, категорисан као природно добро од изузетног значаја за Републику. кроз ПА – Управљање заштитом животне средине остварила укупно 26.424.112,47 динара од чега 2.590.000,00 динара представљају средства добијена из буџета Републике Србије, намењена за суфинансирање програма управљања Пределом изузетних одлика „ Власина“ .

Средства су у оквиру овог програма пренета и удружењима из ове области и то:

1.	Удружење одгајивача голубова високолетача “СВЛ” Сурдулица	500.000
2.	Покрет горана Сурдулица	400.000
3.	ЛУ Врла	1.500.000
4.	Власинско језеро "Пастрмка" - Сурдулица	400.000
УКУПНО ПОЗ. 238		**2.800.000**

У оквиру ***Програма 7-*** На име организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре утрошено је 53.639.611,40 динара, од тога за управљања и одржавање саобраћајне инфраструктуре 23.725.761,40 динара, текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица – 18.584.150,00 динара.

Пројекти реализовани у пословној 2025. години:

0701	7016	Пројекат : "Реконструкција локалног пута Промаја - Радоњина махала"				5,933,000	5,340,500	90
0701	7014	Пројекат: "Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на КП бр. 1342, 1343/1,1343/2, 1343/3, 1343/4 и 1345 КО Алакинце"	2,086,050	1,179,360	57	4,867,380	4,809,840	99

Предшколска установа Наша радост је у оквиру ***Програма 8*** – Предшколско васпитање а све кроз Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања остварила 134.264.942,02 динара од чега су расходи из извора 01 – 126.293.616,30 динара а средства добијена из Републике за припремни предшколски програм – 7.971.325,72 динара.

Програм 9 – Основно образовање обухвата 7 основних школа на територији општине Сурдулица и оне су за своје пословање остариле укупно 73.064.805,28 динара док је за исплату Светосавских награда утрошено 770.000,00 динара а за Вукове награде 136.000,00 динара. Средње образовање обухваћено је ***Програмом 10*** и остварило је укупно 29.344.878,59 динара. За Вукове награде исплаћено је 135.000,00 динара док је за Светосавке исплаћено 310.000,00 динара.

Програм 11- Укупно пренета средства износе 57.185.502,01 динара.

У оквиру овог програма средства су на име спроведеног конкурса пренета удружењима која су из области Социјалне и дечије заштите и то:

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
НА ДАН 31.12.2025. ГОД.

Р.бр.	**Назив**	**Износ**
1.	СУБНОР	2.739.933,65
2.	Удружење пензионера	1.000.000,00
3.	БИЛ ТИМ	1.999.258,84
4.	Наша Сурдулица за све	4.442.929,54
5.	Удружење слепих	50.000,00
6.	Удружење глувих и наглувих	500.000,00
7.	Удружење српских ратних ветерана	900.000,00
8.	Општинска организација резервних војних старешина	800.000,00
9.	Хумано срце	899.339,58

Средства Сурдуличком културном центру и Библиотеци „Радоје Домановић“ пренета су у циљу развоја културе и то очувањем, унапређењем и представљањем културног наслеђа , добара и баштине а на основу достављених захтева и то на име функционисања Сурдуличком културном центру у износу 33.909.967,74 динара као и за реализацију пројекта „ Власинско лето“ – 7.229.773,06 динара.

Библиотека „Радоје Домановић“ је за несметано функционисање утрошила 20.441.151,20 динара.

Пројекти реализовани у оквиру програма:

1201	7010	Пројекат: "Културно наслеђе у савремено доба кроз реч,слику и дело- Пчиња регион Република Србија-Скопље регион Република Севера Македонија-Софија регион Република Бугарска"	290,000	174,200	60	1,750,000	1,749,999	100
1201	5012	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"				2,000,000	1,956,120	98
1201	7003	Пројекат: "Опремање објекта задружног дома у Сувојници, савременом опремом у циљу завршетка започетог објекта и пуштања у рад-I ФАЗА"и текуће одржавање спомен чесме и околне површине испред ЗД Сувојница	3,412,800	3,007,799	88	7,236,900	6,260,859	87
1201	7011	Пројекат: "Културно наслеђе - дијалог између различитих заједница- ПЧИЊА ОКРУГ"				2,450,000	2,449,999	
1201	5013	Пројекат: "Радови на изради настрешнице за обележавање верских места (записи)"	1,500,000	1,489,597	99			
1201	4020	Пројекат " Михољски сусрети села"	150,000	150,000	100	499,000	499,000	100
1201	7017	Пројекат "Храм Св.великомученика георгија 1895 - 2025 - општина Сурдулица сакрална архитектура "				950,000	930,007	98
1201	7015	Пројекат " Меморијални парк - Нато агресија - Сурдулица 1999-2025				2,800,750	2,800,749	100

У оквиру Програма 13- ПА Подстицај културном и уметничком стваралаштву средства су пренета на име спроведеног конкурса удружењима која су из области рекреације, спорта,културе и вере:

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
НА ДАН 31.12.2025. ГОД.

Р.бр.	**Назив**	**Износ**
1.	Одрживи развој Сурдулице	1.500.000,00
2.	Moon walk	800.000,00
3.	Удружење жена Сурдулица	299.000,00
4.	Удружење грађана Завичај	600.000,00
5.	Мото клуб „ Водени бик“	200.000,00
6.	Аматерско позориште Барја	1.200.000,00

На име услуга ***Информисања*** јавности, објављивања у јавним гласилима пренето је 1.175.900,23 динара.

Програм 14 обухвата Подршку локалним спортским организацијама и удружењима где су, на основу спроведеног конкурса о додели средстава удружењима у периоду 01.01.-31.12.2025. године пренета средства удружењима из области спорта и то:

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2025.година

Редни број	Назив спортске организације	Одобрена средства	Пренета средства	Остатак
1.	КК "РАДНИК"	13,000,000.00	12,949,000.00	51,000.00
2.	ПК "СТРЕШЕР"	2,000,000.00	1,949,762.48	50,237.52
3.	СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА	23,250,000.00	23,200,000.00	50,000.00
4.	ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
5.	ФК "ЧЕЛИК"	5,000,000.00	3,844,000.00	1,156,000.00
6.	ОФК АЛАКИНЦЕ	7,000,000.00	5,028,000.00	1,972,000.00
7.	БК "СРБИЈА"	3,700,000.00	3,696,000.00	4,000.00
8.	ШК "РАДНИК"	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
9.	ЖКК "РАДНИК"	3,000,000.00	2,999,000.00	1,000.00
10.	ПЛАНИНАРСКИ-СКИЈАШКИ КЛУБ "ВЛАСИНА"	1,500,000.00	600,000.00	900,000.00
11.	КК "ТАНДЕН"	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12.	РК "РАДНИК"	1,400,000.00	1,100,000.00	300,000.00
13.	ФК "МЛАДОСТ"	5,000,000.00	4,960,000.00	40,000.00
14.	ФК "РАДНИК"	23,250,000.00	23,250,000.00	0.00
15	ОФС	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
16	БУ "РАДНИК БТ"	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
17	СУ СТОНОТЕНИСЕРА "БЕЛО ПОЉЕ"	2,000,000.00	1,650,000.00	350,000.00
18	КМФ РАДНИК	4,500,000.00	4,410,000.00	90,000.00
19	СКИЈАШКИ КЛУБ "ВЛАСИНСКИ ВРХОВИ"	3,000,000.00	2,840,000.00	160,000.00
20	СТРЕЉАЧКО УДРУЖЕЊЕ "РАДНИК" КАЛАБОВЦЕ	1,500,000.00	1,350,000.00	150,000.00
	УКУПНО	126,000,000.00	120,725,762.48	5,274,237.52

Програм 15 је наобухватнији програм који се тиче локалне самоуправе и то:

Опште услуге локалне самоуправе где је за несметан рад Одељења за финансије и привреду обезбеђено 181.395.871,75 динара и то за за исплате Плата, додатака и накнада запосленима, за социјалне доприносе, за социјална давања запосленима, за накнаде трошкова за запослене, исплату сталних трошкова на име утрошене електричне енергије, мобилних и фиксних телефона, осигурања, за трошкове путовања, за исплату услуга по уговору.

На име отплате камате и главнице током 2025. године планирана су средства за ***Управљање јавним дугом.***За те намене утрошено је 41.091.520,60 динара а све у складу са планом отплате.

За функционисање ***Општинског правобранилаштва*** од планираних 9.476.000,00 динара за посматрани период пренето је 9.012.031,06 динара (95%) за плате, додатке и накнаде запосленима, социјалне доприносе, социјална давања запосленима, исплату сталних трошкова и за исплату лица ангажованих по услугама по уговору.

Програмска активност ***Функционисање националних савета националних мањина***, број 0007, саставни је део програма 15 – Функционисање локалне самоуправе и за те намене планирано је 1.350.000,00 динара. Средства су пренета удружењима која се баве проблемима и побољшањем услова живота националних мањина и то:

- ЗОРА – Н Сурдулица.....600.000,00 динара,
- Ромски центар Сурдулица..... 600.000,00 динара.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе обухвата Скупштину општине Сурдулица, Председника општине и Општинско веће и за несметано функционисање директних корисника обезбеђено је :

2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**62,299,000**	**60,002,980**	**96**
2101	0001	Функционисање Скупштине	22,747,000	22,035,837	97
2101	0002	Функционисање извршних органа	39,552,000	37,967,143	96

Општинско веће општине Сурдулица донело је Одлуку о додели ђачке помоћи ученицима основних школа на територији општине Сурдулица којом се утврђује право на доделу помоћи ученицима основних школа на територији општине Сурдулица у износу од 10.000,00 динара по ученику, за школску 2025/2026. годину и за те намене исплаћено је 10.430.000,00 динара.

За ђаке прваке издвојена су средства у износу од 1.870.900,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновиви извори енергије- кроз овај програм успешно су реализовани пројекти:

0501		**Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије**	**16,795,000**	**16,183,752**	**96**	**12,800,000**	**12,763,170**	**100**
0501	7007	Пројекат: "Реконструкција котларнице у оквиру објекта техничка школа Никола Тесла у Сурдулици"	5,800,000	5,727,984	99			
0501	7008	Пројекат: "Енергетска санација објекта "Наша радост-ново обданиште"	10,495,000	10,455,768	100	12,800,000	12,763,170	100

Консолидовани рачун трезора на дан 31.12.2025. године располаже средствима у укупном износу од **117.126.060,39** динара.

ОПШТИНА СУРДУЛИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2025.ГОДИНУ.

Број: 402-1/26-01
У Сурдулици, 26.03.2025.год.

Биланс извршења финансијског плана корисника

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2025.ГОДИНУ

ЈЛС: ОПШТИНА СУРДУЛИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	19,800	23,630	3,221	13.63%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	7001	Пројекат: Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид	2,055	6,175	2,880	46.64%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	7009	Пројекат: "Суфинасирање капиталног одржавања фасаде и кровов кроз остваривање јавног интереса у оджавању зграда"	5,000	0	0	#DIV/0!
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,000	41,000	37,278	90.92%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	5,000	3,400	3,173	93.32%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	30,000	27,600	26,773	97.00%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	2,500	1,900	1,465	77.11%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	14,405	16,755	13,662	81.54%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5010	Инвестиционо одржавања водоводне и канализационе мреже на територији општине Сурдулица	14,000	17,200	15,773	91.70%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	7006	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	1,949	450	448	99.56%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза"	14,183	9,913	9,719	98.04%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	7004	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - друга фаза"	95,000	94,250	72,557	76.98%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	7005	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - трећа фаза"	90,000	95,000		.00%
1501	Програм 3. Локлани економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,000			#DIV/0!
1501	Програм 3. Локлани економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	3,000			#DIV/0!
1501	Програм 3. Локлани економски развој	5003	Пројекат: "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу"	870	870		.00%
1501	Програм 3. Локлани економски развој	4025	Пројекат: "Подршка развоју привредних активности у сеоским срединама на територији општине Сурдулица"		3,600	3,600	100.00%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	59,505	61,236	56,109	91.63%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	2,330	4,830	874	18.10%
0101	Програм 5. Развој пољопривреде	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,480	8,267	6,087	73.63%
0101	Програм 5. Развој пољопривреде	0002	Мере подршке руралном развоју	20,100	12,500	9,340	74.72%

0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	73,714	80,326	75,317	93.76%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5016	Пројекат: "Изградња прикључка на фекалну канализациону мрежу (Алакинце, пут за Биновце)"	10,700	9,400	1,516	16.13%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	10,000	800	328	41.00%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5007	Пројекат: " Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"	11,000	11,000	9,750	88.64%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5008	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99	4,047	1,202	1,052	87.52%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5005	Пројекат: "Радови на изради колектора канализационе мреже од улице Дринске Дивизије до улице Војводе Мишића"	4,500			#DIV/0!
0401	Програм 6. Заштита животне средине	7013	Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу - општина Сурдулица на кпбр 1676 и 1677/2 КО Алакинце"		3,528		.00%

2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	128,138	140,331	134,265	95.68%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	4023	Пројекат: "ДЕЧИЈА НЕДЕЉА"				#DIV/0!
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	7015	Пројекта: "Извођење радова на реконструкцији објекта ПУ Наша Радост - ново обданиште у Сурдулици - II Фаза"		35,000		.00%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности основоног образовања	80,000	81,800	73,065	89.32%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4008	Светосавске награде	400	780	770	98.72%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4009	Вукове награде	500	150	136	90.67%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Реализација делатности средњег образовања	28,000	29,573	29,345	99.23%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	4010	Светосавске награде	500	500	310	62.00%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	4011	Вукове награде	400	150	135	90.00%

2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	128,138	140,331	134,265	95.68%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	4023	Пројекат: "ДЕЧИЈА НЕДЕЉА"				#DIV/0!
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	7015	Пројекта: "Извођење радова на реконструкцији објекта ПУ Наша Радост - ново обданиште у Сурдулици - II Фаза"		35,000		.00%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности основоног образовања	80,000	81,800	73,065	89.32%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4008	Светосавске награде	400	780	770	98.72%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4009	Вукове награде	500	150	136	90.67%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Реализација делатности средњег образовања	28,000	29,573	29,345	99.23%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	4010	Светосавске награде	500	500	310	62.00%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	4011	Вукове награде	400	150	135	90.00%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	700	700	181	25.86%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	8,700	7,550	5,385	71.32%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	5001	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица	600	1,250	1,179	94.32%

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	57,738	62,803	54,661	87.04%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8,000	8,100	4,699	58.01%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,200	3,200	1,176	36.75%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	100	100		.00%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4006	Пројекат:Промоција књижевних дела популисање књига и читања	270	270	140	51.85%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4007	Пројекат:Пројектно финансирање медија	500	2,500		.00%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5012	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"	4,180	2,000	1,956	97.80%
1202	Програм 13. Развој културе и информисања	5013	Пројекат: "Радови на изради настрешнице за обележавање верских места (записи)"	2,000	1,500	1,489	99.27%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7003	Пројекат: "Партнерство за локални развој - реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници"	5,704	10,650	9,269	87.03%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7017	Пројекат: "Храм СВ великомученика Георгија 1895-2025 -општина Сурдулица сакрална архиктектура"		950	930	97.89%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7010	Пројекат: "Културно наслеђе у савремено доба кроз реч, слику и дело - Пчиња регион Република Србија - Скопље регион Република Северна Маекдонија - Софија Република Бугарска"		2,040	1,924	94.31%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7011	Пројекат: "Културно наслеђе - дијалог између различитих заједница - Пчиња округ"		2,450	2,450	100.00%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4020	Пројекат: "Михољски сусрети села"		649	649	100.00%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4005	Пројекат:" Влаинско лето"	7,735	8,310	7,230	87.00%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7015	Пројекат:" Меморијални парк - НАТО агресија - Сурдулица 1999-2025 - реконструкција и уређење спомен обележја - заједнички гроб погинулих мученика у Нато бомбардовању - Масуричко гробље"		2,801	2,801	100.00%

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7012	Пројекат:" Реконструкција и уређење парка испред СКЦ, кпбр 975, КО Сурдулица - прва фаза"		6,963		.00%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	126,000	127,800	122,526	95.87%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	4019	Пројекат: "Омладински бизнис инкубатор"		2,000	410	20.50%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	4021	Пројекат: "Активнос организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортисте и чланове спортских клубова"		5,600	5,599	99.98%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	7019	Пројекат: "Волонтерска инцијатива Сурдулица"		2,429		.00%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	4024	Пројекат: "Капитално одржавање градског стадиона у Сурдулици"	8,000	10,023	9,198	91.77%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	195,987	216,453	197,976	91.46%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	2,800	1,310	290	22.14%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	41,100	41,120	41,092	99.93%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	7,816	9,476	9,012	95.10%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,350	1,350	1,340	99.26%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	208		.00%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	1,000	0		#DIV/0!
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,000	4,000	3,970	99.25%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4012	Пројекат. "Градске и сеоске славе"	800			#DIV/0!
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4016	Пројекат:"Савет за безбедност саобраћаја"		2,500	2,500	100.00%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4018	Пројекат:"Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица"		5,500	1,733	31.51%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7018	Пројекат: "Култура Рома у Сурдулици АТЕЊЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт"		150	150	100.00%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	18,024	22,747	22,036	96.87%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	4013	Пројекат: "Спровођење избора за савете месних заједница"	3,000			#DIV/0!
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	28,057	39,552	37,967	95.99%
0501	Програм 17.Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7007	Пројекат: " Реконструкција котларнице у оквиру објекта техничка школа Никола Тесла"	17,000	5,800	5,728	98.76%
0501	Програм 17.Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7008	Пројекат: "Енергетска санација објекта "Наша радост-ново обданиште"	23,000	23,295	23,219	99.67%
0501	Програм 17.Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4014	Пројекат: " Суфинасирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2025.години"	1,000	500		.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	**5**	**Програм 1**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	19,800	23,630	3,221	13.63%
1101	7001	Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид	2,055	6,175	2,880	46.64%
1101	7009	Суфинасирање капиталног одржавања фасаде и кровова кроз остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5,000			#DIV/0!
		УКУПНО:	**26,855**	**29,805**	**6,101**	**20.5%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1101**	**Становање, урбанизам и просторно планирање**	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програма:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћење земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израдом пројектно-техничке документације стварају се услови за издавање локацијских услова, а онда и прибављање грађевинских дозвола односно одобрења за извођење радова. Прибављањем грађевинских дозвола и одобрења за извођење радова стварају се законски оквири за изградњу објеката јавне намене као и инфраструктурних објеката (путеви, водовод, канализација, нисконспонска мрежа и јавно осветљење). У току 2025.године, започета је процедура Четврте измене и допуне усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица, чији завршетак се очекује у 2026.години, односно на једној од седница Скупштине општине Сурдулица , биће усвојен напред наведни план.		

Циљ 1:	Просторни развој , кроз спровођење урбанистичких и просторних планова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Проценат планираних у односу на спроведене набваке за израду пројектне документације	%	2024	64.3	100	7%
Коментар: План и програм је у великој мери остварен					
Извор верификације: Извештај службе за урбанизам					
Образложење одступања од циљне вредности:У току посматраног периода, престала је потреба за одређеном пројектном документацијом, те је дошло до одступања од циљане вредности.					

Програмска активност:	**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационално коришћење земљишта			
Образложење спровођења програмске активности	Израдом пројектно-техничке документације стварају се услови за издавање локацијских услова, а онда и прибављање грађевинских дозвола односно одобрења за извођење радова. Прибављањем грађевинских дозвола и одобрења за извођење радова стварају се законски оквири за изградњу објеката јавне намне као и инфраструктурних објеката (путеви, водовод, канализација, нисконспонска мрежа и јавно осветљење). У току 2025.године, започета је процедура Четврте измене и допуне усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица, чији завршетак се очекује у 2026.години, односно на једној од седница Скупштине општине Сурдулица , биће усвоје напред наведни план.			

Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Проценат планираних у односу на спроведене набваке за израду пројектне документације	%	2024	64.3%	100%	7%
Коментар: Плано и програм је у великој мери остварен					
Извор верификације: Извештај службе за урбанизам					
Образложење одступања од циљне вредности: У току посматраног периода, престала је потреба за одређеном пројектном документацијом, те је дошло до одступања од циљане вредности.					

Пројекат:	**7001**	**Техничка документација за изградњу објекта спортског центра "Воденичиште" Власина Рид**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	август 2023 - фебруар 2026		
Опис пројекта:	Израда пројектне документације и добијене грађевинске дозволе за изградњу Спортског центра Воденичиште на Власини. Пројекта суфинасирање Програма ЕУ ПРО		
Образложење спровођења пројекта	У току 2025.године, прибављена је грађевинска дозвола од стране министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и достављен је пројекат за извођење. Поднет је захтев за прибављање сагласности у погледу мера заштите од пожара Сектору за ванредне ситуације Врање. Очекује се издавање сагласности у 2026.години		

Циљ 1:	Створени услови за изградњу спортског центра				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Издата грађевинска дозвола	%	2023	48%	100%	80%
Коментар: Поднет захтев за прибављање сагласности у погледу мера заштите од пожара					
Извор верификације: Извештај менаџера пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Није решен захтев за издавње сагласности у погледу мера заштите од пожара.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , 1102

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***5***	**Програм 2**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,000	41,000	37,278	90.92%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	5,000	3,400	3,173	93.32%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	30,000	27,600	26,773	97.00%
1102	0004	Зоохигијена	2,500	1,900	1,465	77.11%
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	14,405	16,755	13,662	81.54%
1102	5010	Инвестиционо одржавања водоводне мреже на територији општине Сурдулица	14,000	17,200	15,773	91.70%
1102	7006	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	1,949	450	448	99.56%
1102	7002	Изградња градске пијаце - Прва фаза	14,183	9,913	9,719	98.04%
1102	7004	Изградња градске пијаце - друга фаза	95,000	94,250	72,557	76.98%
1102	7005	Изградња градске пијаце - трећа фаза	90,000	95,000		0.00%
		УКУПНО:	**299,037**	**307,468**	**180,848**	**58.8%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм :	**1102**	**Комунална делатност**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица одговарајућим квалитетом ,обимом , доступношћу јавног осветљења,јавних зелених површина , чистоће на површинама јавне намене и зоохигијена .		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години наставило се са редовним и адекватним управљањем јавним осветљењем , јавним зеленим површинама , чистоћи на површинама јавне намене , зоохигијене , потребама јавног предузећа Водовод као и пројектима на одржавању водоводне мреже на територији општине Сурдулица . Као и радови на изградњи градске пијаце.		

Циљ 1: **Повећање покривености насеља и територије јавним осветљењем , одржавањем јавних зелених површина , чистоће на површинама јавне намене и зоохигијена и програм субвенције .**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Укупан број светиљки које су замење савременијим	км	2024	50	400	400
Коментар: Програм у потпуности остварен					
Извор верификације: Извештај службе за инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број метара квадратних јавних зелених површина.	м2	2024	20.363,00	20.363,00	20.363,00
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број километара квадратних површине јавне намене где се одржава чистоћа .	Км2	2024	111.5	111.5	111.5
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број ухваћених и збринутих паса лутилаца	Км2	2024	77	100	97
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број новонабављене опреме и реконструкција објеката	Број	2024	2	2	1
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица одговарајућим квалитетом ,обимом , доступношћу јавног осветљења.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025. години закључен је уговор за пружање услуга одржавања јавне расвете и предмет уговора је поправка и одржавање постојећих и замена старих неефикасних светиљки новим ЛЕД соларним светиљкама . Број замењених светиљки, лед соларним светиљкама је 400 .		

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан утицај на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Укупан број светиљки које су замењене савременијим, лед соларним светиљкама	Број	2024	50	400	400
Коментар: Извршено у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе за инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица одговарајућим квалитетом ,обимом , доступношћу јавних зелених површина		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2025.године редовно и адекватно су пружане услуге одржавања и заштите јавних зелених површина на територији општине, а у складу са Уговором заклјученоим са ЈП Водовод .		

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у у односу на укупан број метара квадратних јавних зелених површина.	м2	2024	20.363,00	20.363,00	20.363,00
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица кроз адекватно одржавање чистоће на површинама јавне намене		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2025.године, адекватно су пружане комуналне услуга одржавање чистоће на површинама јавне намене, у складу са Одлуком о комуналном уређењу и хигијени на територији општине		

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља И територије услугама одржавање чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број километара квадратних површине јавне намене где се одржава чистоћа .	Км2	2024	111.5	111.5	111,5
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0004**	**Зоохигијена**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Заменик Начелника Општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица кроз адекватно одржавање зоохигијене		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години Је спроведена јесења и пролећна систематска дератизација , ангажована је стручна кућа за хватање и збрињавање паса луталица , такође је на основу записника јавног правобраниоца вршена исплата наканада штете настала услед уједа паса луталица.		

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса луталица.	Број	2024	77	100	97
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број км2 јавне површине на којима је рађена дератизација.	км2	2024	55	55	55
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности:/					
Назив: Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених.	Број	2024	28	20	13
Коментар: Остварено је мање него што је планирано					
Извор верификације: Извештај правобраниоца					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0008**	**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Несметано функционисање јавних предузећа		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години дата је субвенција јавном предузећу Водовод Сурдулица у складу са прихваћеним предлогом годишњег Програма субвенције ЈП Водовод од стране Општинског већа. Субвенцијама су суфинасиране пројектне активноси и Пројекти од стране општине Сурдулица и Владе РС, кабинета министра без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина у 2025 години. Овим субвенцијама је ту току посматраног периода извршена субвенциониција услуга анализе воде за пиће, као и капитална субвенција, набавка ровокопача за потребе ЈП Водовода.		

Циљ 1:	Унапређење услова живота корисника комуналних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број новонабављене опреме и реконструкција објеката	Број	2024	2	2	1
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	**5010**	**Инвестиционо одржавања водоводне мреже на територији општине Сурдулица**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	новембар 2024-новембар 2025		
Опис пројекта	Замена водоводне мреже , мењају се цементно азбестне цеви за полуетиленске цеви уједно замена свих прикључака како физичких тако и правних лица на деоници која се ради.		
Образложење спровођења пројекта	У 2024 години је закључен Уговор о замена азбесних цеви у улици Југословенској (од улице Вука Караџића до моста на Романовској реци) и пројекат је завршен у 2025.години		

Циљ 1:	**Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина метара замењене водоводне мреже .	М1	2024	910	700	700
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе за инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	**7006**	**Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	децембар 2023-март 2025		
Опис пројекта	Изградња водоводне мреже		
Образложење спровођења пројекта:	У току 2024,године , реализоване су све уговорене активности на изградњи водоводне мреже , односно извршена је примопредаја радова, испостављена је окончана ситуација извођача "Инвестпродукт".Лебане, и у току је поступак давања на коришћење новоизграђене водоводне мреже ЈП Водоводу. У **2025**.години, измирене су обавезе према извођачу радова.		

Циљ 1:	**Унапређење услова живота корисника комуналних услуга**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број метара дужних новоизграђене водоводне мреже	м1	2024	235	235	180
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе за инветиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Стварна дужине изградње на терену , одступа од пројектантске дужине.					

Пројекат:	**7002**	**Изградња градске пијаце - Прва фаза**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	2023-2024		
Опис пројекта	Изградња градске пијаце		
Образложење спровођења пројекта:	Укупна вредност радова на реализацији пројекта „Изградња градске пијаце“ износи близу 300 милиона динара, а по грађевинској дозволи из 2022.године. I фаза Изградње градске пијаце износи 109.855.899,67 динара са ПДВ-ом. Финансирана је у износу од 95 милиона динара од стране министрства без порфеља, задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина , остатак је учешће општине Сурдулица. Извођач радова на изградњи пијаце је СИБ ИНВЕСТ ДОО из Ниша за I фазу бр. уговора 404-40/23-01 од 28.04.2023 године I фаза се односи на грађевинске, грађевинско занатске радове, извођења радова у сутерену,до новио прве плоче подземне гараже, подруму објекта, и око 50 % радова на водоводу, хидротехничке инсталације , канализација, хидратанске мреже и атмосферксе канализације. У 2025.години, измирене су обавезе према извођачу радова.		

Циљ 1:	**Унапређење квалитета комуналних услуга**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Проценат реализације пројекта изградње Коментар: План није извршен Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: До реализације није дошло из објективних разлога.	%	2024	30%	100%	100%

Пројекат:	**7004**	**Изградња градске пијаце - Друга фаза**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	2024-2025		
Опис пројекта	Изградња градске пијаце -друга фаза		
Образложење спровођења пројекта:	У току 2024, тачније 17.09.2024. закључен је Уговор за реализацију Пројекта -II фаза Изградње градске пијаце . Број уговора 404-187/24-01 закључен између општине Сурдулица и предузећа "ПРЕМИЈУС"Д.О.О. Београд-Земун ,. У току 2025. године је закључен Анекс уговора тако да укупна вредност пројекта износи 111.442.284,00 динара. Пројекат суфинансира министрство без портфеља, задужено за унапређење развоја недовољно развијених општина у износу од 95 милиона динара. II фаза се односи на грађевинске и грађевинско занатске радове , електро радове и покривања објекта. У 2025.години , завршено је преко 60% радова.		

Циљ 1:	**Унапређење квалитета комуналних услуга**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Проценат реализације пројекта изградње Коментар: План делимично извршен Извор верификације: Извештај службе за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Због обуставе рада у зимским условима и појаве непредвиђених и додатних радова	%	2024	30%	100%	67%

Пројекат:	**7005**	**Изградња градске пијаце -Трећа фаза**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	Децембар 2025- септембар 2026		
Опис пројекта	Изградња градске пијаце Трећа фаза		
Образложење спровођења пројекта:	III фаза обухвата хидротехничке инсталације, електроненергетске инсталације, аутоматску детекцију и дојаву пожара, детекцију угљен моноксида, сплинкер систем, систем за одвођење дима и топлоте, и радове на заштити објекта од пожара. Крајем 2025. године расписана је јавна набвка за ове радове.		

Циљ 1:	**Унапређење квалитета комуналних услуга**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Проценат реализације пројекта изградње Коментар: План није остварен Извор верификације: Извештај службе за инвенстиције Образложење одступања од циљне вредности: Радови на Другој фази изградње, нису окончани у планираном року.	%	2025	40%	40%	0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ , 1501
Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***5***	**Програм 3**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,000			#DIV/0!
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3,000			#DIV/0!
1501	5003	Пројекат: "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу"	870	870		0.00%
1501	4025	Пројекат: "Подршка развоју привредних активности у сеоским срединама на територији општине Сурдулица"		3,600	3,600	100.00%
		УКУПНО:	**1,000**	**4,470**	**0**	**0.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1501**	**Локални економски развој**		
Сектор:	Економска и развојна политика			
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе	
Опис програма:	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, обезбеђење стимулативног оквира за пословање и привлачење инвестиција.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Развој предузетништва у руралним срединама кроз доделу средстава Министарстав за бригу о селу у циљу стимулисања иновативности и креативности и постицаја раста и развој сеоских средина			

Циљ 1:	**Подстицање регионалног раста**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Број одобрених бизнис планова	%	2024	20	20	20
Коментар: План у потпуности остварен					
Извор верификације: Извештај Службе за локални економски развој					
Образложење одступања од циљне вредности:/					

Пројекат:	**4025**	**Подршка развоју привредних активности у сеоским срединама на територији општине Сурдулица**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе	
Време трајања пројекта:	2024 -2025			
Опис пројекта:	Развој предузетништва у руралним срединама кроз доделу средстава Министарстав за бригу о селу у циљу стимулисања иновативности и креативности и постицаја раста и развој сеоских средина			
Образложење спровођења пројекта				

Циљ 1:	Подстицање регионалног раста

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број одобрених бизнис планова	број	2024	20	20	10
Коментар:					
Извор верификације: Извештај менаџера пројекта					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА , 1502
Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	*5*	**Програм 4**
Корисник:	**07226**	**Туристичка организација општине Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	0001	Управљање развоја туризма	59,505	61,236	56,109	91.63%
1502	0002	Промоција туристичке понуде	2,330	4,830	874	18.10%
		УКУПНО:	**61,835**	**66,066**	**56,983**	**86.3%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1502**	**Развој туризма**	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Миодрага Ђорђевић	**функција:**	Директор
Опис програма:	Подизање нивоа квалитета и разноврсности туристичких услуга , унапређење постојећих и развој нових туристичких производа и развој одрживог туризма , повећање препознатљивости и конкурентности туристичке понуде општине Сурдулица.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм спроведен у складу са планираним		

Циљ 1: **Повећање прихода од туризма**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Проценат повећања броја ноћења .	%	2024	10	10	5
Коментар: Није остварен план					
Извор верификације: Наплаћена боравишна такса					
Образложење одступања од циљне вредности: Мања туристичка посета					
Назив: Пораст / смањење прихода од боравишне таксе	Већи приход од боравишне таксе у РСД	2024	50000	52000	47460
Коментар: План није остварен					
Извор верификације: Наплаћена боравишна такса.					
Образложење одступања од циљне вредности: Мања туристичка посета					

Програмска активност:	**0001**	**Управљање развојем туризма**	
Одговорно лице:	Миодраг Ђорђевић	**Функција:**	Директор
Опис програмске активности:	Програмска активност : Управљање развојом туризма усредсређена је на подизање нивоа квалитета и разноврсности туристичких услуга , унапређење постојећих и развој нових туристичких производа , стварање предуслова за развој одрживог и екотуризма.		
Образложење спровођења програмске активности	Планирана активност спроведена у складу са планом		

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета.	Број	2024	16	16	16
Коментар: Извршене су текуће поправке и одржавање постојећих туристичких локалитета					
Извор верификације: Трошкови опремања туристичке организације , финансијски извештај .					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0002**	**промоција туристичке понуде**	
Одговорно лице:	Миодраг Ђорђевић	**Функција:**	Директор
Опис програмске активности:	Кроз програмску активност " Туристичка промоција"постиже се подизање нивоа свести о туристичкој понуди општине Сурдулица, стварање позитивног имица и боље позиционирање на тржишту што треба да допринесе повећање броја туриста.		
Образложење спровођења програмске активности	Планирана активност није спроведена у складу са планом и програмом рада Туристичке организације.		

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 202.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине Сурдулица у земљи и иностранству.	Број	2024	19	19	9
Коментар: План је делимично остварен.					
Извор верификације: Фотографије , извештај о раду.					
Образложење одступања од циљне вредности: недостатак финансијских средстава и одустајања од организације манифестација услед отказивања од суорганизатора					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ , 0101
Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***5***	**Програм 5**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,480	8,267	6,087	73.6%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	20,100	12,500	9,340	74.7%
		УКУПНО:	**23,580**	**20,767**	**15,427**	**74.3%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0101**	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програма:	Раст производње и раст конкурентности произвођача кроз унапређење пољопривредне производње у општини Сурдулица .		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији општине произилазе из неповољне структуре пољопривредних газдинстава. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње. Повећање расног сточног фонда, куповином модерне опреме и савремене механизације, заснивање нових производних засада пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и знатно боље испуњавати захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити животиња и безбедности хране.Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нових технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима везаним за развој руралних средина.		

Циљ 1: **Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње и унапређење руралног развоја**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	Број	2024	500	1000	1000
Коментар: • Информисање и стручна помоћ пољопривредним произвођачима, регистрација и пререгистрација пољопривредних газдинстава попуњавање захтева, припремање конкурсне документације за подстицаје у пољопривреди, пружање информација о субвенцијама и подстицајним мерама.					
Извор верификације: План и програм рада и извештај о раду					

Програмска активност:	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Ова пројектна активност подразумева дотацију удружењима грађана из области пољопривреде и руралног развоја која се остварује кроз јавни позив удружењима грађан која се баве пољопривредом . Такође, кроз ову програмску активност се реализују и подстицајне мере регистрованим пољопривредним газдинствима , путем јавног позива.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2024.године, расписани су јавни позиви за удружења грађана и за регистрована пољопривредна газдинства, и у складу са могућностима, извршена је реализација истих.		

Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	Број	2024	500	1000	1000
Коментар: Информисање и стручна помоћ пољопривредним произвођачима, регистрација и пререгистрација пољопривредних газдинстава попуњавање захтева, припремање конкурсне документације за подстицаје у пољопривреди, пружање информација о субвенцијама и подстицајним мерама .					
Извор верификације: Извештај о раду.					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0002**	**Мере подршке руралном развоју**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава		
Образложење спровођења програмске активности	Један од веома битних узрока недовољне конкурентности пољопривреде јесте ниска продуктивност, која произилази и из недовољне техничке и технолошке опремљености газдинстава. Постојећа механизација, осим дела набављеног кроз одговарајуће досадашње грантове у последње време је застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње. Повећање расног сточног фонда, куповином модерне опреме и савремене механизације, заснивање нових производних засада пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и знатно боље испуњавати захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити животиња и безбедности хране. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024. г) Приоритетно подручје 4. -унапређење стања физичких ресурса и Стратегијом одрживог развоја општине Сурдулице 2013-2020 односно, приоритетом 2. Развој руралног подручја и јачање пољопривреде, циљ 1 – Постојећи рурални и пољопривредни ресурси се користе у циљу развоја локалне привреде и унапређење лидерских капацитета пољопривредних газдинстава . У 2022 години је расписан јавни позив за субвенције у пољопривреди на основу донешеног Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сурдулица, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде. Програм се спроводио расписивањем јавних позива и конкурса. У 2023 години настављена је реализација истог. Потенцијални корисници мера подршке су регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Сурдулице са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Разматрање захтева, у складу са конкурсним условима, вршила је стручна служба за пољопривреду општине Сурдулице која је вршила административне провере ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, затим је комисија која се формира у периоду реализације програма утврђивала потенцијалне кориснике мера која испуњавају услове за доделу подстицајних средства. Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава у пољопривреди доносио је Председник општине Сурдулица		

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници подстицајних мера у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2023	568	950	70
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја.					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , 0401

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	5	**Програм 6**
Корисник:	07224	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	73,714	80,326	75,317	93.76%
0401	0003	Заштита природе	10,000	800	328	41.00%
0401	5016	Изградња прикључка на фекалну канализациону мрежу (Алакинце, пут за Биновце)	10,700	9,400	1,516	16.13%
0401	5007	Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце	11,000	11,000	9,750	88.64%
0401	5008	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99	4,047	1,202	1,052	87.52%
0401	7013	Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу - општина Сурдулица на кпбр 1676 и 1677/2 КО Алакинце		3,528		0.00%
0401	5005	Радови на изградњи колектора канализационе мреже од улице дринске Дивизије до улице Војводе Мишића	4,500			#DIV/0!
		УКУПНО:	**113,961**	**106,256**	**87,963**	**82.8%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**6**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић, Миодраг Ђорђевић	**функција:**	Начелник ОУ, Директор ТО
Опис програма:	Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.Кроз програм заштита животне средине, индиректни буџетски корисник, Туристичка организација општине Сурдулица, стара се о заштити и уређењу подручја Предела изузетних Одлика "Власина" и Предла изузетних одлика "Варденик", на нивоу високог стандарда који одговара њиховим природним капацитетима и амбицијама заштите воде и природе.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Испуњене су обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите . У 2025 години донешен је и усвојем програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на који је сагласност дало Министарство за заштиту животне средине , усвојени су оперативни Програми и израђена је Ревизија програма заштите животне средине.Туристичка организација је у оквиру овог програма као установа која управља ПИО Власином и новопраглашеним заштићеним подручјем "Варденик"имала низ активности на унапређењу заштите животне средине. Планирани су, али није дошло до извршења читавог низа пројеката за изградњу канализационе мреже у граду и сеоским насељима.		

Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите, унапређење заштите природе.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: План није остварен Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Већ постоји Програм заштите животне средине са акционим планом за период од 10 година, тачније од 2015-2025.	Број	2024	1	1	1
Назив: Унапређење заштите природе Коментар: Подручје ПИО Власине под ингеренцијом надлежних државних органа. Извор верификације: Уредба о проглашењу заштићеног подручја Образложење одступања од циљне вредности: Није било Одлуке Владе РС о увећању територије под заштитом прве категорије.	Број	2024	10	10	0
Назив: Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Усвојен Програм заштите животне средине општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом за ПИО Варденик Коментар: Усвојен Програм заштите животне средине општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив :Усвојен краткорочни акциони план квалитета ваздуха Коментар: План је израђен, међутим , још увек није добијена сагласност надлежног министарства. Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив :Усвојен Програм заштите од буке-за 2025 Коментар: Програм израђен и усвојен од стране извршног органа-Општинског већа општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм квалитета површинских и одпадних вода за 2025 Коментар: Програм израђен и усвојен од стране Општинског већа општине Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм квалитета земљишта за 2025 Коментар: Реализован у потпуности Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:/	Број	2024	1	1	1
Назив:Усвојен Програм нивоа нејонизирајућег зрачења за 2025 Коментар: Програм је израђен и усвојен од стране Општинског већа за 2024 Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:/	Број	2024	1	1	1
Назив:Усвојен програм квалитета ваздуха за 2025/2026 Коментар: План је израђен и усвојен од стране Општинског Већа општине Сурдулица и добијена је сагласност на исти од стране министарства. Извор верификације: Извештај о раду инспектора заштите животне средине Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1

Програмска активност	**0001**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић, Миодраг Ђорђевић	**функција:**	Начелник ОУ, Директор ТО
Опис програма:	Управљање заштитом животне средине подразумева законом утврђене услове за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према зивотној средини , као и ефикисно и одрживо управљање отпадним водама .Кроз програм заштита животне средине, индиректни буџетски корисник, Туристичка организација општине Сурдулица, стара се о заштити и уређењу подручја Предела изузетних Одлика "Власина" и Предла изузетних одлика "Варденик", на нивоу високог стандарда који одговара њиховим природним капацитетима и амбицијама заштите воде и природе.		
Образложење спровођења програмске активности	Испуњене су у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите . У 2025 години донешен је и усвојем програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на који је сагласност дало Министарство за заштиту животне средине , усвојени су оперативни Програми и израђена је Ревизија програма заштите животне средине. Туристичка организација је у оквиру овог програма као установа која управља ПИО Власином спровела активности на заштити и очувању природе , предела и биодиверзитета, унапређења предеоних и анбијенталних вредности ПИО Власина		

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025.
Назив :Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом за 2025 Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Усвојен Програм заштите животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Већ постоји Програм заштите животне средине са акционим планом за период од 10 година, тачније од 2015-2025.	Број	2024	1	1	1
Назив :Усвојен краткорочни акциони план квалитета ваздуха Коментар: План је израђен, међутим , још увек није добијена сагласност надлежног министарства. Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив :Усвојен Програм заштите од буке-за 2025 Коментар: Програм израђен и усвојен од стране извршног органа-Општинског већа општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм квалитета површинских и одпадних вода за 2025 Коментар: Програм израђен и усвојен од стране Општинског већа општине Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм квалитета земљишта за 2025 Коментар: Реализован у потпуности Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:/	Број	2024	1	1	1
Назив:Усвојен Програм нивоа нејонизирајућег зрачења за 2025 Коментар: Програм је израђен и усвојен од стране Општинског већа за 2024 Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:/	Број	2024	1	1	1
Назив:Усвојен програм квалитета ваздуха за 2025/2026 Коментар: План је израђен и усвојен од стране Општинског Већа општине Сурдулица и добијена је сагласност на исти од стране министарства. Извор верификације: Извештај о раду инспектора заштите животне средине Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Унапређење заштите природе Коментар: Подручје ПИО Власине под ингеренцијом надлежних државних органа. Извор верификације: Уредба о проглашењу заштићеног подручја Образложење одступања од циљне вредности: Није било Одлуке Владе РС о увећању територије под заштитом прве категорије.	Број	2024	2,5	2,5	0
Назив: Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Усвојен Програм заштите животне средине општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1
Назив: Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом за ПИО Варденик Коментар: Усвојен Програм заштите животне средине општине Сурдулица Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1

Програмска активност:	**0003**	**Заштита природе**		
Одговорно лице:	Миодраг Ђорђевић		**функција:**	Директор ТО
Опис програмске активности:	Унапређење заштите природних вредности. Кроз програмску активност "Упревљање заштитом Животне средине и природних вредности" постиже се заштита очувања природе, предела биодеривара, унапређење предеоних и амбијелнатлних вредности ПИО Варедник.			
Образложење спровођења програмске активности	Планирана активност спроведена у складу са планом и програмом рада Туристичке организације			

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких планова као мере заштете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар:План оставрен у потпуности Извор верификације: Усвојен програм заштита живоне средине општине Сурдулица Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1

Пројекат:	**5007**	**Извођење радова на изградњи канализационе мрже у насељу Алакинце, пут за Биновце**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	март 2022 - децембар 2025			
Опис пројекта:	Унапређење управљања отпадним водама, кроз изгрдњу нове канализационе мреже.			
Образложење спровођења пројекта	У циљу повезивања дела сеоског насеља Алакинце, на главни колектор канализационе мреже, неопходно је извести радове на изградњи дела канализационе мреже у појасу пута Алакинце - Биновце. У току 2025. године, извршено је анексирање Уговора у делу рока завршетка радова . Сви предвиђени радови пројектно техничком документацијом су завршени, извршена је примопредаја радова и у току је прикључак на исту.			

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина изграђене канализационе мреже Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности: /	м1	2022	1.359,.00	1359.00	1.359,00

Пројекат:	5008	**Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	мај 2023 - децембар 2024		
Опис пројекта:	Унапређење управљања отпадним водама, кроз изградњу нове канализационе мреже, планиран у 2025 .годину, због пренетих обавеза.		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је суфинасиран од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина, а за изградњу нове канализационе мреже у појасу саобраћајнице 99-99		

Циљ 1:	**Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина изграђене канализационе мреже	м1	2023	140	140	133.32
Коментар: План у потпуности остварен					
Извор верификације: Записник о примопредаји радова					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	5016	**Изградња прикључка на фекалну канализациону мрежу (Алаинце, пут за Биновце)**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	април 2024-децембар 2025		
Опис пројекта:	Унапређење управљања отпадним водама, кроз изградњу прикључака за домаћинства дела насеља Алакинце.		
Образложење спровођења пројекта	У току 2024,године, започети су радови које се огледају у насипању алтернативног пута , као заобилазница пројектом предвиђене нове канализационе трасе. Овај пројекта је у уској вези са пројектом Извођење радова на изградњи канализационе мрже у насељу Алакинце, пут за Биновце. У току 2025.године завршени су радови на изради прикључака за физичка и правна лица, и асфалтни покривач пута је доведен у првобитно стање (извршено пресвлачење асфалтом, предметне деонице пута Алакинце-Биновце)		

Циљ 1:	**Број становника прикључен на јавну канализацију**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив:Број изграђених прикључака	број	2024	26	26	26
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	7013	**Изградња канализационе мреже у селу Алакинцу - општина Сурдулица на КП бр. 1676 и 1677/2 КО Алакинце**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	Март 2025-децембар 2025		
Опис пројекта:	Унапређење управљања отпадним водама, кроз изградњу прикључака за домаћинства дела насеља Алакинце, на КПБР 1676 И 1677/2 КО Алакинце Пројекат је суфинасиран од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина Републике Србије.		
Образложење спровођења пројекта	У циљу повезивања дела сеоског насеља Алакинце, на главни колектор канализационе мреже, неопходно је извести радове на изградњи дела канализационе мреже на кп бр.1676 и 1677/2 КО Алакинце, у току 2025. године, извршени су сви предвиђени радови пројектно техничком документацијом. Плаћање се очекује у 2026.години		

Циљ 1:	**Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина изграђене канализационе мреже	м1	2025	225	225	225
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај надзорног органа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	5005	**Радови на изградњи колектора канализационе мреже од улице дринске Дивизије до улице Војводе Мишића**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:			
Образложење спровођења пројекта	Од Пројекта се одустало, због измена у грађевинској дозволи.		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Метар изграђених прикњучака					
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА , 0701

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	*5*	**ПРОГРАМ 7**
Корисник:	**07224**	**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	44,450	30,120	23,726	78.77%
0701	4015	Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица	20,000	20,000	18,584	92.92%
0701	5002	Реконструкција и доградња моста на реци Врла у циљу стварања бољих услова за пословање привредних субјекта у општини Сурдулица	7,100			#DIV/0!
0701	5004	Појачано оржавање локалних некатегорисаних путева у насељима Масурица. Биновце и Јелашница	4,540			#DIV/0!
0701	7014	Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на кпбр 1342,1343/1,1343/3,1343/4,1345 КО Алакинце		6,953	5,989	86.14%
0701	7016	Реконструкција локалног пута Промаја - Радоњина махала		5,933	5,341	90.02%
		УКУПНО:	**76,090**	**63,006**	**53,640**	**85.1%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0701**	**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Опис програма:	Унапеђење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини Сурдулица		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2025.године извршене су услуге на зимском и летњем одржавању улица и путева на територији општине , на одржавању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације , пресвлачење улица у граду и приградским насељима , одржавању градске фонтане , оджавање локалних некатегорисаних путева, рехабилитација приступних путева на Новом гробљу, као и реконструкција локланог пута на Власинском језеру, путни правац Промаја -Радоњина махала.		

Циљ 1: **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025
Назив: Дужина изграђених (реконструисаних) саобраћајница које су у надлежности општине Сурдулица у километрима, а на подручки ПИО "Власина", Реконструкција локалног пута Промаја - Радоњина махала	м1	2024	630	630	625
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0002**	**УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Опис програмске активности:	Активност на инвенвестиционом одржавању, реконструкцији и изградњи саобраћајне инфраструктуре		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2024.године извршене су услуге на зимском и летњем одржавању улица и путева на територији општине , на одржавању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавању градске фонтане и оджавање локалних некатегорисаних путева .		

Циљ 1: **Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број километара санираних или реконструисаних локалних некатегорисаних путева	Км	2024	13400	13400	13380
Коментар: План остварен у потпуност					
Извор верификације: Извештај надзорног Органа					

Пројекат:	4015	**Текуће одржавање ЛНП на територији општине**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	новембар 2024 - новембар 2025		
Опис пројекта:	Услед деловања временских непогода, перодично долази до оштећења локалних некатегорисаних путева у сеоским насељима, који су углавном брдско-планински, па је неопходно планирати овај пројекта.		
Образложење спровођења пројекта	У току 2025.години изведени су радови на насипању локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица, шљунковитим материјалом у дужини од 400 метара . Радови су се углавном састојали у планирању и нивелисању сеоских путних површина .		

Циљ 1: **Побољшање саобраћајне инфраструктуре**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број метара уређених некатегорисаних путева	м1	2024	13400	13400	13380
Коментар: План остварен у потпуност					
Извор верификације: Извештај надзорног органа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	5002	**Реконструкција и доградња моста на реци Врли у циљу стварања бољих услова за пословање привредних субјеката у општини Сурдулица**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	новембар 2024-новембар 2026		
Опис пројекта:	Реконструкција и доградња моста у циљу атварања бољих услова за пословање привредних субјеката на територији општине		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат суфинансира министратво привреде, учешће општине се огледа у обавези измирења пореза на додату вредност, надзору и безбедности и здравље на раду.Извођач још увек није уведен у посао, јер се очекује измена пројекта.		

Циљ 1: **Повезивање привредних зона са државним путем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина реконстрисаног моста Коментар: План није остварен Извор верификације: Извештај надзорног органа, да извођач још увек није уведен у посао, јер се очекује измена пројекта. Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта још увек није отпочета из разлога уочених одступања између пројекте документације и стања на	м1	2024	26	26	0

Пројекат:	5004	**Појачано одржавање локалних некатегорисаних путева у насељима Масурица, Биновце и Јелашница**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	новембар 2024-март 2025		
Опис пројекта:	Асфалтирање локалних некатегорисаних путева у сеоским насељима Маурица, Биновце и Јелашница, гребаним асфалтом.		
Образложење спровођења пројекта	Општина Сурдулица је са ЈП "Путеви Србије", закључила уговор којим нам је уступљен грабни асфалт у количини од 840 квадрата, који је искоришћен за асфалтирање напред поменутих локланих некатегорианих путева, у површини од 4.000 м2. До извршења није дошло у планираном периосу, због временских неприлика.		

Циљ 1: **Побољшање саобраћајне инфраструктуре**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број метара квадратних асвалтираних некатегорисаних путева Коментар: План није оставрен Извор верификације: Извештај службе за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Временске неприлике	м2	2024	4.000	4.000	4.000

Пројекат:	7014	**Рехабилитација приступних путева на Новом гробљу у Сурдулици на кпбр 1342,1343/1,1343/3,1343/4,1345 КО Алакинце**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Март 2025-Новембар 2025.		
Опис пројекта:	Уређење приступних путева и стаза као и паркинг простора на поменутим катастарским парцелама.		
Образложење спровођења пројекта	У току 2025.године изведени су сви планирани радови по предмеру и предрачуну радова на рехабилитацији приступних путева и стаза ,као и паркинг простора. Пројекат је суфинансиран од стране Кабинета министра без портфеља, задуженог за унапређење и развој недовољно развијенох општина на територији РС.		

Циљ 1: **Побољшање саобраћајне инфраструктуре**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број метара квадратних асфалтираних приступних путева и насипаног паркинг простора. Коментар: План скоро у потуности остварен Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: /	м2	2025	1050	1050	1040

Пројекат:	7016	**Реконструкција локалног пута Промаја - Радоњина махала**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Октобар 2025-Новембар 2025.		
Опис пројекта:	Унапређење заштите подручја ПИО Власина, стварање бољих услова за живот локалног становништва и бољих услова за развој туризма		
Образложење спровођења пројекта	У 2025.години извршена је припрема и асвалтирање у дужини од 625 м1. Пројекат суфинаниран од стране министартва за заштиту животне средине.		

Циљ 1: Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025.
Назив: Дужина реконструисаног пута у м1 Коментар:План извршен у потпуности. Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: /	м1	2025	630	630	625

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ , 2002

Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео:	**5**	**Програм 8**
Корисник:	**07255**	**Предшколска установа"Наша радост"**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	128,138	140,331	134,265	95.7%
2002	7015	Извођење радова на реконсрукцији објекта ПУ Наша Радост - ново обданиште у Сурдулици - II фаза		35,000		0.0%
		УКУПНО:	**128,138**	**175,331**	**134,265**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**2002**	**Предшколско васпитање и образовање**	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Сузана Стошић	**функција:**	Директор
Опис програма:	Установа обавља делатност у циљу васпитања и образовања деце,њиховог моторног,социо-емоционалног развоја,превентивне здравствене заштите деце,исхране,неге,социјализације и социјалне заштите одређене категорије деце којој је потребна подршкадруштва за раст и развој		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Омогућавање обухвата предшколске деце и деце млађег узраста		

Циљ 1: **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив:**Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)**	% уписане деце	2024	53.06	55.35	56.71
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада					
Образложење одступања од циљне вредности**:миграције становништва**					

Програмска активност:	**2002-0002**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
Одговорно лице:	Сузана Стошић	**функција:**	Директор
Опис програмске активности:	Установа обавља делатност у циљу васпитања и образовања деце,њиховог моторног,социо-емоционалног развоја,превентивне здравствене заштите деце,исхране,неге,социјализације и социјалне заштите одређене категорије деце којој је потребна подршкадруштва за раст и развој.		
Образложење спровођења програмске активности	Омогућавање обухвата предшколске деце		

Циљ 1: **Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив:**Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)**	Број деце	2024	16	16	14.36
Коментар:					
Извор верификације:**Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада**					
Образложење одступања од циљне вредности**: миграције становништва**					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ , 2003

Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео:	*5*	**Програм 9**
Корисник:	**2003**	**Основно образовање и васпитање**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	80,000	81,800	73,065	89.3%
2003	4008	Светосавске награде	400	780	770	98.7%
2003	4009	Вукове награде	500	150	136	90.7%
		УКУПНО:	**80,900**	**82,730**	**73,971**	**89.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**2003**	**Реализација делатности основног образовања**	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Директори Школа , Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета образовања и васпитања		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Несметано одвијање васпитно образовног процеса		

Циљ 1: **Назив: Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Обухват деце основним образовањем и васпитањем , разложен по полу	Број ученика	2024	1300	1300	1212 (у просеку 8 девојчица и 8 дечака по одељењу)
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број ученика носиоца Вукових диплома	Број ученика	2024	30	30	26
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: : Број ученика који су освојили 1.,2. или 3. место на свим нивоима такмичењу	Број ученика	2024	60	60	60
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0001**	**Унапређеност васпитно образовног процеса**	
Одговорно лице:	Директори Школа , Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Опис програмске активности:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета образовања и васпитања		
Образложење спровођења програмске активности	Редовно похађање наставе,допунске и додатне наставе,ваннаставне активности,сарадња са родитељима,обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике са слабим соц.економским статусом, учешће на такмичењима, награде за вуковце		

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Обухват деце основним образовањем, разложен према полу	Број ученика	2024	1300	1300	1212 (у просеку 8 девојчица и 8 дечака по одељењу)
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број ученика носиоца Вукових диплома	Број ученика	2024	30	30	26
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број ученика који су освојили 1.,2. или 3. место на свим нивоима такмичења	Број ученика	2024	60	60	60
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду школа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	4008	**Светосавске награде**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Јануар 2025		
Опис пројекта:	Додела светосавских награда ученицима за потигнуте резултате на свим нивоима такмичења у школској 2024-2025 .години.		
Образложење спровођења пројекта	У циљу подстицаја ученика да остварују што боље резултате на такмичењима, односно што боље резултате рада, реализује се овај пројекат.		

Циљ 1: **Унапређен квалитет основног образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Број ученика који је добитник светосавских награда	Број	204	60	60	60
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај стручних комисија школа					
Образложење одступања од циљне вредности: реалан успех у школи					

Пројекат:	4009	**Вукове награде**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Јун 2025		
Опис пројекта:	Додела Вукових награда ученицима за потигнуте резултате тј. Носиоцима титуле Вукове дипломе и ђака генерације.		
Образложење спровођења пројекта	Поводом Видовдана , носиоцима Вукових диплома и ђацима генерације уручују се новчане награде и поклон књига.		

Циљ 1: **Унапређен квалитет основног образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Број ученика носиоца Вукове дипломе	Број	2024	30	30	26
Коментар: План је скоро испуњен у потпуности					
Извор верификације: Извештај Школски комисија.					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ , 2004

Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео:	*5*	**Програм 10**
Корисник:	**2004**	**Средње образовање и васпитање**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	28,000	29,573	29,345	99.2%
2004	4010	Светосавске награде	500	500	310	62.0%
2004	4011	Вукове награде	400	150	135	90.0%
		УКУПНО:	**28,900**	**30,223**	**29,790**	**98.6%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**2004**	**Реализација делатности средњег образовања**	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Директори школа	**функција:**	директор
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета образовања и васпитања		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Несметано одвијање васпитно образовног процеса		

Циљ 1: **Назив: Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Обухват деце средњим образовањем Коментар: План је скоро испуњен у потпуности Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	693	700	681
Назив : број ученика по одељењу разложен по полу Коментар: План извршен у потпуности Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	16/17	16/17	16/17
Назив: Број ученика носиоца Вукових диплома Коментар: План извршен у потпуности Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	20	20	18

Програмска активност:	**0001**	**Унапређеност васпитно образовног процеса**	
Одговорно лице:	Директори школа	**функција:**	директор
Опис програмске активности:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета образовања и васпитања		
Образложење спровођења програмске активности	Редовно похађање наставе,допунске и додатне наставе,ваннаставне активности,сарадња са родитељима,обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике са слабим соц.економским статусом, учешће на такмичењима, награде за вуковце		

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број деце обухваћен средњим образовањем у школској 2024/2025.години, разложен по полу Коментар: План извршен скоро у потпуности Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	693	700	681 (16 дечака, 17 девојчице)
Назив: Број ученика носиоца Вукових диплома Коментар: План извршен скоро у потпуности Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	20	20	18
Назив: Број ученика који су освојили 1.,2. или 3. место на свим нивоима Коментар: План извршен у мањем обиму од планираног Извор верификације: Годишњи план рада Образложење одступања од циљне вредности: /	Број ученика	2024	20	20	15

Пројекат:	4010	**Светосавске награде**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Јануар 2025		
Опис пројекта:	Додела светосавских награда ученицима за потигнуте резултате на свим нивоима такмичења у школској 2024 - 2025 .години.		
Образложење спровођења пројекта	Овим пројектом стимулишу се ученици средњих школа на постизање бољих резултата рада и освојених места на свим нивоима такмичења		

Циљ 1: **Унапређење квалитета средњег образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Број ученика који је добитник светосавских награда Коментар: План је скоро испуњен у потпуности Извор верификације: Извештај стручних комисија школа Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	20	20	15

Пројекат:	4011	**Вукове награде**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	Јун 2025		
Опис пројекта:	Додела Вукових награда ученицима за потигнуте резултате тј. Носиоцима титуле Вукове дипломе и ђака генерације.		
Образложење спровођења пројекта	Поводом Видовдана , носиоцима Вукових диплома и ђацима генерације уручују се новчане награде и поклон књига.		

Циљ 1:	**Унапређен квалитет средњег образовања**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Број ученика носиоца Вукове дипломе Коментар: План је скоро испуњен у потпуности Извор верификације: Извештај Школски комисија. Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	20	20	18

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА , 0902

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***5***	**Програм 11**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	100	3,669	188	5.12%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	7,500	6,750	5,754	85.24%
0902	0016	Дневне услуге у заједници	5,700	5,700	5,440	95.44%
0902	0017	Саветодавно тераписке и социо едукативно услуге	3,650	3,650	3,099	84.90%
0902	0018	Подршка реализацији програма црвеног крста	4,000	4,000	3,178	79.45%
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	5,500	5,970	4,524	75.78%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	5,525	5,875	5,739	97.69%
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	5,000	5,000	4,993	99.86%
0902	4001	Помоћ у кући старијим сугрђанима	1,500	2,750	2,739	99.60%
0902	4002	Лични пратиоци детета у 2025 години	6,700	12,180	10,591	86.95%
0902	4003	Дневни центар Бело Поље	2,925	2,925	2,429	83.04%
0902	4016	Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица		8,790	6,584	74.90%
0902	4017	Центар за децу и родитеље у оппштини Сурдулица		2,509	1,927	76.80%
		УКУПНО:	**48,100**	**69,768**	**57,185**	**82.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм :	**0902**	**Социјална и дечија заштита**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву у општини		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години. За реализацију овог Програма и Пројеката утрошено је близу 57 милиона динара и пружена је једнократна новчана помоћ из буџета и из Центра за социјални рад као и Црвеног крста , финансирана су удружења грађана по јавном позиву из области социјалне и дечије заштите , пружане су саветодавно-терапијске као и социо-едукативне услуге као и услуге породичног и домског смештаја. Такође је пружана помоћ деци предшколског , основног и средњег образовања који се налазе у стању социјалне угрожености , у погледу набавке ужине , одеће, обуће , књига , превоза и др. На територији општине је традиција да се новчано помогне породоца прворођене бебе у Новој години , а такође и за сву рођену децу у породици као и помоћ у остварењу материнства .		

Циљ 1:	**Унапређење заштите сиромашних ; Обезбеђење услуге смештаја ; Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници; Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене одлуком о социјалној заштити изаконом о социјалној заштити ; Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи; Унапређење услуге социјалне заштите за децу и породицу ; Подршка породици да остваре жељени број деце .**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи.	Број	2024	605	720	462
Коментар: План извршен у мањем обиму од планираног					
Извор верификације: Извештај општинске управе и Центра за социјални рад ,					
Образложење одступања од циљне вредности: Ревидирања давања Општинске управе					
Назив : Број корисника услуга смештаја/прихватилишта	Број	2024	2	2	2
Коментар: План није остварен					
Извор верификације: Извештај центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности:/					
Назив : Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	Број	2024	8	8	8
Коментар: План је остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о спроведеном јавном конкурсу за суфинансирање програма или пројекта удружења грађана из буџета општине Сурдулица.					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив : Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници у 2025.	Број	2024	48	50	66
Коментар: План остварен у обиму већем од планираног					
Извор верификације: Извештај Интерресорне комсије					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број деце с сметњама у развоју					
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво (ХРАНА, ХИГИЈЕНА И БРАШНО)	Број	2024	680	680	680
Коментар: План је извршен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај Црвеног Крста					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив : Број корисника услуга породица са децом	Број	2024	48	100	129
Коментар: План остварен у већем обиму од планираног					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број деце у стању социјалне потрбе.					
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	Динар	2024	20000	20000	20000
Коментар: Просечан износ давања је повећан одговарајућом одлуком у 2021					
Извор верификације: Измена и допуна одлуке о проширеним социјалним давањима					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите - Центар за социјални рад**	
Одговорно лице:	Ружица Вукашиновић	**функција:**	Директор установе
Опис програмске активности:	Унапређење заштите сиромашних		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.год. А у складу са критеријумима о остваривању права на тренутну новчану помоћ центра за социјални рад је извршио исплате једнократних новчаних помоћи и других облика помоћи лицима у стању социјалне угрожености.		

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи	Број	2024	219	220	245
Коментар: План остварен у већем обиму од планираног					
Извор верификације: Извештај о раду центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0016**	**Дневне услуге у заједници**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица као и за особе са инвалидитетом		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години су финансирана по јавном позиву за доделу средстава из буџета општине Сурдулица за подстицање Програма/Пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана удружења грађана из области старости, болести и инвалидности а по усвојеном програму или пројекту комисије за расписивање јавног позива. (Удружење пензионера,Удружење бораца, Српски ратни вететрани, удружење резервних војних инвалида)		

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	Број	2024	7	5	4
Коментар: План није остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о спроведеном јавном конкурсу за суфинансирање програма или пројекта удружења грађана из буџета општине Сурдулица.					
Образложење одступања од циљне вредности:/					

Програмска активност:	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Обезбеђење финансијске помоћи деце ометене у развоју , као и обезбеђење личног пратилаца детета као и финансирање удружења грађана из области Саветодавно-терапијске и социјално - едукативне услуге .			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025. год. ИРК је заседала и решавала по захтевима образовно-васпитних институција и родитеља а везаних за ИОП-2 , личне пратиоце , увећани дечији додатак , одлагање уписа у Први разред , дефектолошки третман и настава од куће. . У 2025.год. је финансирано једно удружење грађана које се бави предметним услугама.			

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних	Број	2024	48	50	66
Коментар: План остварен у обиму већег од планираног					
Извор верификације: Извештај Интерресорне комсије					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећана потреба за личним пратиоцима детета.					

Програмска активност:	0018	Подршка реализацији програма Црвеног Крста		
Одговорно лице:	Жаклина Миленковић		функција:	Секретар Црвеног крста
Опис програмске активности:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025. години подељени су пакати социјлано угроженом становништву, .организована је акција добровољног давања крви , обуке запослених у пружању Прве помоћи , као и едукације деце из области давалаштва крви, прве помоћи и трафикинга. Редовне активности Црвеног крста огледела су се и у здравствено превентивним активностима .			

Циљ 1:	Организовање различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: **Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво у хигијени и храни.**	Број	2024	680	680	680
Коментар: План оставрен у потпуности					
Извор верификације: Извештај Црвеног Крста					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0019	Подршка деци и породици са децом		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Унапређење популационе политике			
Образложење спровођења програмске активности	Материјална и финансијска подршка породицама са децом, огледа се у помоћи за набавку бесплатне ужине , превоза, уџбеника , одеце и обуће за децу предшколског и основног узраста а која су слабог материјалног стања. Број корисника ове врсте помоћи је 129 -ро деце, од тога 52 девојчице и 77 дечака.			

Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број корисника услуга породицама са децом	Број	2024	48	100	129
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0020	Подршка рађању и родитељству		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Подршка породици ради повећања наталитета.			
Образложење спровођења програмске активности	2025-Подршка рађању и родитељству се огледала у исплати помоћи за прворођено дете у Новој години , за свако рођено дете у породици , и за остваривање материнства.			

Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	Динар	2024	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најстаријим суграђанима и особама са инвалидитетом.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години по јавном позиву за доделу средстава из буџета општине Сурдулица за подстицање Програма/Пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана , пре свега из области болети и инвалидности, у буџетској 2025.години суфинансирана су три удружења грађана, која су пружала услуге Помоћи у кући, помоћ глувим и наглувим , слепим и слабовидим особама.		

Циљ 1:	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив :Број корисника услуга	-Број	2024	120	120	117
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	**4001**	**Помоћ у кући старијим суграђанима**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	децембар 2024-март 2025.		
Опис пројекта	Пружање услуга Помоћи у куци на територији општине Сурдулица. Пројекат финансиран општина Сурдулица , како би обезбедила континуитет у пружању услуга геронтодомаћица.		
Образложење спровођења пројекта:	У назначеном временском периоду трајања пројекта, број директних корисника услуга Помоћи у кући је био 54 корисника, од тога 40 корисника је женског пола , а 14 корисника су мушкарци.Пројектом су обухваћена лица старија од 65 година, Услуга је пружена од стране изабрене лиценциране куће за пружање ових услуга,тачније услуге су пружале 13 геронтодомаћица, на адресама крајних корисника.		

Циљ 1:	Унапређење услуга помоћи у кући

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број корисника услуга геронтодомаћица	Број	2024	50	50	54
Коментар: Пројекат остварен у потпуности.					
Извор верификације: Извештај менаџера пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	**4002**	**Лични пратиоци детета у 2025 години**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	Септембар-октобар 2025.године		
Опис пројекта	Услуге личног пратиоца детета са инвалидитетом - Финасиран од стране Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања		
Образложење спровођења пројекта:	У 2025.год. услугу личног пратиоца коритило је шеснесторо деце старости од 5 до 16 година,од тога 13 детета мушког пола и 3 женског, са којима је радило 16 личних пратиоца .Сврха услуге лични пратилац детета јесте пружање одговарајуће индивудиалне практичне подршке деци ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности. Активности личног пратиоца детета планирају се у складу са индивидуалним потребама детата у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења, комуникације са другима. За свако дете креира се индивидуални план подршке где се прецизирају конкретне активности, односно опис посла личног пратиоца(индивидуални план подршке креирају стручњаци на основу процене потребе детета у сарадњи са родитељима). Услуга је намењена корисницима који се налазе у образовном процесу, али посао пратиоца није да пружа педагошку подршку детету већ да усмерава пажњу детета на градиво које се обрађује на часу, помаже му у коришћењу прибора, припрему књига и др.		

Циљ 1:	**Подршка развоји услуга социјалне заштите**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници (лични пратиоци)	Број	2024	15	15	16
Коментар: Пројекат је реализован у потпуности					
Извор верификације: Извештај удружења					
Образложење одступања од циљне вредности: /.					

Пројекат:	**4003**	**Дневни центар Бело Поље**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	Јануар - Децембар 2025		
Опис пројекта	Организација спортских сусрета , излета , рад на рачунарима и др.		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је намењен деци свих узраста на територији градског насеља Бело Поље и шире а који зеле да учествују тачније да тренирају разне врсте спортова у складу са њиховим склоностима . Пројекат има и такмичарски дух .		

Циљ 1:	**Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број кориснука услуга	Број	2024	7000	7000	6570
Коментар: Пројекат остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Извештај кординатора пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Миграције					

Пројекат:	4016	Унапређење социјалних услуга у општини Сурдулица		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	октобар 2024-мај 2026			
Опис пројекта	Пружање услуга Помоћи у кући и услуга породични теренски сарадник на територији општине Сурдулица. Пројекат је суфинансиран од стране Европске уније, кроз Грант који је додељен СКГО и у сардњи са министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министартвом финансија.			
Образложење спровођења пројекта:	У 2025.години пружане су услуге Помоћи у кући одраслим лицима до 65 година живота и старијима од 65 година, услугу је користило 117 корисника. Услуга породичног теренског сардника је успостављена и пружа се у сардњи са Центром за социјални рад. Пружање услуга одраслим лицима до 65 година , разврстано по полу : 5 мушкараца и 4 жене, а пружање услуга старијим од 65 година, разврстано по полу: 32 мушкарца и 76 жена.			

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број кориснука услуга Коментар: Пројекат остварен у потпуности Извор верификације: Извештај кординатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2024	120	120	117

Пројекат:	4017	Центар за децу и родитеље у општини Сурдулица		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	април 2025-јуна 2026			
Опис пројекта	Унапређење система социјалне заштите у општини Сурдулица, кроз увођење услуге - Центар за децу и родитеље, уз обезбеђен адекватан простор за боравак деце и младих као и њихових родитеља, посебно деци и младима са потешкоћама у развоју.			
Образложење спровођења пројекта:	2025-Пројекат је суфинанисран од стране Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге-УНОПС ПРО 2025, и у току реализације Пројкета, извршено је реновирање просторија Старог катастра, како би се користио као Центар за боравак деце и младих узраста од 7-18 година, са акцентом на децу и младе са потешкоћама у развоју, као и боравак њихових родитеља, набављен је одговарајући намештај, електронска опрема и дидактички материјал.. Укупан број корисника услуга Центра, деце и младих у периоду новембар-децембар 2025.године износи 146 деце и младих, разврстано по полу -88 девојчица и 58 дечака)			

Циљ 1:	Унапређење система социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број кориснука услуга -разврстан по полу, деце и младих корисника услуга Центра Коментар: Пројекат остварен у већем обиму од планираног Извор верификације: Извештај кординатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	100	100	146

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА , 1801

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	5	Програм 12
Корисник:	07224	Здравствена заштита

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801	0002	Мртвозорство	700	700	181	25.86%
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	8,700	7,550	5,385	71.32%
1801	5001	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште бочнице у саставу Здрвственог Центра Сурдулица	600	1,250	1,179	94.3%
		УКУПНО:	**10,000**	**9,500**	**6,745**	**71.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Здравствена заштита		
Сектор:	Здравствена заштита			
Одговорно лице:	Јасмина Марковић, Александра Поповић		функција:	Начелник О.У
Опис програма:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима ; Обезбеђивање и спровођење активности у областима јавног здравља, опремање и текуће поправке и одржавање објекта Здравственог центра у Сурдулици, као и објекта Специјалне болнице за плућне болести.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2025.године,пружане су услуге мртвозораца уз одговарајућу накнду по Одлуци. Из средстава Буџетског фонда за задрвствену заштиту, трансферисана су средства за набавку опреме, тачније пиштоља за биопсију меких ткива за вишекратну употребу , као и игла за хистолошку биопсију меких ткива, за потребе службе радиологије при Здрвственом центру у Сурдулици. Овај фонд је издвојио значајна средства на унапређењу здрвствене заштите становника општине, кроз читав низ едукација грађанства на различите теме из области превентивне здрвствене заштите.			

Циљ 1:	Мртвозорство ; Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље ;

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Мртвозорство , број одређених доктора медицине у З.Ц.С за утврђивање времена и узрока смрти умрелих лица изван здравствене установе и издавање потврде на територији општине Сурдулица плаћених из буџета Општине Сурдулица.	Број	2024	8	8	3
Коментар: План се разликује у односу на извршење, из разлога смањеног броја доктора који утврђују узрок смрти..					
Извор верификације: Одлука о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти.					
Образложење одступања од циљне вредности: Крајем 2024.године , тачније 06.12.2024.године донета је нова Одлука којом је измењен број доктора-мртвозораца, иста број је потврђен и Одлуком од 04.08.2025.године					
Назив : Број реализованих посебних програма из области јавног здравља	Број	2024	1	5	4
Коментар: План у потпуности остварен.					
Извор верификације: Извештај фонда за здравствену заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0002	Мртвозорство		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник О.У	
Опис програмске активности:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима ; Обезбеђивање и спровођење активности у областима јавног здравља , стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти .			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години имали смо 8 доктора медицине који су вршили услуге стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавали су потврде о смти на територији општине Сурдулица који су финансирани из буџета општине Сурдулица. Крајем 2024.године , тачније 06.12.2024.године донета је нова Одлука којом је измењен број доктора-мртвозораца, иста број је потврђен и Одлуком од 04.08.2025.године, односно, одређена су три доктора медицине за пружање ових услуга.			

Циљ 1:	Утврђивање узрока смрти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Мртвозорство , број одређених доктора медицине у З.Ц.С за утврђиване времена и узрока смрти умрелих лица изван здравствене установе и издавање потврде на територији општине Сурдулица плаћених из буџета Општине Сурдулица.	Број	2024	8	8	3
Коментар: План се разликује у односу на извршење, из разлога смањеног броја доктора који утврђују узрок смрти..					
Извор верификације: Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти.					
Образложење одступања од циљне вредности: Крајем 2024.године , тачније 06.12.2024.године донета је нова Одлука којом је измењен број доктора-мртвозораца, иста број је потврђен и Одлуком од 04.08.2025.године					

Програмска активност:	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
Одговорно лице:	Александра Поповић	**Функција:**	Председник фонда за здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години из средстава Буџетског фонда за задрвствену заштиту, трансферисана су средства за набавку опреме, тачније пиштоља за биопсију меких ткива за вишекратну употребу , као и игла за хистолошку биопсију меких ткива, за потребе службе радиологије при Здрвственом центру у Сурдулици. Овај фонд је издвојио значајна средства на унапређењу здрвствене заштите становника општине, кроз читав низ едукација грађанства на различите теме из области превентивне здрвствене заштите.		

Циљ 1:	Стварање услова за унапређење и очување здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број реализованих едукација грађана из области јавног здравља	Број	2024	1	5	4
Коментар: План у потпуности остварен.					
Извор верификације: Извештај фонда за здравствену заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	5001	Извођење радова на еконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог ЦентраСурдулица	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта	2024-2026		
Опис пројекта	Суфинасирање пројекта од стране општине у делу безбедности и здравља на раду у 2025 години и надзор над извођењем радова		
Образложење спровођења пројекта:	Комплетна реконструкција интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог центра Сурдулица, финансира се од стране Министарства за јавна улагање Републике Србије.		

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасне примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Проценат реализације планова	Број	2024	30%	80%	80%
Коментар: План у потпуности остварен					
Извор верификације: Извештај надзорног органа					
Образложење одступања од циљне вредности: /.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА , 1201

Годишњи извештај о учинку програма за 2025годину

Раздео:	*05*	**Програм 13**
Корисник:	**07257 ;07256**	**Библиотека Радије Домановић , Сурдулички културни центар и Опстинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	57,738	62,803	54,661	87.04%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8,000	8,100	4,699	58.01%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,200	3,200	1,176	36.75%
1201	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	100	100		0.0%
1201	4006	Промоција књижевних дела популисање књига и читања	270	270	140	51.85%
1201	4007	Пројектно финасирање медија	500	2,500		0.00%
1201	5012	Реконструкција задружног дома у Биновцу	4,180	2,000	1,956	97.80%
1201	5013	Радови на изградњи настрешница за обележавање верских места (записа)	2,000	1,500	1,489	99.27%
1201	7003	Партнерство за локани развој-реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници	5,704	10,650	9,269	87.03%
1201	7017	Храм СВ великомученика Георгија 1895-2025-општина Сурдулица сакрална архитектура		950	930	97.9%
1201	7011	Културно наслеђе дијалога између различитих заједница - Пчиња округ		2,450	2,450	100.0%
1201	7010	Културно наслеђе у савремено доба - кроз реч, слику и дело - Пчиња регион Република Србија - Скопље регион Република Северна Македонија - Софија република Бугарска		2,040	1,924	94.3%
1201	4005	Власинско лето	7,735	8,310	7,230	87.0%
1201	4020	Михољски сусрети села		649	649	0.0%
1201	7015	Меморијални парк - НАТО агресија - Сурдулица 1999-2025 - реконструкција и уређење спомен обележја - заједнички гроб погинулих мученика у Нато бомбардовању - Масуричко гробље		2,801	2,801	100.0%
1202	7012	Реконструкција и уређење парка испред СКЦ, кпбр 975, КО Сурдулица - прва фаза		6,963		0.00%
		УКУПНО:	**89,427**	**115,286**	**89,374**	**77.5%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1201**	**Развој културе и информисања**	
Сектор:	Култура, комуникација и медији		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић , Директори установа	**функција:**	Начелник ОУ и Директори установа
Опис програма:	Очување ,унапређење и представљање културно историјског наслеђа , културне разноврсности у општини Сурдулица . Остваривање права грађана на информисаност и унапређење јавног информисања . Капиталне инвестиције у објекте Културе .		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2024.години издвојена су средства за редовно и несметано функционисање установа културе као и за реализацију културних манифестација .		

Циљ 1: **Подстицање развоја културе и Остваривање јавног интереса из области информисања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Укупан број удружења грађана из области културе финансиран из буџета општине Сурдулица по јавном позиву.	Број	2024	5	4	4
Коментар: Програм рада у потпуности извршен					
Извор верификације: Извештај комисије о додели средстава удруженьима грађана из области културе.					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број медијских кућа финансираних из буџета општине Сурдулица по јавном конкурсу.	Број	2024	15	17	17
Коментар: Пројекат је остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комисије о додели средстава медијским кућама.					
Образложење одступања од циљне вредности: Није се пријавио очекивани број медиских кућа					
Назив: Број реконструисаних објеката Културе.	Број	2024	0	3	3
Коментар:: Програм рада није извршен					
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета					
Образложење одступања од циљне вредности: Није покренута набавка за реконструкцију задружног дома у Сувојници због истека грађевинске дозволе.					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**		
Одговорно лице:	Директори установа		**функција:**	Директори установа
Опис програмске активности:	Стварање услова за функционисање библиотеке и Сурдуличког културног Центра			
Образложење спровођења програмске активности	Сурдулички културни центар је поливалнетна и мултимедијална установа културе , галерија ликовне и примењене уметности проширене делатности сектора атеље, музичка, позоришна и истраживачка секција , културна баштина и богат културно-уметнички програм. ; Библиотека је у 2025.години обављала делатности одређене Законом о култури, Законом о библиотечко-информационој делатности, подзаконским актима који регулишу делатност библиотеке као и нормативни акт библиотеке. Она је установа која је обезбедила слободно, подједнако и неограничено приступање тековинама културе и цивилизације , знању, идејама и информацијама.. У складу са ликвидним могућностима буџета трансферисана су средства за несметани рад Установа по њиховом плану и програму рада.			

Циљ 1: Обезбеђење презентације културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Јлс , Библиотека "Радоје Домановић " Сурдулица	број	2024	8	8	8
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Јлс , Сурдулички културни центар	Број	2024	11	11	11
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		**функција:**	Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва има за циљ повећање интересовања грађана за развој културе кроз финасирање односно суфинасирање програма и пројеката верских заједница и програма и пројектата удужења из области културе и вере.			
Образложење спровођења програмске активности	Општинска управа је у 2025години расписала јавни конкурс за финасирање односно суфинасирање програма и пројеката удружења грађана из области културе и вере. Јавни позив за верске заједнице није расписан у 2025.години			

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број програма/ пројеката удружења грађана подржаних од стране општине.	Број	2024	6	6	6
Коментар: План оставрен у потпуности					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**		
Одговорно лице:	Јамина Марковић		**функција:**	Начелника О.У
Опис програмске активности:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Образложење спровођења	Ради трансарентности рада органа општине као и радио-оглашавања о учешћу грађана у раду општине , општина Сурдулица			

Циљ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.	Остварена вр. у
Назив : Број реализованих огласа и обавештења	Број	2024	15	20	22
Коментар: План извршен у већем обимо од планираног					
Извор верификације: Извештај службе					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	4006	**Промоција књижевних дела популисање књига и читања**		
Одговорно лице:	Весна Георгијев		**функција:**	Директор Библиотеке
Време трајања пројекта:	Јануар-Мај 2025			
Опис пројекта:	Програмом се промовишу књижевна дела завичајних писаца и домаћих књижевника , обележавају се датуми значајни за нашу културу , промовише се значај библиотеке као места промовисања библиотеке као идеално место за доживотно учење и место за читање и уживање. Пројекат се реализује у више наврата, и обухвата Светосавску недељу, Предшколци први пут у библиотеци , манифестација "Песници за децу, деца за песнике" и општинска смотра рецитатора "Песниче народа мог".			
Образложење спровођења пројекта	Одржана је акција "Предшколци први пут у библиотеци" промоција дечијег песништва, гости, песници, Вера Цветановић, у оквиру манифестације "Песници за децу",гости манифестације били су Лидија Маринковић и Лела Стојановић, у оквиру "Власинког лета" одржана је промоција књижевног дела Наташе Цветковић, представљање песникиње Милојковић Гордана - Мадам, општинска смотра рециттатора "Песниче народа мог".			

Циљ 1: **Популисање поезије и ширења круга рецитатора и љубитеља поезије , промоција дечијег стваралаштва и песништва**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број деце учесника у културним активностима	Број	2024	650	700	900
Коментар:План оставрен у већем обиму.					
Извор верификације: Извештај о раду библиотеке					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећани број чланова					

Пројекат:	5013	**Радови на изради настрешнице за обележавање верских места (записа)**		
Одговорно лице:	Јамина Марковић		**функција:**	Начелника О.У
Време трајања пројекта:	децембар 2024-април 2025			
Опис пројекта:	Израда настрешнице са подном плочом и покривањем у сеоском насељу Власина Округлица, насеље Крајини			
Образложење спровођења пројекта	За потребе местане села Валсина Округлица и суседних села, реализован је овај пројекат, како би се наставило са традиционалним окупљањем мештана поводом сеоске славе .			

Циљ 1: **Подстицај развоја верске културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Поврина изграђене настрешнице Коментар: План у потпиности извршен Извор верификације: Извештај службе за инветсиције Образложење одступања од циљне вредности:/	м2	2024	15	15	15

Пројекат:	5012	**Реконструкција задружног дома Биновце**		
Одговорно лице:	Јамина Марковић		**функција:**	Начелника О.У
Време трајања пројекта:	јул 2023 - октобар 2024			
Опис пројекта:	Реконструкција задружног дома у руралном насељу Биновце			
Образложење спровођења пројекта	Пројекат финасиран од стране минстарства привреде, и у периоду трајања пројекта, извршени су радови у складу са Уговорм и анексом уговора (архитектура, конструкција, хидротехничке инсталације, ее инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, дојава пожара , машинке инсталације) и извршена је примопредаја радова. Учешће општине се огледа у измериљу обавеза пореза на додату вредност. У 2025.годину су планиране и извршене обавезе према извођачима радова на објекту Задружног дома у Биновцу.			

Циљ 1: **Реализација пројекта реконструкције дома у мултифункционални центар**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Проценат реализације пројекта Коментар: Пројекат у потпуности реализован Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности	%	2024	100%	100%	100%

Пројекат:	7003	**Партнерство за локани развој- реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници**		
Одговорно лице:	Јамина Марковић		**функција:**	Начелника О.У
Време трајања пројекта:	март 2023 - март 2025			
Опис пројекта:	Реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници			
Образложење спровођења пројекта	Као суфинансијер за реализацију овог пројекта , а на основу конкурса , је министарство за државну управу и локалну самоуправу , са којим је општина закључила Споразум о реализацији пројекта. Учешће општине у реалзацији пројкета је 11.000.000,00 динара, које је општина пренела министратсву . У 2025.годину су планиране и извршене обавезе према извођачима радова на објекту Задружног дома у Сувојници			

Циљ 1: **Реализација пројекта реконструкције дома у Сувојници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Проценат реализације пројекта Коментар: План извршен у потпуности Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: /	%	2024	100%	100%	100%

Пројекат:	7017	**Храм СВ великомученика Георгија 1895-2025-општина Сурдулица сакрална архитектура**		
Одговорно лице:	Сузана Станковић Алексић		**функција:**	Директор Сурдуличког културног центра
Време трајања пројекта:	мај-децембар 2025.године			
Опис пројекта:	Израда монографија на тему заштите, очувања и представљања непокретног културног наслеђа при Храму Св,Великомученика Геогија			
Образложење спровођења пројекта	Презентација и тумачење непосредног културног наслеђа којима се унапређује његова доступност и одрживо коришћење, откривање, прикупљање, истраживање, документовање, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем објектима са суседима богослужбеним књигама, ентеријером и екстеријером храмова и манастира црквене општине Сурдулица, епархија Врањска.			

Циљ 1: **Очување непокретног културног наслеђа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број израђених монографија Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Извештај менаџера пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	%	2024	0	500	500

Пројекат:	7010	**Културно наслеђе у савремено доба - кроз реч, слику и дело - Пчиња регион Република Србија - Скопље регион Република Северна Македонија - Софија република Бугарска**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	12.12.2024-30.09.2025			
Опис пројекта:	Активности који укључује оригиналне и нове идеје са циљем побољшања међурегионалних односа и јачања сарадње – креативна изложба уметника из региона, музичко-фолклорни концерт – сплет игара са кореографиом из Врања, Сурдулице-шопске игре, ромско свекрвино коло, В.Хан и тд. Фоклорни ансамбли и КУД, учешће и сарадња више различитих националних заједница, чиме се обезбеђује разноликост у приступима и активностима, као и унапређење односа између различитих етничких и културних група .			
Образложење спровођења пројекта	• Дизајн и штампа рекламног материјала за платформа, (торба, фасцикла, агенда, флајери, оловка...). • концерт духовне музике • Платформа организација – модератор, стручна лица, гости платформе... • промоција заједничко културно наслеђе и дијалог између различитих заједница у локлним срединама и региона пограничног подручја : КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНО ДОБА –КРОЗ РЕЧ - СЛИКУ И ДЕЛО - ПЧИЊА регион Р.СРБИЈА – СКОПЉЕ регион С.МАКЕДОНИЈА-СОФИЈА регион Р.БУГАРСКА. • Масс медији – радио и тв најаве - www, ф.боок и др. • ХУУ – смештај, вечера и кетеринг : освежење – за време Платформе – ОКРУГЛИ СТО – КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ / АГЕНДА • Откуп уметничких дела — поклон дела учесницима платформе и изложбена –сценографија, видео рад - 2025 Пројекта је суфинансиран од стране КАБИНЕТА МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОМИРЕЊЕ, РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ДРУШТВЕНУ СТАБИЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.			

Циљ 1:	**Подршка регионалној сарадњи у контексту помирења и друштвене стабилности**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Проценат реализације пројекта Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Извештај менаџера пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	%	2025	100%	100%	100%

Пројекат:	7011	**Културно наслеђе дијалога између различитих заједница - Пчиња округ**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	12.12.2024. -30.09.2025			
Опис пројекта:	Промоција међусобног разумевања, очување заједничке културне баштине и изградња трајних веза између различитих националних заједница на територији ПЧИЊА ОКРУГА. Афирмацију идеја мира и сарадње, као и подршка програмима који ојачавају економски и социјални потенцијал Пчиња округа, Републике Србије кроз активну улогу грађана у процесу помирења и изградње одрживих односа унутар друштва.			
Образложење спровођења пројекта	• Дизајн и Штампа рекламног материјала за платформу, изложбу и вече фолклора , (торба, фасцикла, агенда, флајери, оловка...). • Платформа организација и вођење – модератор, стручна лица, гости платформе... • промоција платформа-округли сто на тему : заједничко културно наслеђе и дијалог између различитих заједница у локалним срединама и региона. • ИЗЛОЖБА уметника из ПЧИЊА РЕГИОНа • Културно – Забавни програм ВЕЧЕ ФОКЛОРА . • Информативни медији – радио, тв www, ф.боок – општина Сурдулица • освежење – за време Платформе – ИЗЛОЖБА – ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА Пројекта је суфинансиран од стране КАБИНЕТА МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОМИРЕЊЕ, РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ДРУШТВЕНУ СТАБИЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.			

Циљ 1:	**Унапређење презентације културног наслеђа**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Проценат реализације пројекта Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Извештај менаџера пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	%	2025	100%	100%	100%

Пројекат:	4020	**Михољски сусрети села**		
Одговорно лице:	Јамина Марковић		**функција:**	Начелника О.У
Време трајања пројекта:	јул 2025-октобар 2025			
Опис пројекта:	За реализацију овог Пројекта додељена су бесповратна средства за организацију манифестације под називом „Михољски сусрети села 2025. " Средства су додељена од стране Министарства за бригу о селу, број 001882854 2025 13430, Учешће - општине Сурдулице се огледало у куповини народних ношњи за девојчице и дечаке. Сама манифестација је одржана у селу Сувојница, општина Сурдулица, дана 06.10.2025. године.			
Образложење спровођења пројекта	Већ дужи низ година, реализацијом Пројекта „Михољски сусрети села" обогаћујемо друштвени и спортски живот становника у руралним срединама општине. Набавом спортске опреме , у више наврата, и њеним донирањем сеоским домовима и дворштима, оживели смо друштвени живот у селима општине Сурдулица. Овогодишњим, културно-уметничким надметањем још више смо допринели зближавању мештана из суседних села и унапредили међусобну сарадњу припадника руралних заједница.			

Циљ 1:	**Унапређење презентације културног наслеђа**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број одржаних манифестација на територији Коментар: План извршен у потпуности Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	1	1	1

Пројекат:	4005	**Власинско лето**	
Одговорно лице:	Сузана Станковић Алексић	**функција:**	Директор установе
Време трајања пројекта:	април - авуст 2025		
Опис пројекта:	Регионално такмичење аматерских трубачких оркестра-пионирски, омладински, сениорски		
Образложење спровођења пројекта	Користећи мултидисциплинарни приступ и полазећи од географског окружења , уз сагледавање историјског и друштвеног контекста и културних утицаја , Манифестација представљена култу- култури трубе -дувачких инструнената , оркестра за пласман.		

Циљ 1:	**Регионални развој аматерских трубачких оркестра-пионирски, омладински , сениорски**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број пријављених оркестара у све три категорије Коментар: План није извршен у потпуности Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пријављених учесника	Број	2024	25	25	17
Назив: број извођених песама кола три категорије Коментар: План није остварен у потпуности Извор верификације: Број попуњених пријава Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пријављених оркестара	Број	2024	42	50	34
Назив: Пласман Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	13	15	15

Пројекат:	7015	**Меморијални парк - НАТО агресија - Сурдулица 1999-2025 - реконструкција и уређење спомен обележја - заједнички гроб погинулих мученика у Нато бомбардовању - Масуричко гробље**	
Одговорно лице:	Јамина Марковић	**функција:**	Начелника О.У
Време трајања пројекта:	2025		
Опис пројекта:	Програм финансијке подршке, мерама и активностима у области регионалне сарадње кроз реализацију Пројекта "Реконструкција и уређење спомен обележја-заједнички гроб погинулих мученика у Нато бомбардовању 1999.године		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је финансиран од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности у области помирења, регионалне сарадње и друштвене стабилности. Овим Пројектом рестауриран је споменик погинулим у Нато бонбардовњу 1999.године , масуричко гробље, и израђена је изложба на тему жртава Нато агресије.		

Циљ 1:	**Унапређење презентације културног наслеђа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број одржаних манифестација на територији Коментар: План извршен у потпуности Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	1	1	1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ , 1301

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***5***	**Програм 14**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	126,000	127,800	122,526	95.9%
1301	4019	Омладински бизнис инкубатор		2,000	410	0.0%
1301	4021	Активности организоања кампова за младе из дијаспоре и егиона за индивидуалне спортске чланове и спортске клубове		5,600	5,599	100.0%
1301	7019	Волонтерска иницијатива Сурдулица		2,429		0.0%
1301	4024	Капитално одржавање градског стадиона	8,000	10,023	9,198	91.8%
		УКУПНО:	**134,000**	**147,852**	**137,733**	**93.2%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1301**	**Развој спорта и омладине**	
Сектор:	Развој спорта и омладине		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић, Миодраг Ђорђевић	**функција:**	Начелник Општинске управе, Директор ТО
Опис програма:	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Креирање и подизање нивоу услова за бављење спортом како туриста тако и мештана на Власинском језеру, посебно посебно спортским удружељим и клубовима, деци школског узраста.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2025.години за реализацију програма и пројеката које реализују спортске организације а које се у складу са законом о спорту финансирају из буџета општине су издвојена значајна средства .Средства су утрошена за финансирање годишњих програма спортских удружења , којима се задовољавају потрбе и интереси грађана у области спорта у општини Сурдулица. Реализовани су пројекти које су суфинансирани од стране министарстава и то: "Омладински бизнис инкубатор", "Активности организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортске чланове и спортске клубове" и "Волонтерска иницијатива Сурдулица" . Изведени су радови на текућим поправкама и одржавањима градског стадиона у Сурдулици.		

Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Сурдулица.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2024	20	20	20
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај Комисије за спорт Општинском Већу са правдањем финансијских средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив :Број чланова спортских организација и удружења	Број	2024	726	1000	1113
Коментар: Чланство у клубовима се променило и сада броји 1113 чланова					
Извор верификације: Извештај Комисије за спорт Општинском Већу са правдањем финансијских средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Финансирање годишњих програма спортских удружења којим се финансирају потрбе и интереси грађана у области спорта општине Сурдулица		
Образложење спровођења програмске активности	Све програмске активности су спроведена на основу процедуре из Правилника о финансирању спорта у општинои Сурдулица и на основу Закона о спорту. У 2025.години укупно је финансирано 19 спортских удружења којима су средства додељивана у складу са критеријумима утврђеним Правилником.		

Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Сурдулица .				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив :Број потписаних уговора са спортским удружењима	Број	2024	20	20	20
Коментар: /					
Извор верификације: Извештај Комисије за спорт Општинском Већу са правдањем финансијских средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив :Број чланова спортских организација и удружења	Број	2024	726	1000	1113
Коментар: Чланство у клубовима се променило и сада броји 1113 чланова					
Извор верификације: Извештај Комисије за спорт Општинском Већу са правдањем					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	4019	Омладински бизнис инкубатор		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	септембар 2025- фебруар 2026.			
Опис пројекта:	Спровођење омладинске политике на локалу кроз радионице које подразумевају финансијко описмењавање младих, упознавање са основама преузетништва, конкретне радионице како отворити предузетничку радњу и сл. Пројекат суфинансиран од стране министарства туризма и омладине.			
Образложење спровођења пројекта	У 2025. години спроведене су активности на пројекту, односно одржане су радионице на тему Омладиснског преузетништва.			

Циљ 1:	Спровођење омладинске политике на локалу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број младих који је похађао обуке Коментар: Све обуке се планирају у 2026.години Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	300	300	0

Пројекат:	4021	Активности организоања кампова за младе из дијаспоре и региона за индивидуалне спортске чланове и спортске клубове		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	Август-септембар 2025.године			
Опис пројекта:	Спортско-образовни сусрети младих из дијаспоре и региона . Пројекат суфинансиран од стране Кабинета министра без портфеља, задуженог да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области односа Републике Србије са дијаспором.			
Образложење спровођења пројекта	У току трајања Пројекта, реализоване су активности које се огледају у организацији спортских догађаја у фудбалу, стоном тенису и шаху, а учесници су били млади из Црне Горе, Бугарске, Србије, Холандије, Француске, Северне Македоније и Малте, као и размена искустава и учење о верској и националној толеранцији.			

Циљ 1:	Очување, јачањеи остваривање веза Републике Србије и дијаспоре и срба у региону.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број учесника Коментар: План остварен у потпуности Извор верификације: Извештај стручног сарадника на Пројекту Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	166	166	166

Пројекат:	7019	Волонтерска иницијатива Сурдулица		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	новембар 2025-мај 2026			
Опис пројекта:	Успостављање волонтерског сервиса, као једног од сегмента Омладинске политике спровођење волонтерских акција и кохезије волонтеризма и туризма. Пројекат суфинансиран од стране министарства туризма и омладине.			
Образложење спровођења пројекта	Пројектне активности биће спроведене у 2026.године			

Циљ 1:	Успостављање волонтерског сервиса				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : 100 младих који ће да прођу цео циклус обука о волонтеризму и волонтерских акција Коментар: Пројектне активности биће спроведене у 2026.године Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	100	100	0

Пројекат:	4024	Капитално одржавање градског стадиона у Сурдулици		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	мај 2025-септембар 2025			
Опис пројекта:	Капитално одржавање градског стадиона у Сурдулици, које се огледа у грађевинским радовима на поправци оштећених елемената на стадиону			
Образложење спровођења пројекта	Извршени су радови на демонтажи оштећених столица и монажа нових, уградње противклизног етисона, поправке металне конструкције у новинарској ложи, бојање зидова и плафона, као и бетонских површина ограде, замена фотеља у централној ложи, поправка механизма механизма клип-клап са стакленим порталом и израда и монтажа алу-термо врата.			

Циљ 1:	Обезбеђени услови за бављење спортом свих грађана и грађанки општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Површина обрађених бетонских елеманата Коментар: План остварен скоро у потпуности Извор верификације: Извештај службе за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: /	м2	2024	1.941	150	140

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ , 0602
Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	*5*	**Програм 15**
Корисник:	**07224**	**Општинска управа општина Сурдулица**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	195,987	216,453	197,976	91.46%
0602	0002	Функционисање месних заједница	2,800	1,310	290	22.14%
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	41,100	41,120	41,092	99.93%
0602	0004	Општинско правобранилаштво	7,816	9,476	9,012	95.10%
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,350	1,350	1,340	99.26%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	208		0.00%
0602	0010	Стална буџетска резерва	1,000			#DIV/0!
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,000	4,000	3,970	99.25%
0602	4012	Градске и сеоске славе	800			#DIV/0!
0602	4016	Савет за безбедност саобраћаја		2,500	2,500	100.0%
0602	4018	Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица		5,500	1,733	31.5%
0602	7018	Култура Рома у Сурдулици АТЕЉЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт		150	150	100.0%
		УКУПНО:	**265,853**	**282,067**	**258,063**	**91.5%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**Опште услуге локалне самоуправе**		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ	
Опис програма:	Обезбеђење услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса ; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода буџета општине Сурдулица ; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање капиталних инвестиција ; Израда буџета и управљање јавним дугом ;Пружање ефикасне интервенције , ублажавање последица и обезбеђење стабилности и снабдевености на тржишту у случају ванредних ситуација ; Пројекти који су суфинансирани од стране донатора и другог нивоа власти а припадају општим услугама локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2025.години редовно су исплаћиване плате и накнаде зарада по разним уговорима и решењима , обавезе доспеле у ЦРФ - а, редовно је и благовремено вршена уплата камата и главница по основу дугорочног кредита за капиталне инвестиције , као и плате и остали трошкови ДБК и уредно трансферисана средства ИБК .Реализован је читав низ пројеката који су имали за циљ унапређење живота и рада Рома на територији општине Сурдулица као и обезбеђење промоције и унапређења услуга социјалне заштите . Рад Савета за безбедност саобраћаја је био у складу са законским изменама, односно из Републике су добијена средства за реализацију програма безбедности саобраћаја. . Сервисиран је редовно јавни дуг.			

Циљ 1:	**Одрживо управно и финансијско функционисање општине Сурдулица у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број остварених услуга општинске управе (укупан број предмета који су у току , број решења , довола , потврда и других докумената издатим физичким и правним лицима .	Број	2024	550	3000	3332
Коментар: Програм извршен у већем обиму од планираног					
Извор верификације: Извештај о раду одељења за општу управу и јавне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на предходну годину и план , било је знатно већи број услуга пружених физичким и правним лицима					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник ОУ	
Опис програмске активности:	Обезбеђење услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса .			
Образложење спровођења програмске активности	У 2024.години. Пружене су услуге грађанима ажурним радом матичне службе , службе дечије заштите , борачко - инвалидске заштите , имовинско правне службе , грађевинске службе , службе локалне пореске администрације , урбанизма , службе јавне набавке , комуналне инспекције , саобрацајне инспекције , и осталих служби у функцији грађана .			

Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број решених предмета	Број	2024	550	3000	3332
Коментар: Програм извршен у већем обиму од планираног					
Извор верификације: Извештај о раду одељења за општу управу и јавне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на предходну годину и план , било је знатно већи број услуга пружених физичким и правним лицима					

Програмска активност:	0002	Функционисање месних заједница		
Одговорно лице:	Председници месних заједница		функција:	Председник МЗ
Опис програмске активности:	Обезбеђење и задовољавање потреба грађана на територији месних заједница			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.година председници свих месних заједница на територији општине, њих 27 , није поднело предлоге програмских активности и пројеката, или је поднело на непрописним обрасцима, тако да су планиране само пренете активностииз 2024.године. Поред тога, средином 2025.године министартво финанија, Управа за трезор је ставила забрану коришћења средстава са текућих рачуна МЗ, из разлога што избори у МЗ нису спроведени у законском року, па се исти сматрају нелигитимним. Тако да су на крају , само МЗ код којих су испред општине постављени повереници, имали пословне промене у складу са програмом рада.			

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број иницијатива односно предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: План није извршен у потпуности Извор верификације: Извештај сарадника на пословима књиговодства месбих Образложење одступања од циљне вредности: Као у Образложењу о спровођењу програмских активности.	Број	2024	27	27	3

Програмска активност:	0003	Сервисирање јавног дуга		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Опис програмске активности:	Отплата кредита за капиталне инвестиције			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години, општина је редовно измиривала обавезе по основу камате и главнице кредита			

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < или=15% Коментар: Учешће кредита (основица + камата) у укупним приходима износи 3 % Извор верификације: Финансијски извештај Образложење одступања од циљне вредности: Мање од 15 %	%	2024	3 %	3 %	3 %

Програмска активност:	0004	Општинско/градско правобранилаштво		
Одговорно лице:	Милан Цветановић		функција:	Општински правобранилац
Опис програмске активности:	Остваривање и заштит прва грађана, као и јавног интереса			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025 години општинско правобранилаштво је спроводило активности из своје надлежности			

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса општине; Заштите права грађана .

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број решених предмета Коментар: План остварен скоро у потпуности Извор верификације: извештај о раду ОЈП Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	56	130	127
Назив : Укупан број пружене бесплатне правне помоћи која је дата грађанима Коментар: План није остварен у потпуности Извор верификације: извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2024	62	70	70

Програмска активност:	0007	Функционисање националних савета националних мањина		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Опис програмске активности:	Финансирање националних савета националних мањина , регулисано је Законом о финансирању националних савета националних мањина , који се финанасирају ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању , обавештавању и слично.			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години а у складу са Законом, финансирани су национални Савети, у овом случају Национални савет ромске националне мањине, јер једино ова национална мањина на територији општине, испуњава услове по закону			

Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број реализованих пројеката националних савета националних мањина Коментар: Пројекат остварен у потпуности Извор верификације: извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1

Програмска активност:	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Опис програмске активности:	Ублажавање последица ванредних ситуација			
Образложење спровођења програмске активности	У 2024.години, територију општине Сурдулица је задесила елементарна непогода , пожар, горела је грдадска депонија, те су пренете обавезе по том основу планиране у буџетској 2025.години.			

Циљ 1: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и др непогода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Број донетих закључака штаба за ванредне ситуације Коментар: Није било потребе за заседањем Штаба за ванредне ситуације у 2025.г. Извор верификације: Изцештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: /	број	2024	0	1	1

Пројекат:	4012	Градске и сеоске славе		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	2025			
Опис пројекта:	Пракса општине Сурдулице је да поводом сеоских слава - литија пружи финансијску помоћ породици која је домаћин славе. СПЦ је пружена финасијска помоћ за градску славу.			
Образложење спровођења пројекта	У 2025. години накнаде за прославу сеоских слава нису могле бити реализоване преко месних заједница јер исте нису функционисале због нелегитимних Председника и Савета месних заједница, те су захтеви преусмеравани на Председника општине. Иначе , број поднетих захтева износ 31 захтев.			

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив : Број захтева за сеоске славе. Коментар: План није остварен из разлога као у образложењу спровођења пројекта Извор верификације: Извештај финансијске службе Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	22	30	0

Пројекат:	4016	Савет за безбедност саобраћаја		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	новембар-децембар 2024			
Опис пројекта:	Ускладу са законом о саобраћају формиран је Савет за безбедност саобраћаја који је у 2024 години извршавао обавезе у складу са законом и својим овлашћењем. Изменама и допунама закона, с обзиром да 100% прихода припада Републици Србији, то је општина од стране Агенције за безбедност саобраћаја добила средства у износу од 2.500.000 динара а ради реализације Пројекта безбедности саобраћаја.			
Образложење спровођења пројекта	У току 2025,године реализован је пројекат за кога су средства дозначена у 2024.години, под називом: "Реализација Програма безбедност саобараћаја на територији општине Сурдулица“			

Циљ 1: Унапређење безбедности саобраћаја у 2024

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Број реализованих пројекта Коментар: Пројекат реализован у потпуности Извор верификације: Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2024	1	1	1

Пројекат:	4018	Промоција и унапређење услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица		
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	Април 2025-Април 2026			
Опис пројекта:	Финансирање мере подршке промоцији и унапређењу услуга социјалне заштите на територији општине Сурдулица. Пројекат суфинансиран од стране Кабинета министра без портфеља, задуженог за развој недовољно развијених општина на територији Републике Србије. Пројекта се спроводи ради упознавања грађана руралног подручја да су услуге Помоћи у кући доступне свим грађанима у стању социјалне потребе БЕСПЛАТНО-БЕЗ НАКНАДЕ			
Образложење спровођења пројекта	У 2025.години је у складу са активностима на пројекту набављено мобилно возило са седам седишта за потребе превоза геронтодомаћица и личних пратиоца до руралних средина, возилом које је јасно обележено да пружа услуге социјалне заштите у виду Помоци у кући, личног пратиоца и услуге породичног сарадника.			

Циљ 1: Доступност услуга социјалне заштите, у руралним срединама, без накнаде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Набавка мобилног возила (7 седишта) и видљивост социјалних услуга геронтодомаћица, личних пратиоца и породиђног сарадника. Коментар: Пројекат остварен у потпуности Извор верификације: Извештај менаџера пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2025	1	1	1

Пројекат:	7018	**Култура Рома у Сурдулици АТЕЉЕ Лутке и срећа - Пупе тхај бахт**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелника ОУ
Време трајања пројекта:	мај 2025-децембар 2025		
Опис пројекта:	Активности на пројекту се огледају у изради лутака које су традиционално везане за ромску националну мањину, као и изложба истих под називом "Лутке и срећа -Пупе тхајт бехт". Лутке би у сарадњи са ромима, израђивала и деца српске националности, ради повезивања двеју култура. Пројекат је финансиран од стране министарства културе РС.		
Образложење спровођења пројекта	У 2025. години набављен је материјал за израду лутака, ангажована су стручна лица на пројкету и организована је и отворена изложба лутака на задату тему.		

Циљ 1: **Обезбеђена партиципација националних мањина у културни живот Србије и развој међукултуралног дијалога**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Број реализованих изложби	Број	2025	1	1	1
Коментар: Пројекат остварен у потпуности					
Извор верификације: Извештај менаџера пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ , 2101
Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	***1***	**Програм 16- Политички систем локалне самоуправе**
Корисник:	**96384 96385 96386**	**Скупштина општине , Општинско веће , Председник општине**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	0001	Функционисање Скупштине	18,024	22,747	22,036	96.9%
2101	0002	Функционисање извршних органа	28,057	39,552	37,967	96.0%
2101	4013	Спровођење избора за савете месних заједница	3,000			#DIV/0!

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**2101**	**Политички систем локалне самоуправе**	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Немања Глигоријевић , Александра Поповић	**функција:**	Председник Скупштине , Председник општине и општинског већа.
Опис програма:	Обављање основних функција законодавних и изборних органа локалне самоуправе , као и обављање основних функција извршних органа власти (Председник општине и Општинско веће)		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2025.години. Локална Скупштина је редовно заседала и доносила одговарајућа Акта из своје надлежности. Наравно и општинско веће је редовно функционисало усвајајући Акте из својих надлежности која су достављана скупштини на усвајање. Такође је Председник општине обављао послове из своје надлежности .		

Циљ 1: **Функционисање Скупштине**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив :Број седница скупштина у 2025.години	Број	2024	6	5	5
Коментар: План оставрен у потпуности					
Извор верификације: Записници са седница Скупштине општине					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број жена, односно мушкараца који чине Скупштину (разложен према полу)	Број	2024	14 жена и 21 мушкарац	14 жена и 21 мушкарац	12 жена и 20 мушкарац
Коментар: план остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Запусници са седница Скупштине општине					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 2: **Функционисање извршних органа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив :Број седница општинског већа у 2025	Број	2024	11	11	10
Коментар: План остварен скоро у потпуности					
Извор верификације: Записници са седница Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
Назив: Број жена, односно мушкараца који чине општинско веће (разложен према полу)	Број	2024	6 жена и 3 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца
Коментар: План остварен у потпуности					
Извор верификације: Записници са седница Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0001	Функционисање Скупштине		
Одговорно лице:	Немања Глигоријевић		функција:	Председник Скупштине
Опис програмске активности:	Обављање основних функција законодавних и изборних органа локалне самоуправе .			
Образложење спровођења програмске активности	У 2025.години. локална Скупштина је редовно заседала и доносила одговарајућа Акта из своје надлежности.			

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број седница скупштина	Број	2024	6	5	5
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Записници са седница Скупштине					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број жена, односно мушкараца који чине Скупштину (разложен према полу)	Број	2024	14 жена и 21 мушкарац	14 жена и 21 мушкарац	12 жена и 20 мушкарац
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница Скупштине					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Функционисање извршних органа		
Одговорно лице:	Александра Поповић		функција:	Председница општине
Опис програмске активности:	Обављање основних функција извршних органа власти (Председник општине и Општинско веће)			
Образложење спровођења програмске активности	Општинско веће је редовно функционисало усвајајући Акте из својих надлежности која су нека достављана скупштини на усвајање. Такође је Председник општине обављао послове из своје надлежности .			

Циљ 1:	Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив :Број седница извршних органа	Број	2024	11	11	10
Коментар: План извршен у потпуности					
Извор верификације: Записници са седница Општинског Већа					
Образложење одступања од циљне вредности:/					
Назив: Број жена, односно мушкараца који чине општинско веће (разложен према полу)	Број	2024	6 жена и 3 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница Општинског Већа					
Образложење одступања од циљне вредности:/					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
П Р О Г Р А М: 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ , 0501

Годишњи извештај о учинку програма за 2025 годину

Раздео:	5	Програм 17
Корисник:	07224	Општинска управа општина Сурдулица

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501	7007	Реконструкција котларнице у оквиру техничке школе Никола Тесла	17,000	5,800	5,728	98.76%
0501	7008	Енергетска санација објекта Наша радост - ново обданиште	23,000	23,295	23,219	99.67%
0501	4014	Суфинасирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2025години	1,000	500		0.0%
		УКУПНО:	**41,000**	**29,095**	**28,947**	**99.5%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	Енергетска ефикасност и обновиви извори енергије		
Сектор:	Енергетика			
Одговорно лице:	Јасмина Марковић		функција:	Начелник Општинске управе
Опис програма:	Одрживи енергетски развој , кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности , побољшање енергетске ингрострктуре и шире употребе обновљивих извора енергије.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2025.години, општина је спровела активностии радње на реконтрукцији котларнице при Техничкој школи "Никола Тесла" у Сурдулици, започету су радови не енергетској санацији објекта Предшколске установе "Наша радост" Сурдулица и расписан је Конкурс за доделу средстава за енергетску санацију породичних кућа и станова у сарадњи са министартвом рударства и енергетике, а све у оквиру државног пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане"			

Циљ 1:	Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	%	2024	4%	4%	3,6%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Функционисање система енергтског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: Постојање локалне Одлуке о енергетској ефикасности- Број Одлука	Број	2024	3	3	3
Коментар:План оставрен у потпуности					
Извор верификације: Извештај о раду службе					
Образложење одступања од циљне вредности:/					

Пројекат:	**7007**	**Реконструкција котларнице у оквиру техничке школе Никола Тесла**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	децембар 2024-март 2026		
Опис пројекта:	У оквиру мера које ће бити примењене ради повећање енергетске ефикасности на термотехничким системима извршиће се следеће: • Реконструкција котларнице - замена котлова и горива (прелазак са угља на биомасу-пелет) • Инсталација централне контроле температуре воде; • Инсталација циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом (промењиви проток); • Локална контрола температуре, односно уградња термостатских вентила за регулацију (ТРВ), укључујући и чишћење радијатора, само у старој школи; • Уградња балансних вентила; • Инсталација новог цевовода (у котлатници и хоризонтални развод испод таванаског простора); • Изолација цевовода (у котларници); • Природна вентилација (спољне фиксне жалузине) котларнице; • Интервенције на постојећој електричној инсталацији у котларници.		
Образложење спровођења пројекта	Остварилвање унапређења енергетске ефикасности са термо-техничког аспекта и замена котлова на угаљ ефикаснијим и еколошки прихватљивим котловима на пелет.		

Циљ 1:	Остварилвање унапређења енергетске ефикасности са термо-техничког аспекта и замена котлова на угаљ ефикаснијим и еколошки прихватљивим котловима на пелет.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : Број замењених котлова	Број	2024	1	1	1
Коментар: План у потпуности остварен					
Извор верификације: Извештај координатора пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	**7008**	**Енергетска санација објекта Наша радост - ново обданиште**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	Август 2024- Јуна 2026.		
Опис пројекта:	Радови на енергетској санацији побољшаће енергетску ефикасност објекта и побољшати услове за боравак деце у објекту.Новопројектованим решењем предвиђа се: • Замена комплетне столарије и демонтажа постојећих дрвених панела. • Побољшање енергетске ефикасности заменом постојеће демит фасаде и уградњом нове у дебљини д=12цм, изградом прописане термоизолације кровне конструкције... • Пренамена двеју просторија у групну собу за кориснике, са прописаним санитарним чвором.		
Образложење спровођења пројекта	Постојећи објекат предшколска установа "Наша радост" се налази у Сурдулици, општина Сурдулица,на к.п.бр. 1419/1 КО Сурдулица, површина парцеле је 3830 м², у јавној својини, на којој право својине има општина Сурдулица. У конструктивном смислу, објекат је грађен у масивном систему, са зидовима зиданим блок опеком. Кровна таваница је коса крстато-армирана плоча и покривача од медитеран црепа. Фасада је "Демит" са изолацијом од камене вуне д=5цм. Електроинсталација у објекту је трофазна. Објекат је прикључен на инсталације водовода и канализације и исте су у функцији. Столарија је дрвена, на истој се види утицај зуба времена и неопходна је њена комплетна замена. Радови на енергетској санацији побољшаће енергетску ефикасност објекта и побољшати услове за боравак деце у објекту.		

Циљ 1:	**Побољшање енергетске ефикасности објетка Предшколеске установе "Наша радост" Сурдулица**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2025.	Остварена вр. У 2025.
Назив : м2 енергетске санације Коментар: План у потпуности остварен Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности: /	м2	2024	1159	1159	1159

Пројекат:	**4014**	**Суфинасирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2025години**	
Одговорно лице:	Јасмина Марковић	**функција:**	Начелник Општинске управе
Време трајања пројекта:	Октобар 2025- септембар 2027. године		
Опис пројекта:	Појекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ је осмишљен да повећа уштеде енергије и комфор за грађане Републике Србије, путем доделе бесповратних средстава за реализацију мера енергетске санације домаћинствима на територији јединица локалних самоуправа и градских општина са којима Министарство закључује уговор о суфинансирању Програма енергетске санације. Бесповратна средства која ће бити додељена грађанима обезбеђена су у сарадњи са Светском Банком и са јединицама локалне самоуправе и градским општинама, и биће додељивана путем јавних позива које ће расписати јединице локалне самоуправе и градске општине. Такође, од ове године сви социјално угрожени грађани, а не само енергетски угрожени купци, моћи ће да учествују на јавном позиву за субвенције у износу до 90 одсто укупне вредности енергетске санације, чиме је омогућено да се већи број грађана пријави за овај вид подршке. Пријаву ће моћи да поднесу у свим јединицама локалне самоуправе које учествују у програму, за разлику од прошле године.		
Образложење спровођења пројекта	Очекује се јавни позив у току 2026. године. Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске ефикасности: 1) унапређење термичког омотача путем: (1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. (2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, (3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. 2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем: (1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, (2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела, радијатора и пратећег прибора, (3) уградње топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде и земље (грејач простора или комбиновани грејач), (4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, (5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), (6) уградње акумулатора топлоте. 3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, 4) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, 5) израда техничке документације		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и привреду
Број: 402-1/24-04
Дана: 27.03.2026.године
С у р д у л и ц а

У складу са чланом 79. став 1. тачка 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 , 99/2016, 113/17 , 95/18, 31/2019 , 72/2019, 149/2020, 118/2021 , 138/2022 , 118/2021 – др.закон , 92/2023 и 94/2024) Одељење за финансије и привреду Општинске управе општине Сурдулица, доноси

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2025.ГОДИНЕ

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

У складу са напред наведеним , донет је План поступног увођења родно одговорног буџетирања , којим су дефинисана четири Програма и то: Програм 16- политички систем локалне самуправе за ПА 0001; Програм 16- политички систем локалне самуправе за ПА 0002; Програм 11-Социјална и дечија заштита; Програм 9-Основно образовање и Програм 10- Средње образовање. Директни корисници буџетских средстава у оквиру којих су планирани наведени Програми, су дефинисали један родни одговорни циљ , по потреби, на нивоу програма, пројектне активности или пројекта. Такође, уз сваки дефинисани родно одговорни циљ, дефинисан је и индикатор који адекватно мери допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, односно између девојчица и дечака, тако да су индикатори разврстани по полу.

Циљеви и индикатори за родно одговорно буџетирање у оквиру дефинисаних Програма, приказани су у следећим табелама:

Табела 1: Програм 16, Шифра Прогрма 2101, ПА 0001-функционисање Скупштине

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Функционисање Скупштине	Број жена, односно мушкараца који чине Скупштину (разложен према полу)	2024	14 жена и 21 мушкарац	14 жена и 21 мушкарац	12 жена и 20 мушкараца	Записници са седница Скупштине општине

Напомена: До смањења броја одборника дошло је због преласка на другу финкцију, која је неспојива са функцијом одборника.

Табела 2: Програм 16, Шифра Прогрма 2101, ПА 0002-функционисање извршних органа

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Функционисање Извршних органа	Број жена, односно мушкараца који чине општинско веће(разложен према полу)	2024	6 жена и 3 мушкарца	4 жена и 5 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца	Записници са седница Општинског Већа

Напомена: Нови сазив Општинског већа

Табела 3: Програм 11,Шифра Прогрма 0902, Пројекат 4001-Помоћ у кући старијим суграђанима

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Унапређење услуга помоћи у кући	Број корисника услуга геронтодомаћица	2024	40 жена и 10мушкараца	40 жена и 10мушкараца	40 жена и 14мушкараца	Извештај менаџера пројекта

Табела 4: Програм 11,Шифра Прогрма 0902, Пројекат 4016 – Унапређење социјалних услга у општине Сурдулица (Услуге породичног теренског сарадника)

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле	Број корисника услуга	2024	77 жена и 33 мушкарац	77 жена и 33 мушкарац	76 жена и 32 мушкарац	Извештај кординатора пројекта

Табела 5: Програм 11,Шифра Прогрма 0902, Пројекат 4017 – Центар за децу и родитеље (Услуге боравка деце и младих са потешкоћама у развоју и боравак њихових родитеља)

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Унапређење система социјалне заштите	Број корисника услуга -разврстан по полу, деце и младих корисника услуга Центра	2025	50 девојчица и 50 дечака	50 девојчица и 50 дечака	88девојчица и 58 дечака	Извештај кординатора пројекта

Табела 6: Програм 9,Шифра Прогрма 2003, ПА 0001 – Реализација делатности основног образовања

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем и васпитањем , разложен по полу, просечно по одељењу	2024	8девојчица и 8 дечака по одељењу	8 девојчица и 8 дечака по одељењу	8девојчица и 8 дечака по одељењу	Извештај о раду школе

Табела 7: Програм 10,Шифра Прогрма 2004, ПА 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Потпуни обухват деце средњим образовањем	Просечан број ученика по одељењу разложен по полу	2024	16девојчица и 17 дечака по одељењу	16 девојчица и 17 дечака по одељењу	16девојчица и 17дечака по одељењу	Извештај о раду школе

У наредном периоду до 2027.године предвиђено је да се заокужи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске котиснике сходно члану 16. став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.Гл.РС. 103/2015, 72/2019, 149/2020, 92/2023 и 94/2024)

Руководилац Одељења
Данијела Стаменковић

I n s t i t u t
za javne finansije i računovod-stvo

PIB: 109923350; matični broj: 21267805
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za poslova revizije finansijskih izveštaja br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.
Tek. račun 165-0007007518352-73
Tel. 018-305-724
e-mail: ijfrnis@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ……4

РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА ……4

1. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА.....10

2. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2025. ГОДИНЕ ……12

2.1. Прописи за приказивање финансијских извештаја……..…12

2.2. Успостављање финансијског управљања и контроле и интерне ревизије…….15

2.3. Вођење пословних књига……16

2.4. Састављање финансијских извештаја…….16

2.5.Родна уравнотеженост расхода и издатака буџета општине Сурдулица.....17

I. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ……...24

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА…….24

4. БИЛАНС СТАЊА ……..…24

4.1. Начело идентитета.....24

4.2. Књиговодствени и информациони систем.....24

4.3. Јавна својина.....26

4.4. Годишњи попис.....27

4.5 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ……..28

4.5.1 Нефинансијска имовина у сталним средствима…….29

4.5.2 Нефинансијска имовина у залихама ……31

4.5.3 Амортизација нефинансијске имовине ……31

4.6 Финансијска имовина ……32
4.7 Новчана средства ……35
4.7.1 Краткорочна потраживања ……36
4.7.2 Краткорочни пласмани ……37
4.7.3 Активна временска разграничења……37
4.8 Средства Резерве ……37
4.9 Обавезе ……37
4.9.1.Обавезе према добављачима 41
4.9.2. Дугорочне обавезе.....42
4.9.3 Пасивна временска разграничења……42
4.9.4 Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција……43
5 БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА……43
5.1 Текући приходи ……43
6 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ……49
6.1 Расходи за запослене ……54
6.2 Обрачун и исплата плата……55
6.3 Јубиларне награде ……56
7 Коришћење услуга и роба……56
7.1 Службени пут у земљи……58
7.3 Услуге информисања ……58
7.4. Субвенције ……58
7.5. Донације, дотације и трансфери ……58
7.6. Социјално осигурање и социјална заштита ……59
7.7. Остали расходи ……60
8. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ……62
8.1 Издаци за нефинансијску имовину……63
9. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА……63
10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ ……64
11. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ……66

УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ, ОДРЕЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

РЕВИЗОРСКИ ТИМ
Викторина Дунић, дилп.ек, лиценцирани овл. ревизор

Славко Станчић, маст. ек, ревизор – директор Друштва
Андријана Пешић, дипл. ек, асистент у ревизији
Сања Ранђеловић, маст. ек, сениор ревизор

1.РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА
Сагласно одредбама члана 45. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019):

ИЗЈАВЉУЈЕМО

1.Друштво за ревизију „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш није акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије Општинске управе општине Сурдулица.
2.Наручилац посла Општинска управа општине Сурдулица није акционар, оснивач или улагач средстава у „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш.
3.Викторина Дунић, дипл.ек, лиценцирани овлашћени ревизор, Славко Станчић, ревизор, директор Друштва, и Андријана Пешић, дипл. ек, асистент ревизији и Сања Ранђеловић, маст. ек, сениор ревизор , нису акционари, улагачи средстава, нити оснивачи наручиоца ревизије Општинске управе општине Сурдулица.
1.Чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису сродници Председника општине или чланова Општинског већа у смислу члана 45. Закона о ревизији.
2.„Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш, чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или облигационих односа са наручиоцем ревизије Општинском управом општине Сурдулица који би представљали сметњу за обављање ревизије у смислу члана 45. Закона о ревизији.

Директор
Славко Станчић

IJFR | Institut za javne finansije i računovodstvo

Niš, Medijana, Kosančićeva 1
PIB: 109923350; matični broj: 21267805
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za poslova revizije finansijskih izveštaja br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.
Tek. račun 165-0007007518352-73
Tel. 018-305-724
e-mail: ijfrnis@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Сурдулица који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2025. године – Образац БС), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода – Образац ПР), Извештај о новчаним токовима (Образац НТ), Извештај о извршењу буџета (Образац ИБ), и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, на дан 31. децембра 2025. године, као и Напомене, уз Финансијске извештаје, са објашњењима.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.
МОДИФИКОВАНО МИШЉЕЊЕ (Мишљење са резервом)
Финансијски извештаји, осим за могуће ефекте питања изнетих у пасусу, Основа за Мишљење са резервом, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај општине Сурдулица на дан 31. децембра 2025. године, као и резултате његовог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, као и Напомене уз финансијске извештаје, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета општине Сурдулица, осим за могуће ефекте питања изнетих у пасусу, Основа за Мишљење са резервом, на дан 31.12.2025. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023 и 94/2024), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“ бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021,17/2022 и 23/2025), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023, 83/2023 и 118/2023, 105/2024, 12/2025, 115/2025 и 30/2026), као и усвојеним рачуноводственим политикама општине Бачка Палака и Напоменама уз финансијске извештаје.
Буџет општине Сурдулица, је за 2025. годину, у свему сачињен у складу са чл. 28. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024).

Основа за Миљење са резервом

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1016 у оквиру конта 015100 - Нефинансијска имовина у припреми, исказан је износ од 396.687 хиљада динара. Ревизорски тим је утврдио да је на овој позицији у 2024. години био исказан износ од 363.231 хиљада динара, што упућује на недовољну активност стављања нефинансијске имовине у употребу, и прибављања одговарајуће документације. Ревизорски тим је као меру одговора на ризик, препоручио стручној служби интензивирање радњи на прикупљању документације и стављање у функцију нефинансијске имовине која се налази у припреми већ дужи временски период.
Општина Сурдулица је на позицији ОП 1039 – Домаће акције и остали капитал, исказала износ од 118.138 хиљада динара. Ревидирањем конта 111900-домаће акције и остали капитал, као учешће у капиталу за Јавно Предузеће „Водовод“ Сурдулица, чији је оснивач општина Сурдулица, ревизорски тим је утврдио да није извршена процена имовине обавеза и капитала код субјеката чији је Општина Сурдулица оснивач. Основни циљ процене имовине, обавеза и капитала, је исказивање реалне процене имовине. Ревизорски тим је препоручио да се процена капитала, уради у 2026. години, како би се исказало реално стање имовине у пословним књигама Општине Сурдулица за 2026. годину.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато Мишљење скрећемо пажњу на следеће:
Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол. У општини Сурдулица, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета општине Сурдулица, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.
Општина Сурдулица, за 2025. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.
ЦИЉ у 2026. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.
Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.
Ревизорски тим је, по основу Извештаја добијеног из јавног правобранилаштва Општине Сурдулица, утврдио потенцијалне обавезе Општине Сурдулица по основу тужби, из ранијих година, у износу од 124.572.704,32 динара.
Датум одобравања финансијских извештаја за објављивање
Консолидовани финансијски извештаји Општине Сурдулица, за период од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, одобравају се након завршетка ревизије и усвајања Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Сурдулица. (Напомена бр. 4, уз Финансијске извештаје).

Остале информације

Као што је Општина Сурдулица и обелоданила у својим Напоменама, уз финансијске извештаје, (Напомена бр 10), у току 2025. године није било организационих промена, као ни исправки грешака из ранијих година, које би материјално утицале на финансијске извештаје Општине Сурдулица.

ОСТАЛА ПИТАЊА

Државна ревизорска институција је Општини Сурдулица доставила Извештај о ревизији одазивног извештаја број 400-146/2025-04/23 од 05.06.2025. године, којим су утврђене неправилности настале услед непотпуности у успостављању ефикасног система интерних контрола. Неправилности су се односиле на припрему и доношење одлуке о буџету, спровођење пописа имовине и обавеза, адекватно документовање и евидентирање пословних промена, упоређивање и усаглашавање евиденција, као и поуздано извештавање. Општина Сурдулица је предузела активне мере за отклањање неправилности и идентификованих ризика. Државна ревизорска институција је, у вези са консолидованим финансијским извештајима за 2024. годину, издала мишљење са резервом.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство општине Сурдулица је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Руководство општине Сурдулица је одговорно за Припрему буџета и финансијских планова у складу са чл. 28 Закона о буџетском систему.

Буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

Општи део буџета обухвата:

1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;

2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;

3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;

4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;

5) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;

6) сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови, укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања.
Образложење буџета садржи:
1) образложење општег дела буџета;
2) програмске информације.
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) општине Сурдулица, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2025. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.
Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.
Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.
Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјекета ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.
Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.
Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.
У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 20.05.2026. године

Лиценцирани овлашћени ревизор
Викторина Дунић, дипл. ек

1. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА

1.1. Конституисање Општине Сурдулица и њене надлежности

Општина Сурдулица је конституисана као јединица локалне самоуправе сагласно Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006, 115/2021.), Закону о територијалној организацији („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон) и Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 111/2021- др.закон).
На основу члана 18. став 1. Закона о локалној самоуправи, општина Сурдулица је основана територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника, чија су права и обавезе уређене
Статутом општине Сурдулица број: 010-4/18-01 од 22.03.2019. године („Службени гласник града Врања“, бр. 7/19).
На основу Статута општине Сурдулица, уређени су права и дужности општине Сурдулица и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Сурдулица, организација и рад општинских органа, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске иницијативе, и друга питања од значаја за општину Сурдулица.

Општина Сурдулица има својство правног лица.
Седиште општине је у Сурдулици, у улици Краља Петра Првог бр. 38.
Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине Сурдулица као највиши орган општине, има 35 (тридесетпет) одборника.
Извршни органи Општине су: Председник општине и Општинско веће.
Општинско веће чине: Председник општине, заменик Председника општине и 7 (седам) чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине.

У складу са чланом 84. Статута, Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, даје грађанима податке и обавештења и пружа правну помоћ, сарађује са грађанима да поштује личност и достојанство грађана.

Општинска управа је, у складу са чланом 85. и 86. Статута образована као јединствен орган којим руководи начелник Општинске управе, а њене надлежности су ближе описане у члану 83. Статута Општине Сурдулица.

На основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111/2021 – др.закон) општина Сурдулица, преко својих органа, у складу с Уставом и законом обавља следеће послове:

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја општине Сурдулица, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Сурдулица;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода,
заштити културних добара од значаја за општину Сурдулица;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи
политику руралног развоја;
10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у општини Сурдулица;
11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе
Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину
локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. У областима
одбране, заштите и спасавања, заштита од пожара, омладинске политике, зоо хигијене и др.), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

2.ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2025. ГОДИНЕ

2.1.Прописи за приказивање финансијских извештаја

За састављање и презентацију годишњег финансијског извештаја са пројектима Општине Сурдулица на дан 31. децембра 2025. године, коришћени су следећи прописи:

Ред. број	Назив прописа	Назив гласила	Број и година гласила
1.	Закон о буџетском систему	"Службени гласник РС"	54/2009, 142/2014, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 – др. закон и 92/2023 и 94/2024
2.	Уредба о буџетском рачуноводству	"Службени гласник РС"	125/2003, 12/2006 и 27/2020.
3.	Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	"Службени гласник РС"	16/2016, 49/2016, 107/2016...14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 I 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023, 105/2024,12/2025, 115/2025 и 30/2026
4.	Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава, организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова	"Службени гласник РС"	18/2015, 104/2018, 151/2020 8/2021,41/2021,130/2021, 17/2022 и 23/2025
5.	Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	"Службени гласник РС"	89/2020
6.	Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације	«Сл. лист СРЈ»	17/97 и 24/2000

Ревизорском тиму је у току вршења ревизије, презентиран већи број интерних аката, којима се ближе уређују поједине области из надлежности Општине Сурдулица:
- Статут општине Сурдулица, бр. 010-4/18-01 од 22.03.2019. године;

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сурдулица, бр. 110-8/25-01 од 20.08.2025. године;
- Одлука о буџету општине Сурдулица за 2025.годину, бр. 400-22/24-01 од 18.12.2024. године;
- Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025. годину – Ребаланс 1 од 09.07.2025. године;
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у државним органима, изабрана и постављена лица у државним органима, бр. 403-3/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о финансијском управљању и контроли у одељењу за финансије и привреду, бр. 110-7/14-01 од 31.03.2014. године;
- Правилник о финансијском управљању и контроли у одељењу за општу управу и јавне службе, бр. 110-9/14-01 од 31.03.2014. године;
- Правилник о финансијском управљању и контроли у служби за локалну пореску администрацију, бр. 110-6/14-01 од 31.03.2014. године;
- Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Општине Сурдулица, бр. 400-24/12-01 од 01.10.2012. године;
- Правилник о измени и допуни правилника о организацији буџетског рачуноводства Општине Сурдулица, бр. 110-8/21-01 од 18.11.2021. године;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању Општинске управе Општине Сурдулица, бр. 110-2/18-01 од 31.01.2018. године;
- Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, бр. 110-12/14-01 од 23.04.2014. године;
- Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, бр. 110-11/10-01 од 06.09.2010. године;
- Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла, бр,. 11014/14-01 од 31.03.2014. године;
- Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи Општине Сурдулица, бр. 110-3/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Сурдулица на рачун – Општине Сурдулица Рачун за извршење буџета Општине Сурдулица, бр. 400-1/14-01 од 23.01.2014. године;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, бр. 400-32/12-01 од 18.10.2012. године;
- Правилник о начину и условима коришћења службених возила, бр. 404-8/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о начину управљања дугом Општине Сурдулица, бр. 110-1/14-01 од 26.05.2014. године;
- Правилник о накнади трошкова превоза запосленима за долазак и одлазак са рада, бр. 110-15/10-01 од 15.10.2010. године;
- Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи општине Сурдулица, бр. 110-1/19-01 од 25.01.2019. године;
- Правилник о рганизацији буџетског рачуноводства општине Сурдулица, бр. 401-532/10-01 од 31.12.2010. године;
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом, бр. 404-89/13-01 од 10.06.2013. године;
- Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса у Општинској управи општине Сурдулица, бр. 110-11/18-01;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Сурдулица, бр. 110-13/15-01 од 24.09.2015. године;
- Правилник о процедури процеса рада у одељењу за локалну пореску администрацију Општине Сурдулица, бр. 110-2/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о процедури за припрему и достављање предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти, бр. 110-5/14-01 од 31.03.2014. године;
- Правилник о службеним путовањима, бр. 114-9/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона, бр. 404-9/14-01 од 31.01.2014. године;

- Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Сурдулица, бр. 401-19/14-01 од 31.01.2014. године;
- Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Општине Сурдулица, бр. 110- 1/21-01 од 17.01.2021. године;
- Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор кандидата – студената за доделу „Видовданске награде“;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду, бр. 50-2/18-01 од 11.01.2018. године;
- Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Сурдулица, бр. 091-2/21-01 од 18.02.2021. године;
- Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Сурдулица, бр. 091-4/17-01 од 02.03.2017. године;
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у општини Сурдулица за 2017. годину по организационим облицима, бр. 11-2/17-01 од 12.07.2017. године;
- Кадровски план Општине Сурдулица за 2017. годину, бр. 10-3/1601 од 18.12.2016. године;
- Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Сурдулица, бр. 114-8/14-01 од 31.01.2014. године;
- Кодекс понашања службеника и намештеника Општине Сурдулица, бр. 110-6/17-01 од 18.12.2017. године.

СПИСАК ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Општина Сурдулица је у Напоменама уз финансијске извештаје (Напомена бр 1) обелоданио списак директних и индиректнх корисника општине Сурдулице за 2025. годину.

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
1	Скупштина општине	Сурдулички културни центар
2	Председник општине	Библиотека Радоје Домановић
3	Општинско веће	ПУ „Наша Радост“
4	Општинско правобранилаштво	Туристичка организација општине Сурдулица
5	Општинска Управа	МЗ Сурдулица 1
6		МЗ Сурдулица 2
7		МЗ Сувојница
8.		МЗ Алакинце
9		МЗ Јелашница
10		МЗ Масурица
11		МЗ Биновце
12		МЗ Власина Рид
13		МЗ Власина Округлица
14		МЗ Власина Стојковићева
15		МЗ Дикава

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
16		МЗ Загужање
17		МЗ Мачкатица
18		МЗ Божица
19		МЗ Ново Село
20		МЗ Клисура
21		МЗ Драинце
22		МЗ Врла
23		МЗ Горњи Топли Дол
24		МЗ Горње Романовце
25		МЗ Доње Романовце
26		МЗ Дугојница
27		МЗ Стајковце
28		МЗ Ђурковица
29		МЗ Бело Поље
30		МЗ Кострашевце
31		МЗ Кијевац

2.2.Успостављање финансијског управљања и контроле и интерне ревизије

Општина Сурдулица је у складу са чланом 81. и 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009 ... 142/2014, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 149/2020, 118/2021- др. закон, 138/2022, 92/2023,и 94/2024) и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/2019) успоставио систем финансијског управљања и контроле. Ревизорском тиму је достављена Изјава о интерним контролама за 2025. годину.

Такође, општина Сурдулица поседује Стратегију управљања ризиком бр. 020-24/21-01 од 15.8.2022. године, као и Регистар ризика.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле општине Сурдулица, предат је Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију у законски предвиђеном року за 2025. годину дана 30.03.2026. године, број: 1-03885/26.

Општина Сурдулица има успостављену Службу интерне ревизије. Ревизорском тиму презентован је Годишњи план рада интерне ревизије за 2025. годину бр. 020-87/24-04 од 23.12.2024. године.

2.3.Вођење пословних књига

Под буџетским рачуноводством, у смислу Уредбе о буџетском рачуноводству, подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја, општина Сурдулица, као корисник буџетских средстава, дужан је да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врши у складу са Законом и другим прописима којима се уређује ова област. Општина Сурдулица пословне књиге води у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, по систему двојног књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа (члан 5. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству).
Готовинска основа (начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања) јесте основа за вођење буџетског рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у тренутку пријема односно исплате средстава, као што је дефинисано готовинском основом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, у делу који се односи на готовинску основу.

2.4. Састављање финансијских извештаја

Годишњи финансијски извештај општине Сурдулица је састављен на основу књиговодствених евиденција за директне кориснике са пројектима општине Сурдулица, консолидовани са подацима из Извештаја завршних рачуна индиректних корисника.
Финансијски извештаји припремају се по принципима Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор.
Извештај о ревизији годишњег завршног рачуна буџета општине Сурдулица започињемо са ревидирањем финансијских извештаја за 2025. годину који су били предмет ове ревизије, а који, према члану 79. Закона о буџетском систему садржи:
Извештаји на готовинској основи:
Извештај о новчаним токовима (Образац НТ);
Извештаје састављене на основу усвојених рачуноводствених политика са образложењима:
Биланс стања (Образац БС);
Биланс прихода и расхода (Образац ПР);
Извештај о извршењу буџета, који је сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења (Образац ИБ);
Напомене са објашњењима
Образложења Извештаја о извршењу буџета садрже:
Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
Годишњи Извештај о учинку програма за 2025. годину
Ревизорски тим је извршио ревизију финансијских извештаја општине Сурдулица за 2025. годину и о томе подноси посебан извештај о ревизији.
У Прилогу овог Извештаја дајемо попуњене обрасце од 1 до 5 са подацима како су их презентовала одговорна лица општине Сурдулица на дан 31. децембра 2025. године као и Напомене уз Финансисјке извештаје.

2.5.РОДНА УРАВНОТЕЖЕНОСТ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Обавеза вршења родне анализе проистиче из чл. 66. и чл. 67 Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС", бр 52/2021), чл. 4 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр 54/2009 ... 142/2014, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон, 92/2023 и 94/2024), као један од примарних буџетских циљева је алокацијска ефикасност која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности.
Такође је Република Србија донела и стратешки документ Националну стратегију за родну равноправност за период 2021. до 2030. године („Сл. гласник РС" бр. 103), са циљем унапређивања родне равноправности. Ова стратегија је донета полазећи од Устава Републике Србије, који јемчи људска права утврђена потврђеним међународним уговорима, опште прихваћеним правилима међународног права и законима (члан 18. став 1), као и равноправност жена и мушкараца и развијање политике једнаких могућности (члан 15.) и забрањује дискриминацију по било ком основу, укључујући и ону по основу пола (члан 21. став 3). Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 52/2021) обавезује да се води активна политика једнаких могућности, да прати остваривање начела равноправности засноване на полу у свим областима јавног живота и примену међународних стандарда и Уставом загарантованих права у овој области.
Родна анализа је вршена на бази:
прикупљања расположивих података и информација, нарочито подтаке разврстане по полу;

Откривање родних разлика и узрока родне неравноправности;
До сада већ донетих препорука за унапређење родно одговорног буџетирања, нарочито приликом доставе података структурираних по полу и родно сензитивних података који су употребљиви и приликом планирања и приликом извештавања.
Циљ прикупљања података је утврђивање следећих параметара:
Да ли жене и мушкарци подједнако учествују као циљна група, у обукама у коришћењу услуга и сл, да ли се приликом планирања и доношења Одлуке о буџету за 2025. годину, водило рачуна о подједнаком учешћу мушкараца и жена?
Да ли мушкарци и жене имају једнак приступ ресурсима, како би могли имати једнаке користи од програма или пројеката? Да ли се приликом планирања водило рачуна о равноправним могућностима приступа ресурсима?
У којој мери општеприхваћене друштвене норме и стереотипи утичу да мушкарци и жене имају подједнаке користи од програма и пројеката, које су баријере да и жене и мушкарци равноправно имају користи од програма и пројеката?
Да ли мушкарци и жене имају једанака права на коришћење програма и пројеката?
Да ли корисници услуга имају једнак третман, једнак приступ коришћењу програма и пројеката и и равноправно имају користи од програма и пројеката и алоцираних средстава.
На бази анализе Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025. годину, у делу расхода и издатака, и примене скале доприноса уродњености, можемо да констатујемо следеће:

Скала доприноса родној равноправности:

СКАЛА УРОДЊЕНОСТИ	ОБЈАШЊЕЊЕЊЕ	БОЈА КОЈОМ СЕ ОБЕЛЕЖАВА	ЛЕГЕНДА
Родно негативне интервенције	Родне нејаднакости се подстичу/ задржавају током остварења циља програма или програмске активности	**црвена**	**Ц1**
Родно неутралне интервенције	Род, се приликом планирања, не узима у обзир, као релевантан за достизање програмског циља	**црвена**	**Ц**
Родно осетљиве интервенције	Род се приликом планирања, сматра значајним за постизање програмског циља, а подаци су бар делимично доступни по полу. Нема суштинског прилагођавања програмског циља у односу на узроке неравноправности, али се стање прати	**наранџаста**	**Б1**
Родно позитивне интервенције	Род се смтара кључним за достизање програмског циља, а родна анлиза представља један од најважнијих параметара у планирању и одлучивању. Посебно се дизајнирају програми који циљају мање заступљен пол како би се смањио родни јаз и отклонили идентификовани родно засновани проблеми. На овај начин долази се до ограниченог домета домета за учеснике у скупу који је обухваћен интервенцијом.	**наранџаста**	**Б**
Родно трансформативне интервенције	Делује се на узрок родног јаза и циљ је да се он трајно отклони интервенцијом. Суштина је промена из неравноправног у равноправни положај. Ово је најефикаснија промена са становишта буџета. Делује се у оквиру надлежности самог буџетског корисника.	**зелена**	**А**

Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол.

У општини Сурдулица, на бази свих анализираних података постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета општине Сурдулица, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Општина Сурдулица, за 2025. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција

Родно осетљиве интервенције	Род се приликом планирања, сматра значајним за постизање дефинисаног циља, а подаци су бар делимично доступни по полу. Нема суштинског прилагођавања дефинисаног циља у односу на узроке неравноправности, али се стање прати	**наранџаста**	**Б1**

ЦИЉ у 2026. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.
Ревизорском тиму презентован је Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за период јануар-децембар 2025. године, бр. 402-1/24-04 од 27.3.2026.године, који у потпуности обелодањујемо:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Краља Петра I, бр.38, 17530 Сурдулица
www.surdulica.org

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и привреду
Број: 402-1/24-04
Дана: 27.03.2026.године
С у р д у л и ц а

У складу са чланом 79. став 1. тачка 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 , 99/2016, 113/17 , 95/18, 31/2019 , 72/2019, 149/2020, 118/2021 , 138/2022 , 118/2021 – др.закон , 92/2023 и 94/2024) Одељење за финансије и привреду Општинске управе општине Сурдулица, доноси

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2025.ГОДИНЕ

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

У складу са напред наведеним , донет је План поступног увођења родно одговорног буџетирања , којим су дефинисана четири Програма и то: Програм 16- политички систем локалне самуправе за ПА 0001; Програм 16- политички систем локалне самуправе за ПА 0002; Програм 11-Социјална и дечија заштита; Програм 9-Основно образовање и Програм 10- Средње образовање. Директни корисници буџетских средстава у оквиру којих су планирани наведени Програми, су дефинисали један родни одговорни циљ , по потреби, на нивоу програма, пројектне активности или пројекта. Такође, уз сваки дефинисани родно одговорни циљ, дефинисан је и индикатор који адекватно мери допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, односно између девојчица и дечака, тако да су индикатори разврстани по полу.

Циљеви и индикатори за родно одговорно буџетирање у оквиру дефинисаних Програма, приказани су у следећим табелама:

Табела 1: Програм 16, Шифра Програма 2101, ПА 0001-функционисање Скупштине

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Функционисање Скупштине	Број жена, односно мушкараца који чине Скупштину (разложен према полу)	2024	14 жена и 21 мушкарац	14 жена и 21 мушкарац	12 жена и 20 мушкараца	Записници са седница Скупштине општине

Напомена: До смањења броја одборника дошло је због преласка на другу финкцију, која је неспојива са функцијом одборника.

Табела 2: Програм 16, Шифра Програма 2101, ПА 0002-функционисање извршних органа

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Функционисање Извршних органа	Број жена, односно мушкараца који чине општинско веће(разложен према полу)	2024	6 жена и 3 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца	4 жена и 5 мушкараца	Записници са седница Општинског Већа

Напомена: Нови сазив Општинског већа

Табела 3: Програм 11,Шифра Програма 0902, Пројекат 4001-Помоћ у кући старијим суграђанима

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Унапређење услуга помоћи у кући	Број корисника услуга геронтодомаћица	2024	40 жена и 10мушкараца	40 жена и 10мушкараца	40 жена и 14мушкараца	Извештај менаџера пројекта

Табела 4: Програм 11,Шифра Прогрма 0902, Пројекат 4016 – Унапређење социјалних услга у општине Сурдулица (Услуге породичног терењског сарадника)

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле	Број корисника услуга	2024	77 жена и 33 мушкарац	77 жена и 33 мушкарац	76 жена и 32 мушкарац	Извештај кординатора пројекта

Табела 5: Програм 11,Шифра Прогрма 0902, Пројекат 4017 – Центар за децу и родитеље (Услуге боравка деце и младих са потешкоћама у развоју и боравак њихових родитеља)

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Унапређење система социјалне заштите	Број корисника услуга - разврстан по полу, деце и младих корисника услуга Центра	2025	50 девојчица и 50 дечака	50 девојчица и 50 дечака	88девојчица и 58 дечака	Извештај кординатора пројекта

Табела 6: Програм 9,Шифра Прогрма 2003, ПА 0001 – Реализација делатности основног образовања

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Оставрена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем и васпитањем , разложен по полу, просечно по одељењу	2024	8девојчица и 8 дечака по одељењу	8 девојчица и 8 дечака по одељењу	8девојчица и 8 дечака по одељењу	Извештај о раду школе



Табела 7: Програм 10,Шифра Програма 2004, ПА 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Р. Бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	2024 - Базни показатељ	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност 2025.	Извор верификације
1.	Потпуни обухват деце средњим образовањем	Просечан број ученика по одељењу разложен по полу	2024	16девојчица и 17 дечака по одељењу	16 девојчица и 17 дечака по одељењу	16девојчица и 17дечака по одељењу	Извештај о раду школе

У наредном периоду до 2027.године предвиђено је да се завршни процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске корисике сходно члану 16. став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.Гл.РС. 103/2015, 72/2019, 149/2020, 92/2023 и 94/2024)

Руководилац Одељења
Даниела Стаменковић

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

3.ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

У Општини Сурдулица је донет Правилник о буџетском рачуноводству и Рачуноводствене политике. Пословне књиге као и евидентирање пословних промена води се у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05, 11/06 ... 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021).

4.БИЛАНС СТАЊА

8.1 Начело идентитета

Ревизорски тим је увидом у Закључни лист са стањем на дан 31.12.2024. године и Налог почетног стања 01.01.2025. године, и њиховим тестирањем у процесу ревизије, утврдио да је начело идентитета у потпуности поштовано. Општина Сурдулица поштује начело идентитета, које је основа билансирања и обелодањивања финансијских позиција Биланса. Општина је, такође, поступила у складу са чл. 17. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05, 11/06 ... 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021).

8.2 Информациони системи

Општина Сурдулица има закључен Уговор о одржавању и условима коришћења софтвера ФРОМ, закључен са „Ц.С.“ Услужна занатска радња, Сурдулица, бр. 404-404-295/25-01 од 30.12.2025. године. За пореско рачуноводство општина Сурдулица користи програм - Информациони систем локалне пореске администрације (ЛПА), дефинисан Уговором о вршењу услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације закљученим са »Институтом Михајло Пупин«, бр. 404-273/25-01 од 24.12.2025. године.

Општина Сурдулица је започела рад у информационом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање - „СПИРИ“ од 01.01.2025. године. Увидом у документацију, утврђено је да оштина Сурдулица поштује начела и принципе успостављеног система за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање. Изјава дата у прилогу:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
Краља Петра I, бр.1, 17530 Сурдулица
www.surdulica.ls.gov.rs

ИЗЈАВА

У вези Тачке 11. Усаглашавање Главне књиге трезора и система СПИРИ

Приликом усаглашавања података исказаних у главној књизи трезора и података евидентираних у систему СПИРИ уочена су одступања:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Подаци приказани у систему СПИРИ већи су за 39.000,04 динара на ек.кл.811151 у односу на податке из главне књиге трезора из разлога што смо дописом Управе трезора обавештени да није било могуће извршити прекњижење после 25.12.2025. године.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Неслагања у расходима и издацима настали су због погрешно реализованих средстава једнократне новчане помоћи између ЈБКЈС Председник општине и Општинско веће у износу од 17.779,52 динара. Наиме средства су реализована у систему СПИРИ на ЈБКЈС 96386 – Председник општине уместо са ЈБКЈС - 96385 Општинско веће. Прекњижења нису могућа између различитих ДБК, у овом случају Председника општине и Општинског већа.

Самостални саветник

Драгана Илић

4.3.Јавна својина

Ревизорском тиму је достављена Изјава о пописаној јавној својини општине Сурдулица, бр. Сл од 13.05.2026.године, коју у потпуности обелодањујемо:

Република Србија
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
и јавне службе
Број: Сл
Датум 13.05.2026. год.

ИЗЈАВА

Код Републичког геодетског завода уписане су све непокретности које су у јавној својини општине Сурдулица или на којима је општина Сурдулица уписана као корисник или држалац.

Ступањем на снагу Закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, општина Сурдулица је пријавила све непокретности на којима је уписана као корисник или држалац.

У пословним књигама општине Сурдулица пописано је земљиште које је у јавној својини општине Сурдулица, а након евидентирања и уписа по Закону о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, извршиће се процена вредности тих непокретности и исте ће бити уписане у пословне књиге.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Слађана Максимовић дипл. правник

4.4.ГОДИШЊИ ПОПИС

Општина Сурдулица је спровела годишњи попис са стањем на дан 31.12.2025. године. Ревизорски тим је извршио увид у пописне листе, и утврдио да је годишњи попис физички спроведен и да су приликом пописивања, пописане количине унете у пописне листе.

Ревизорском тиму је презентована следећа документација, која је била предмет ревизије и тестирања у процесу ревизије, ради доношења закључака:

- Упутство уз решење о именовању Комисије за годишњи попис имовине и обавеза за 2025. годину, бр. 404-262/25-01 од 17.11.2025. године;
- Решење о образовању Комсије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 020-53/25-01 од 17.11.2025. године;
- Извештај пописне комисије за попис о извршеном попису нефинансијске имовине са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 020-53/25-01 од 22.01.2026. године;
- Извештај о попису стања на аналитичким контима са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 020-53/25-01 од 13.02.2026. године;
- Извештај о попису стања на аналитичким контима месних заједница са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 020-53/25-01 од 13.02.2026. године;
- Пописне листе основних средстава;
- Пописне листе основних средстава у припреми;
- Пописне листе путеви;
- Пописне листе земљишта;
- Пописне листе грађевинских објеката.

Ревизорски тим је увидом у попис финансијске имовине утврвдио да је општина Сурдулица аналитички пописала сва свој потраживања, као и обавезе. Овавезе према довављачима у земљи су аналитички пописана. Такође су аналитички пописана стања новчаних средстава.

Следи Закључак да је Општина Сурдулица спровела годишњи попис у складу са чл. 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. Гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

РЕВИДИРАЊЕ ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „Наша Радост“

Ревизорском тиму је презентована следећа документација, која је била предмет ревизије и тестирања у процесу ревизије, ради доношења закључака:

6План рада Комисије за попис, бр. 696-07/25 од 08.12.2025. године;

7Решење о именовању Комисије за попис имовине и обавеза за 2025. годину, бр. 668-02/1-25 од 28.11.2025. године;

8Одлука о вршењу пописа и образовању Комисије за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2025. године, бр. 668-01/25 од 28.11.2025. године;

9Одлука о усвајању Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2025. године додатак Извештаја, бр. 63-01/26 од 03.02.2026. године;

10 Извештај Комисије о попису имовине и обавеза за 2025. годину, бр. 36-07/26 од 23.01.2026. године.

Ревизорском тиму је достављена комплетна документација, на основу које је увидом у Извештај пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2025. године утврђено да Предшколска установа „Наша Радост“ је извршила аналитички попис финансијске имовине, потраживања и обавеза.

Следи Закључак да Индиректан корисник Предшколска установа „Наша Радост“ спровела годишњи попис у складу са чл. 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. Гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

РЕВИДИРАЊЕ ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Ревизорском тиму је презентована следећа документација, која је била предмет ревизије и тестирања у процесу ревизије, ради доношења закључака:

11 План рада комисије за попис имовине и обавеза СКЦ са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 939/2025 од 08.12.2025. године;
12 Одлука о попису и образовању комисије за попис имовине и обавеза СКЦ са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 898-1/2025 од 27.11.2025. године;
13 Решење о именовању Комисије СКЦ за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 905/2025 од 28.11.2025. године;
14 Пописне листе основних средстава;
15 Извештај пописне комисије за попис о извршеном годишњем попису за 2025. годину, бр. 56-1/2026 од 23.01.2026. године;
16 Одлука о усвајању Извештаја пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025. године, бр. 65-2/2026 од 26.01.2026. године;

Следи Закључак да Индиректан корисник Сурдулички културни центар је спровео годишњи попис у складу са чл. 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. Гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

4.5.НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

Структура нефинансијске имовине је дата у следећем прегледу, онако како их је обелоданила општина Сурдулица на дан 31.12.2025. године:

(У хиљадама динара)

ОЗНАКА ОП	Број конта	ОПИС	31.12.2025. године
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**4.139.926**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**4.133.778**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**1.222.222**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.112.078
1005	011200	Опрема	65.114
1006	011300	Остале некретнине и опрема	45.030
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	
1008	012100	Култивисана имовина	
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**	
1010	013100	Драгоцености	
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**2.494.035**
1012	014100	Земљиште	2.494.035
1013	014200	Подземна блага	
1014	014300	Шуме и воде	
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**396.687**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	396.687
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**20.834**
1019	016100	Нематеријална имовина	20.834
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**6.148**
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	
1022	021100	Робне резерве	
1023	021200	Залихе производње	
1024	021300	Роба за даљу продају	
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	**6.148**

1026	022100	Залихе ситног инвентара	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	6.148

На позицији ОП 1016 у оквиру конта 015100 - Нефинансијска имовина у припреми, исказан је износ од 396.687 хиљада динара. Ревизорски тим је утврдио да је на овој позицији у 2024. години био исказан износ од 363.231 хиљада динара, што упућује на недовољну активност стављања нефинансијске имовине у употребу, и прибављања одговарајуће документације. Ревизорски тим је као меру одговора на ризик, препоручио стручној служби интензивирање радњи на прикупљању документације и стављање у функцију нефинансијске имовине која се налази у припреми већ дужи временски период.

4.5.1.Нефинансијска имовина у сталним средствима

Основна средства, драгоцености, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној вредности.

Нефинансијска имовина у припреми обухвата издатке за стална средства од почетка улагања до почетка коришћења. За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се обрачун амортизације и ревалоризације.

Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза обављају се у складу са: Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Сл. гласник РС", бр. 27/96), као и Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018).

У оквиру нефинансијске имовине у сталним средствима на дан 31.12.2025. године исказана су следећа средства у износу од 4.133.778 хиљада динара:

(У хиљадама динара)

ОЗНАКА ОП	Број Конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**4.133.778**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**1.222.222**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.112.078
1005	011200	Опрема	65.114
1006	011300	Остале некретнине и опрема	45.030
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	
1008	012100	Култивисана имовина	
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**	
1010	013100	Драгоцености	
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**2.494.035**
1012	014100	Земљиште	2.494.035
1013	014200	Подземна блага	
1014	014300	Шуме и воде	
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**396.687**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	396.687
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**20.834**
1019	016100	Нематеријална имовина	20.834

(У хиљадама динара)

1221	**311100**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА**	**4.133.778**

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1002 у оквиру конта 010000 - Нефинансијска имовина у сталним средствима, исказала износ од 4.133.778 хиљада динара, такође је и на позицији ОП 1221 у оквиру конта 311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима, исказан исти износ од 4.133.778 хиљада динара. Ревизорски тим је идентификовао ризик код нефинансијске имовине у припреми.

ТАБЕЛА: НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ - СТАРОСНА СТРУКТУРА

О15100- НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ	**2024**	**2025**
ИЗНОС У ХИЉАДАМА ДИНАРА	**363.231**	**396.687**

Као што је и Општина Сурдулица, обелоданила у својим Напоменама уз Финансијске извештаје (Напомена бр. 6), Општина Сурдулица има намеру да настави са реализацијом улагања у нефинансијку имовину, односно да нефинансијку имовину у припреми, што пре стави у употребу, чим се за то стекну услови. Општина Сурдулица је на стваву развојне инвестиционе политика и реализације инвестиционих пројекта у уговореном року, како би се средства нефинансијске имовине у припреми, врло брзо пренела у упоребу, рализацијом Окончаних ситуација.

У 2025.годни износ улагања од 164.951 хиљада динара је активиран, односно средства из припреме су стављена у употребу, што говори да су инвестиционе активности у основна средства приведена намени. То се односи на радове на граском тргу, пресвлачење улица у граду и приграским насељима, градском стадиону и инвестиционом одржавању канализационе мреже.

Појединачно највеће инвестиције у току, које нису приведене намени и даље се воде у књиговодственој евиденцији на ек.кл. 015115, - нефнансијска имовина- остали објекти у припреми и то:

- Изградња градске пијаце – Друга фаза;
- Реконструкција котларнице у оквиру објекта Техничке школе „Никола Тесла „ у Сурдулици;
- Енергетска санација објекта ПУ „Наша радост“-ново обданиште ;
- Изградња канализационе мреже Алакинце-пут за Биновце.

Из свега наведеног следи закључак да Општина Сурдулица предузима активне мере на ублажавању, идентификованог ризика код ове финансијске позиције.

4.5.2.Нефинансијска имовина у залихама

Нефинансијска имовина у залихама процењује се по набавној вредности. Ситан инвентар и потрошни материјал се отписују у целости приликом стављања у употребу. Општина Сурдулица је на позицији ОП 1020 на конту 020000 - Нефинансијска имовина у залихама, исказала износ од 6.148 хиљада динара. Такође је и на позицији ОП 1222 на конту 311200 - Нефинансијска имовина у залихама исказала износ од 6.148 хиљада динара.

Ревизорски тим је закључио да је општина Сурдулица правилно евидентирала и обелоданила нефинансијску имовину у залихама у својим финансијким извештајима, што је у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС", бр. 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 118/2023,105/2024,12/2025 и 30/2026).

4.5.3.Амортизација нефинансијске имовине

Амортизација сталне нефинансијске имовине — основних средстава, обрачунава се за свако средство појединачно по прописаним стопама у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације - "Службени лист СРЈ" бр. 17/97 и 24/2000. Једном отписано основно средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног процењивања вредности и не подлеже отписивању док се користи у истом правном лицу.

Обрачун амортизације основних средстава извршен је применом стопа амортизације утврђене Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама, које дајемо у распонима:

	Амортизација %
1. Грађевински објекти	1,30
2. Опрема	12,50 -15,00
3. Намештај	12,50
4. Саобраћајна средства	12,50 -15,50
5. Рачунарска опрема	20,00

Применом наведених стопа амортизације извршен је обрачун амортизације грађевинских објеката, опреме, осталих некретнина и извршена су потребна књижења, према следећем:

Цео износ обрачунате амортизације нефинансијске имовине је књижен на терет извора капитала.

4.1.Финансијска имовина

У оквиру финансијске имовине у Билансу стања на ознаци ОП 1028 у оквиру конта 100000 - Финансијска имовина, исказан је износ од 1.158.710 хиљада динара на дан 31.12.2025. године.

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се финансијска имовина у износу од 1.158.710 хиљада динара односи на:

(У хиљадама динара)

ОЗНАКА ОП	Број конта	ОПИС	31.12.2025. године
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**1.158.710**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**118.138**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**118.138**
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти	
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	118.138
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**	
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	
1042	112200	Кредити страним владама	
1043	112300	Кредити међународним организацијама	
1044	112400	Кредити страним пословним банкама	
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама	

1047	112700	Стране акције и остали капитал	
1048	112800	Страни финансијски деривати	
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОДВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**907.647**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОДВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**112.888**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	112.538
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	
1053	121300	Благајна	
1054	121400	Девизни рачун	
1055	121500	Девизни акредитиви	
1056	121600	Девизна благајна	
1057	121700	Остала новчана средства	350
1058	121800	Племенити метали	
1059	121900	Хартије од вредности	
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**794.690**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	794.690
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	**69**
1063	123100	Краткорочни кредити	
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	69
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**132.925**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**132.925**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	132.925
1071	131300	Остала активна временска разграничења	

Општина Сурдулица је на конту 111900 - Домаће акције и остали капитал исказала износ од 118.138 хиљада динара, по основу оснивачког капитала код корисника јавних средстава чији је оснивач.

1224	**311400**	**Финансијска имовина**	**118.138**

Општина Сурдулица је такође, на позицији - ОП 1224 Биланса стања на конту 311400 - Финансијска имовина исказала износ од 118.138 хиљаде динара.

СТРУКТУРА УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА СУРДУЛИЦА ОСНИВАЧ:

На основу ревидиране табеле са исказаном структуром учешћа у капиталу субјеката чији је општина Сурдулица оснивач, ревизорски тим је закључио да је капитал исказан у пословним књигама Општинске управе општине Сурдулица, усклађен са исказаним капиталом у пословним књигама јавних предузећа.
У наставку, обелодањујемо табелу структуре учешћа у капиталу субјеката чији је општина Сурдулица оснивач, као и износ уписаног капитала у пословним књигама предузећа:

Назив	Исказано у пословном књигама општине Сурдулица (у динарима)	Исказано у пословни књигама предузећа (у динарима)
ЈП „Водовод“ Сурдулица	93.275.583,90	93.276 хиљада
ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве“ - у ликвидацији	4.813.087,85	У ликвидацији
АД „Симпо“ Врање	20.049.187,02	Акцијски капитал
Укупно:	118.137.861,77	

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1039 – Домаће акције и остали капитал, исказала износ од 118.138 хиљада динара. Ревидирањем конта 111900-домаће акције и остали капитал, као учешће у капиталу за Јавно Предузеће „Водовод“ Сурдулица, чији је оснивач општина Сурдулица, ревизорски тим је утврдио да није извршена процена имовине обавеза и капитала код субјеката чији је Општина Сурдулица оснивач. Основни циљ процене имовине, обавеза и капитала, је исказивање реалне процене имовине. Ревизорски тим је препоручио да се процена капитала, уради у 2026. години, како би се исказало реално стање имовине у пословним књигама Општине Сурдулица за 2026. годину.

4.2.Новчана средства

Новчана средства се процењују по номиналној вредности.
Новчана средства обухватају: текуће рачуне; издвојена новчана средства и акредитиве; благајну; девизни рачун и остала новчана средства.
Новчана средства буџета општине Сурдулица обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у оквиру Консолидованог рачуна трезора општине Сурдулица.
Увидом у аналитичке картице и попис, констатовано је да се новчана средства у износу од 112.888 хиљада динара односе на:

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број Конта	ОПИС	Нето износ
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**112.888**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	112.538
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	
1053	121300	Благајна	
1054	121400	Девизни рачун	
1057	121700	Остала новчана средства	350

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се извори новчаних средства у износу од 546.962 хиљада динара односе на:

(у хиљадама динара)

1225	311500	Извори новчаних средстава	
1227	311700	**Пренета неутрошена средства из ранијих година**	
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	**112.888**
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	
УКУПНО:			**112.888**

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1050 у оквиру конта 121000 – Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности исказала износ од 112.888 хиљада динара, и такође на изворима новчаних средстава,

исказан је исти износ од 112.888 хиљада динара који се односи позицију ОП 1229 у оквиру конта 321121 – Вишак прихода и примања - суфицит.

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1051 у оквиру конта 121100 – Жиро и текући рачуни исказала износ од 112.538 хиљаде динара.
Из напред наведеног, следи закључак да су стања новчаних средстава као и извори новчаних средстава правилно прокњижени и обелодањени у финансијским извештајима општине Сурдулица са стањем на дан 31.12.2025. године.
Као што је општина Сурдулица и обелоданила у Напоменама уз Финансијске извештаје (Напомена бр. 3), салдо готовине на почетку и крају извештајног периода по рачунима исказана су у табели испод:

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Конто	Назив конта	31.12.2024.	31.12.2025.
1.	121100	Жиро и текући рачун	165.486	112.538
2.	121700	Остала новчана средства	289	350

Новчана средства буџета општине обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у оквиру Консолидованог рачуна трезора, буџета општине Сурдулица.
Остала новчана средства представљају средства месног самодоприноса која су прикупљена у циљу финансирања јавног интереса на делу територије која припада општини Сурдулица.

у хиљадама динара

Р.бр.	Опис	Извештај о извршењу буџета	Извештај о новчаним токовима
1.	Укупни приходи и примања	1.227.754	1.227.754
2.	Укупни расходи и издаци	1.280.642	1.280.642
3.	Разлика	/	/

Као што је општина Сурдулица и обелоданила у својим Напоменама уз финансијске извештаје (Напомена бр. 8) не постоје разлике у обелодањеним извештајима у Извештају о извршењу буџета –Образац ИБ и Извештају о новчаним токовима-Образац ИБ.
Следи закључак, да су новчана средства правилно евидентирана и обелодањена у финансијским извештајима општине Сурдулица за 2025. годину.

4.2.1.Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости потраживања, а директно ако је немогућност наплате извесна и документована.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од купаца у земљи и иностранству и друга потраживања: за камате, потраживања од запослених, потраживања од других органа и организација, по основу преплаћених пореза и доприноса и остала потраживања.

(У хиљадама динара)

1060	**122000**	**Краткорочна потраживања**	**794.690**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	794.690

(У хиљадама динара)

1216	291300	Обрачунати неплаћени приходи и примања	794.690
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	
УКУПНО:			**794.690**

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1060 на конту 122000 - Краткорочна потраживања, исказала износ од 794.690 хиљаде динара, такође је на позицији ОП 1216 на конту 291300 – Обрачунати ненаплаћени приходи и примања исказан исти износ од 794.690 хиљада динара.
Следи Закључак да су краткорочна потраживања правилно прокњижена и обеладоњена у финансијским извештајима општине Сурдулица са стањем на дан 31.12.2025. године

4.2.2.Активна временска разграничења

Ова група обухвата разграничене расходе до једне године, обрачунате неплаћене расходе и издатке и остала активна временска разграничења. Активна временска разграничења у оквиру групе конта 131000 су приказана у табеларном прегледу:

(У хиљадама динара)

1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**132.925**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	132.925
1071	131300	Остала активна временска разграничења	

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1070, у оквиру конта 131200 – Обрачунати неплаћени расходи и издаци, исказала износ од 132.925 хиљада динара, такође је, на обавезама које се разграничавају (у оквиру групе конта 23, 24 и део 25) исказан исти износ од 132.925 хиљада динара.

Из напред наведеног, следи Закључак да је општина Сурдулица правилно евидентирала и обелоданила активна временска разграничења у својим финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2025. године.

4.3.Средства Резерве

Средства сталне буџетске резерве се не распоређују унапред.
Средства сталне резерве се користе за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суше, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера.

4.4.Обавезе

Обавезе према МРС и законским прописима, обухватају: домаће и стране дугорочне обавезе; домаће и стране краткорочне обавезе; обавезе по основу расхода за запослене; обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене; обавезе по основу субвенција, донација и трансфера; обавезе за социјално осигурање и обавезе из пословања.
Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана, од дана чинидбе, односно од дана годишњег биланса. Процењују се у висини номиналних износа који проистичу из пословних и финансијских трансакција.
У Билансу стања на ознаци ОП 1074 у оквиру конта 200000 – Обавезе, исказан је износ од 969.684 хиљада динара, а односи се на следеће обавезе:

Ознака за ОП	Број Конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динара
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075+1099+1118+1173+1198+1212)**	**969.684**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**42.000**
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**42.000**
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	42.000
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих	

		домаћих кредитора	
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**	
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**	
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**	
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**31.533**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**22.213**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	16.199
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.593
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	3.110
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.143
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	168
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**1.268**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.156
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	112
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	**173**
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	150
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	23
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**3.366**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.222
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.144
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	

1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**481**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	481
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**4.032**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	223
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	369
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	2.012
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	502
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	679
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	236
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	11
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**	
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак	
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак	
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак	
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак	
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак	
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**	
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак	
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак	
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак	
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак	
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак	
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА,**	**28.075**

		ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**2.016**
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	2.016
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама	
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**	**1.500**
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	1.500
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама	
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**24.559**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	21.648
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	2.911
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**73.317**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	
1200	251100	Примљени аванси	
1201	251200	Примљени депозити	
1202	251300	Примљене кауције	
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**72.212**
1204	252100	Добављачи у земљи	72.212
1205	252200	Добављачи у иностранству	
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**	
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**1.105**
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1.105
1210	254200	Остале обавезе буџета	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**794.759**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до**	**794.759**

		1217)	
1214	291100	Разграничени приходи и примања	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	69
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	794.690
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	

4.9.1 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Ознака за ОП	**Број Конта**	**ОПИС**	**На дан 31.12.2025. године у 000 динара**
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**72.212**
1204	252100	Добављачи у земљи	72.212
1205	252200	Добављачи у иностранству	

Ревизорски тим је послао независне конфирмације како би потврдио стања обавеза према добављачима у земљи на дан 31.12.2025. године. Приликом конфирмирања коришћени су и алтернативни начини конфирмирања обавеза.

4.9.2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Ознака за ОП	**Број Конта**	**ОПИС**	**На дан 31.12.2025. године у 000 динара**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076+1086+1093+1095+1097)**	**42.000**
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**42.000**
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	42.000
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	
1086	212000	Стране дугорочне обавезе	
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	

Општина Сурдулица је на позицији ОП 1076 - Биланса стања исказала износ од 42.000 хиљада динара, по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака, по основу Уговора о кредиту закључен са банком „AIK Banka“ a.d. Beograd, бр. 420-3/23-01 од 06.02.2024. године.

Ревизорски тим је конфирмирао дугорочне обавезе са „ AIK Banka“ а.д. Београд у износу од 42.000 хиљада динара на основу достављеног ИОС-а банке са стањем на дан 31.12.2025. године.

Ревизорски тим је утврдио да су дугорочне обавезе правилно исказане и обелодањене у финансијским извештајима општине Сурдулица, и усаглашене са кредитором.

Из напред наведеног, следи Закључак да су обавезе по основу кредита и остале дугорочне обавезе, правилно евидентиране и обелодањене у финансијским извештајима општине Сурдулица са стањем на дан 31.12.2025. године**.**

Општина Сурдулица је такође, на ОП 1223 на конту 311300- Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима, за набавке из кредита такође исказала износ од 42.000 хиљада динара.

у 000 динара

1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	42.000

4.9.3 Пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе; разграничене плаћене расходе; обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска разграничења.

Разграничени приходи обухватају разграничене приходе из донација и остале разграничене приходе. Разграничени плаћени расходи обухватају износе који су у обрачунском периоду исплаћени, а у моменту извршене исплате нису евидентрани као текући расходи или издаци за набавку нефинансијске имовине (аконтација за службено путовање, аванс за материјал, аванс за набавку нефинансијске имовине и др.). Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију на име накнаде по основу боловања запослених у трајању преко 30 дана, накнада за породиљско одсуство, накнада за инвалиде рада друге категорије, као и остала пасивна временска разграничења.

(У хиљадама динара)

1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**794.759**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**794.759**
1214	291100	Разграничени приходи и примања	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	69
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	794.690
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	

4.9.4.Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција

У Билансу стања на ознаци ОП 1218 - Капитал, утврђивање резултата пословања - исказан је капитал и резултати пословања на дан 31.12.2025. године у износу од 4.328.952 хиљада динара, а састоји се од следећих позиција:

(У хиљадама динара)

1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**4.328.952**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**4.216.064**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**4.216.064**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.133.778
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	6.148
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	42.000
1224	311400	Финансијска имовина	118.138
1225	311500	Извори новчаних средстава	
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	
1228	311900	Остали сопствени извори	
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	**112.888**
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**	

Сва објашњења у вези позиција на изворима капитала дата су раније а овде само дајемо преглед позиција ради боље прегледности у самом ревизорском извештају.

5 БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

5.1. Текући приходи

Одлуком о буџету општине Сурдулица за текућу буџетску 2025. годину, планирани су следећи приходи: **Порези -** порези на доходак, добит и капиталне добитке; порез на имовину; порез на добра и услуге и други

порези; **Донације и трансфери** - донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти;

1) приходи од имовине;
2) приходи од продаје добара и услуга;
3) новчане казне и одузета имовинска корист;
4) добровољни трансфери од физичких и правних лица (текући и капитални);
5) мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Општине;
6) меморандумске ставке за рефундацију расхода;
7) трансфере између буџетских корисника на истом нивоу;
8) приходи из буџета.

Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива средстава на рачун буџета**.**

Ради бољег разумевања проблематике у вези остварених текућих прихода, у наставку дајемо табеларни преглед учешћа појединих прихода у укупно оствареним текућим приходима:


Ознака за ОП	**Број Конта**	**ОПИС**	**На дан 31.12.2025. године у 000 динара**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**1.227.170**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**600.557**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005до 2007)**	**456.203**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	456.203
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	
2009	712100	Порез на фонд зарада	
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**80.716**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	62.372
2012	713200	Периодични порези на нето имовину	
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.074
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	17.270
2015	713500	Други једнократни порези на имовину	
2016	713600	Други периодични порези на имовину	
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**36.837**
2018	714100	Општи порези на добра и услуге	
2019	714300	Добит фискалних монопола	
2020	714400	Порези на појединачне услуге	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	36.837
2022	714600	Други порези на добра и услуге	
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024до 2029)**	
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине	
2025	715200	Порези на извоз	
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола	
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	

2028	715500	Порези на продају или куповину девиза	
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**26.801**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	26.801
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**	
2034	717100	Акцизе на деривате нафте	
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића	
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића	
2038	717500	Акциза на кафу	
2039	717600	Друге акцизе	
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**	
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину	
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**	
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**	
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца	
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**	
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца	
2056	722300	Импутирани социјални доприноси	
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**492.418**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**9.675**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	7.491
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	2.184
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	

2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**482.743**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	303.946
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	178.797
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**133.942**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**129.229**
2071	741100	Камате	
2072	741200	Дивиденде	
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	36
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	129.193
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**3.824**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	660
2079	742200	Таксе и накнаде	1.119
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2.045
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга	
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**63**
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	
2086	743400	Приходи од пенала	
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	63
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**126**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	126
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**700**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	700
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**253**
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
2097	772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године(2098)	253
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	253
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**	
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**	
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**	

2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**	
2105	791100	Приходи из буџета	

Ревизорски тим је ревидирао наплату прихода по свим основама и утврдио да су приходи основани правилно исказани у књиговодственој евиденцији општине Сурдулица. Ревизорском тиму је достављен Извештај о стањима на рачунима обвезника по рачунима за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, који у потпуности обелодањујемо:



Општина Сурдулица, Општинска управа, Одељење за финансије и privredu, Služba za poreska pitanja - Surdulica

Datum: 06.08.2026.

2026. godina

Izveštaj o stanjima na računima obveznika po računima

za period od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Broj računa	Naziv računa	Dug iz prethodne godine	Kamata iz prethodne godine	Prepisata	Oslobođenje/Poništenje/Otpis	Storno (poništenje)	Zaduženje	Prijava zaduženja	Ulaz duga RPG	Rata glavnice RPG	Prijava kamate	Ulaz kam. RPG	Rata kam. RPG	Vansudski RPG	Otpis kam. RPG	Otpis duga VB	Otpis kam. VB	Otpis prijava VB	Uplata	Procenat naplate zaduženja	Procenat naplate duga
731121	Prihod za finansiranje decentralizovanih funkcija koji se vrši preko budžetskog fonda	4.371.454,42	2.853.825,77	4.934.260,47	0,00	2.427.202,46	27.729.534,45	27.729.534,45	4.371.454,42	2.274.611,76	2.853.825,77	2.853.825,77	579.213,66	84.993,24	579.213,66	4.464.467,87	1.227.134,10	4.925.467,87	27.729.534,45	100,00	39,30
	Ukupno:	4.371.454,42	2.853.825,77	4.934.260,47	0,00	2.427.202,46	27.729.534,45	27.729.534,45	4.371.454,42	2.274.611,76	2.853.825,77	2.853.825,77	579.213,66	84.993,24	579.213,66	4.464.467,87	1.227.134,10	4.925.467,87	27.729.534,45	100,00	39,30

6.ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције због које су основани.
Расходи се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.

Преглед учешћа појединих расхода у укупним текућим расходима:

Ознака за ОП	Број Конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динара
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.244.642
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.045.642
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 +2153)	308.716
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	246.556
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	246.556
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	37.343
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.649
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.694
2139	412300	Допринос за незапосленост	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	203
2141	413100	Накнаде у натури	203
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	12.900
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	253
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.093
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.554
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4.167
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.167
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	7.547
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.547
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	
2152	417100	Посланички додатак	
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)	
2154	418100	Судијски додатак	
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	380.124
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	96.146
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.077
2158	421200	Енергетске услуге	46.438
2159	421300	Комуналне услуге	34.693

2160	421400	Услуге комуникација	7.177
2161	421500	Трошкови осигурања	2.429
2162	421600	Закуп имовине и опреме	697
2163	421900	Остали трошкови	1.635
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.679
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.679
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	
2169	422900	Остали трошкови транспорта	
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	134.699
2171	423100	Административне услуге	10.312
2172	423200	Компјутерске услуге	2.325
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	579
2174	423400	Услуге информисања	9.133
2175	423500	Стручне услуге	59.078
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.607
2177	423700	Репрезентација	7.069
2178	423900	Остале опште услуге	32.596
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	77.022
2180	424100	Пољопривредне услуге	
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.274
2182	424300	Медицинске услуге	1.257
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	43.895
2186	424900	Остале специјализоване услуге	24.596
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	52.825
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.553
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.272
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	17.753
2191	426100	Административни материјал	1.819
2192	426200	Материјали за пољопривреду	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	599
2194	426400	Материјали за саобраћај	6.514
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	553
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.965
2199	426900	Материјали за посебне намене	2.249
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	
2203	431200	Амортизација опреме	
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)	
2206	432100	Амортизација култивисане опреме	
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)	

2208	433100	Употреба драгоцености	
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)	
2210	434100	Употреба земљишта	
2211	434200	Употреба подземног блага	
2212	434300	Употреба шума и вода	
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)	
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине	
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	5.091
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	5.044
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.044
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	
2224	441800	Отплата камата на домаће менице	
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	
2228	442200	Отплата камата страним владама	
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама	
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)	
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама	
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	47
2236	444100	Негативне курсне разлике	
2237	444200	Казне за кашњење	47
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	26.600
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	13.662
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.662
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)	
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)	
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским	

		институцијама	
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	12.938
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	9.340
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	3.598
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	117.542
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)	
2254	461100	Текуће донације страним владама	
2255	461200	Капиталне донације страним владама	
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	6.500
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.500
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	108.314
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	106.670
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.644
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	2.728
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.728
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	48.140
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)	
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	48.140
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство	
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.926
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.103
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.834
2282	472900	Остале накнаде из буџета	4.277
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	159.429
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150.407

		(2285 + 2286)	
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3.178
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	147.229
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	479
2288	482100	Остали порези	426
2289	482200	Обавезне таксе	30
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	23
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	4.573
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.573
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	3.970
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.970
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)	
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	

6.1. Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају: расходе за плате и додатке запослених; социјалне доприносе на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде за запослене; награде, бонусе и остале посебне расходе и судијске и посланичке додатаке.

Ознака за ОП	**Број Конта**	**ОПИС**	**На дан 31.12.2025. године у 000 динара**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**308.716**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**246.556**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	246.556
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**37.343**
2137	412100	Допринос запензијско и инвалидско осигурање	24.649
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.694

2139	412300	Допринос за незапосленост	
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**203**
2141	413100	Накнаде у натури	203
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**12.900**
2143	414100	Исплата накнада завремеодсуствовања с послана теретфондова	253
2144	414200	Расходизаобразовањедецезапослених	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.093
2146	414400	Помоћ у медицинскомлечењузапосленогиличланова ужепородице и другепомоћизапосленом	8.554
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**4.167**
2148	415100	Накнадетрошковазазапослене	4.167
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**7.547**
2150	416100	Наградезапосленима и осталипосебнирасходи	7.547
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**	
2152	417100	Посланички додатак	
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**	
2154	418100	Судијски додатак	

6.2.Обрачун и исплата плата

Ревизорски тим је извршио ревизију и тестирање обрачуна и исплата плата, ради доношења закључака:

Општина Сурдулица, плате изабраних, постављених и запослених лица обрачунавала и исплаћивала на основу члана 2. и члана 29б. Став 1. тачка 1. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 48/91, 49/05, одлука УСРС, 79/05 др. Закона, 81/05 испр.др. закона, 83/05. исп. др. Закона и 23/12- одлука УС), чл. 2 и чл. 8. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 34/01, 62/06, 116/08), чл. 4. став 1. алинеја 8. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гл. РС“ бр. 44/08 пречишћен текст), чл.1 став 2. тачка 3. алинеја 7. Уредбе о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених и запослених лица у Општинској управи бр. 121-72/10-01, чл. 2. Правилника о изменама Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених и запослених лица у Општинској управи бр. 110-2/12-01 и чл. 23. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Сурдулица („Сл. гласник ПО“ бр. 15/09).

Општинска управа општине Сурдулица је, такође, плате изабраних, постављених и запослених лица обрачунавала је и исплаћивала на основу члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 43. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/21- др. Закон), чл. 64. став 1. и 3. и члана 65. Статута општине Сурдулица („Сл. гласник Града Врања“ бр. 7/19),

члана 46. и члана 50. става 1. и 2. Пословника Скупштине општине Сурдулица бр. 110-4/24/01 од 08.07.2024. године.

На основу ревидирања решења и рекапитулација зарада за запослене, изабрана и постављена лица, ревизорски тим је утврдио следеће:

1. Обрачун и исплата плата изабраних, постављених и запослених лица извршена је у складу са важећим прописима и донетим и усвојеним интерним актима општине Сурдулица.

2. Обрачун и исплата плата запослених лица извршена је у складу са важећим прописима и донетим и усвојеним интерним актима општине Сурдулица.

6.3. Јубиларне награде

Приликом ревизије обрачуна и исплате јубиларних награда ревизорски тим је извршио тестирања, ради доношења закључака, за обрачун и исплату јубиларних награда за 10., 20., 30., 35., 40. година, и утврдио следеће:

У току ревизије обрачун и исплата јубиларних награда, ревизорски тим је утврдио да је у свим наведеним случајевима обрачун и исплата јубиларних награда извршена коректно у складу са Решењем о утврђивању права на јубиларну награду заведеним под бр.121-11/25-01 од 06.03.2025. године, 121-2/25-01 од 17.01.2025. године, 121-14/25-01 од 20.3.2025. године, 121-123/25-01 од 17.10.2025. године, 121-122/25-01 од 08.10.2025. године, 121-102/25-01 од 09.07.2025. године, бр. 121-110/25-01 од 04.8.2025. године, а на основу члана 1., 4., 5. и 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 – др. Закон, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), чл. 2. став 2. и чл. 120. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), чл. 50. став 1. тачка 1. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 38/19, 55/2020, 51/2022 и 44/2023) и чл. 23. и 27. Одлуке о организацији Општинске управе општине Сурдулица („Сл. гласник Града Врања“ бр. 15/17).

Ревизорски тим је утврдио да је обрачун јубиларних награда извршен коректно и у складу са адекватном документацијом, горе наведеном.

7.Коришћење услуга и роба

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге; текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове материјала.

Ознака за ОП	Број Конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динарима
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187+ 2190)**	**380.124**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**96.146**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.077
2158	421200	Енергетске услуге	46.438
2159	421300	Комуналн услуге	34.693
2160	421400	Услуге комуникација	7.177
2161	421500	Трошкови осигурања	2.429
2162	421600	Закуп имовине и опреме	697
2163	421900	Остали трошкови	1.635
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**1.679**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.679
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	
2169	422900	Остали трошкови транспорта	
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**134.699**
2171	423100	Административне услуге	10.312

2172	423200	Компјутерске услуге	2.325
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	579
2174	423400	Услуге информисања	9.133
2175	423500	Стручне услуге	59.078
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.607
2177	423700	Репрезентација	7.069
2178	423900	Остале опште услуге	32.596
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**77.022**
2180	424100	Пољопривредне услуге	
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.274
2182	424300	Медицинске услуге	1.257
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	43.895
2186	424900	Остале специјализоване услуге	24.596
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**52.825**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.553
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.272
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**17.753**
2191	426100	Административни материјал	1.819
2192	426200	Материјали за пољопривреду	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	599
2194	426400	Материјали за саобраћај	6.514
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	553
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.965
2199	426900	Материјали за посебне намене	2.249

7.1.Службени пут у земљи

Приликом ревизије налога за службени пут у земљи ревизорски тим је узорковао и тестирао више путних налога заведених под бројем147 од 13.08.2025., 150 од 20.08.2025., бр. 131 од 18.07.2025. године, 129 од 18.07.2025. године, 143 од 28.07.2025. године, 132 од 18.07.2025. године, 49 од 10.04.2025. године, 48 од 10.4.2025. године, 40 од 01.04.2025. године, 21 од 26.02.2025. године, и утврдио, да су на свим путним налозима написани извештаји о сврси путовања. Ревизорски тим је такође, утврдио да су путни налози оправдани у законски прописаним роковима, док се дневнице исплаћују и обрачунавају по путним налозима у износу од 1.000,00 динара.

У свим ревидираним случајевима, обрачун и исплата дневница је вршена на основу члана 9. и 16. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014, 84/2015, 74/2021 и 119/2023).

7.2. Субвенције

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања производње и пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; приватним финансијским институцијама; јавним финансијским институцијама и приватним предузећима.

(у хиљадама динара)

450000	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**26.600**
451000	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**13.662**
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	
451200	**Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**13.662**
454000	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**12.938**
454100	Текуће субвенције приватним предузећима	9.340
454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	3.598

Расходи по основу субвенција су планирани и наменски пренети у складу са Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2025. годину.

7.5. Донације, дотације и трансфери

Донације обухватају: бесповратно примљена средства од међународних домаћих организација за финансирање појединих намена и за финансирање редовне делатности. Донације могу бити капиталне и текуће. Донације обухватују и поклоне у натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине и извора капитала.

Трансфери од других нивоа власти обухватају: средства пренета, сходно са Законом о буџету Републике Србије и Законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћа Градова у порезу на зараде.

Ознака за ОП	Број конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динара
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 +2265)**	**117.542**
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	**6.500**
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.500
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**108.314**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	106.670
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.644
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**2.728**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.728
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	

Средства која су у току 2025. године пренета корисницима буџетских средстава су предвиђена у Одлуци о буџету општине Сурдулица за 2025. годину. Пренос средстава је извршен у складу са утврђеним износима предвиђеним Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2025. годину.

7.6.Социјално осигурање и социјална заштита

Социјална помоћ из буџета општине Сурдулица обухвата накнаде по више основа које се, по захтевима директног и индиректног буџетског корисника, исплаћују из буџета за: социјалну заштиту; за образовање, културу, науку и спорт; награде ученицима и студентима; за децу и породицу и остале накнаде.

Ознака за ОП	Број конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. у 000 динара
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**48.140**
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**	
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**48.140**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство	
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.926
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.103
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.834
2282	472900	Остале накнаде из буџета	4.277

7.7. Остали расходи

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама; порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом; новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела; накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Ознака за ОП	Број конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динара
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**159.429**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**150.407**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3.178
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	147.229
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**479**
2288	482100	Остали порези	426

2289	482200	Обавезне таксе	30
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	23
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**4.573**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.573
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**	**3.970**
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.970
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**	
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	

Расходи у оквиру конта 480000 - планирани су и утрошени у складу са Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2025. годину и расписаним конкурсима. Извршили смо тестирање Уговора као и правдање за наменски утрошена средства и можемо да се изјаснимо да је општина Сурдулица по питању осталих расхода поставила добар контролни механизам, за контролу наменски опредељених средстава и у складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 , 99/2011 - др. закон и 44/2018 - др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Сурдулица за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Сл. гл. Града Врања“ бр. 40/18) и Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2025. годину бр. 400-22/24-01 од 18.12.2024. године.

Ревизорски тим је тестирао следећу документацију, ради доношења закључака:

- Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Сурдулица за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују уружења за 2025. годину, бр. 401-5/25-01 од 13.01.2025. године;
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета општине Сурдулица за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2025. годину, бр. 401-5/25-01 од 13.01.2025. године;
- Одлука о финансирању/суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сурдулица у 2025. години бр. 401-5/25-01 од 24.02.2025. године;

- Уговор о додели средстава из буџета општине Сурдулица за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења од јавног интереса за 2025. годину закључен са Удружењем грађана Мото клуб „Водени бик“, бр. 401-5/25-01 од 03.04.2025. године;
- Уговор о додели средстава из буџета општине Сурдулица за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења од јавног интереса за 2025. годину закључен са Удружењем грађана „Одрживи развој Сурдулице“, бр. 401-5/25-01 од 17.03.2025. године;
- Уговор о додели средстава из буџета општине Сурдулица за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења од јавног интереса за 2025. годину закључен са Удружењем глувих и наглувих општине Сурдулица, бр. 401-5/25-01 од 13.03.2025. године;
- Правдања трошкова;
- Записник о раду Комисије бр. 401-5/25-01 од 29.01.2026. године;
- Наративни и финансијски извештаји.

Следи Закључак да општина Сурдулица активно прати наменско трошење средстава која су опредељена удружењима грађана и другим удружењима, а која су опредељена путем конкурса.

8. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ

Текући издаци обухватају издатке за набавку нефинансијске имовине који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције због које су основани.

Издаци се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.

8.1. Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за основна средства (зграде и грађевински објекти; машине и опрема и остала основна средства); залихе (робне резерве; залихе производње и залихе робе за даљу продају); драгоцености и природна имовина (земљиште; рудна богатства и шуме и воде). Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у моменту исплате у складу са готовинском основом.

Преглед учешћа појединих издатака у укупним издацима:

Ознака за ОП	Број конта	ОПИС	На дан 31.12.2025. године у 000 динара
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	199.000
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	198.268
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	179.462
2303	511100	Куповина зграда и објеката	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	96.925
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	73.819
2306	511400	Пројектно планирање	8.718
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**17.484**
2308	512100	Опрема за саобраћај	4.650
2309	512200	Административна опрема	11.143
2310	512300	Опрема за пољопривреду	
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	
2312	512500	Медицинска и лабораторијск аопрема	166
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.403
2314	512700	Опрема за војску	
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	62
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	60
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	**1.108**
2318	513100	Остале некретнине и опрема	1.108

2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**	
2320	514100	Култивисана имовина	
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**214**
2322	515100	Нематеријална имовина	214
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	
2325	521100	Робне резерве	
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**	
2327	522100	Залихе материјала	
2328	522200	Залихе недовршене производње	
2329	522300	Залихе готових производа	
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**	
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**	
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**	
2334	531100	Драгоцености	
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	**732**
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	**732**
2337	541100	Земљиште	732

Закључак:

На основу извршеног узорковања и тестирања оцењује се да су билансне позиције исправно формиране те да нема грешака материјалног значаја.

9. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Ради бољег прегледности исказивања резултата послвоања, овде ћемо дати нека појашњења у вези утврђивања резултата пословања у 2025. години:

(у хиљадама динара)

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			**2025.година**
2346		**Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**	
2347		**Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**	**16.888**
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**165.776**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	49.028
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	116.748
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**36.000**

2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	36.000
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	**112.888**
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**	
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**112.888**
2360		**Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину**	111.724
2361		**Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину**	1.164

10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ

Општина Сурдулица је у 2025. години је имала већи број јавних набавки мале и велике вредности. Све јавне набвке предвиђене су Планом јавних набавки за 2025. годину и средства за њих су обезбеђена у време покретања сваке јавне набавке. За сваку јавну набавку формиране су одговарајуће комисије.

Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Узорковане су 5 (пет) јавне набавке:

1.Набавка по партијама: - Партија 1 – набавка намештаја по пројекту „Центар за децу и родитеље у Сурдулици“ - Партија 2 – набавка рачунарске опреме по пројекту „Центар за децу и родитеље у Сурдулици“ - Партија 3 – набавка електронске опреме по пројекту „Центар за децу и родитеље у Сурдулици“

- Јавни позив од 15.8.2025. године;
- Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 404-164/25-01 од 27.8.2025.године;
- Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке, референтни број: 404-164/25-01;
- Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-164/25-01 од 13.8.2025. године;
- Записник о отварању понуда од 27.8.2025. године;
- Одлука о додели уговора, бр. 404-164-1/25-01 од 29.8.2025. године;
- Уговор о набавци намештаја по пројекту „Центар за децу и родитеље у Сурдулицу“ бр. 104-2-1/25 од 01.9.2025. године;

2.Набавка добара – аутомобил

- Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 404-72/25-01 од 13.5.2025. године;
- Одлука о додели уговора, бр. 404-72/25-01 од 13.5.2025. године;
- Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара бр. 404-72/25-01 од 24.4.2025. године;
- Записник о отварању понуда од 13.5.2025. године;
- Уговор о јавној набавци – аутомобила за потребе Општинске управе општине Сурдулица бр. 404-72/25-01 од 15.5.2025. године;

3.Рачунарска опрема

- Изјава о одсуству сукоба интереса, бр. 404-69/25-01 од 28.4.2025. године;
- Одлука о додели уговора, бр. 404-69/25-01 од 06.05.2025. године;
- Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара, бр. 404-69/25-01 од 14.04.2025. године;
- Записник о отварању понуда од 28.04.2025. године;
- Уговор о јавној набавци добара – рачунарска опрема бр. 404-69/25-01 од 19.5.2025. године;

2.Набавка добара – Опремање Задружног дома у Биновцу намештајем, електронском опремом, опремом за домаћинство и опремом за спорт

- Изјава о одсуству сукоба интереса, бр. 404-17/25-01 од 07.3.2025. године;
- Одлука о додели уговора, бр. 404-17/25-01 од 12.3.2025. године;
- Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара бр. 404-17/25-01 од 10.2.2025. године;
- Записник о отварању понуда од 07.3.2025. године;
- Угово
- р о јавној набавци добара, бр. 404-17/25-01 од 25.3.2025. године

3.Набавка добара – Опремање објекта Задружни дом у Сувојници намештајем

- Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 404-13/25-01 од 28.02.2025. године;
- Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара бр. 404-13/25-01 од 31.01.2025. године;
- Записник о отварању понуда од 27.2.2025. године;
- Одлука о додели уговора, бр. 404-13/25-01 од 04.03.2025. године;
- Уговор о јавној набавци добара, бр. 404-16/25-01 од 18.3.2025. године;

Установљено је да су узорковане јавне набавке спроведене по методологији коју прописује Закон о јавним набавкама и одговарајући подзаконски прописи као и да је целокупан поступак јавне набавке објављен на Портал јавних набавки и да је као такав јавно доступан свим заинтересованим лицима.

11. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

Ревизорски тим је, по основу Извештаја добијеног из јавног правобранилаштва Општине Сурдулица, утврдио потенцијалне обавезе Општине Сурдулица по основу тужби, из ранијих година, у износу од 124.572.704,32 динара.

Са овим се завршава извештај о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину.

Наручилац ревизије има право да захтева од потписника овог извештаја објашњења недовољно јасних позиција.

ПРИЛОЗИ:

-Финансијски извештаји завршног рачуна буџета општине Сурдулица за 2025. годину

270.

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), чл. 68. - 70. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), чл. 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 и 111/21 – др.закон) и чл. 40. став 1. тачка 5 и тачка 6. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр. 7/19) Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА

Члан 1.

Усваја се четврта измена и допуна Усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица (у даљем тексту: План) који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 2.

Четвртом изменом и допуном Плана се ствара законски и плански основ за просторно уређење и развој предметног подручја, дају се правила грађења и уређења простора. Планом се дефинисана намена површина и саобраћајна матрица коригују и рационализују у неким тачкама, а правила и услови изградње прилагођавају и допуњавају према конкретним потребама.

Изменама и допунама Плана које се предлажу омогућиће се реализација планских решења у складу са новонасталим потребама подручја општине.

Оптимална планска решења омогућиће ефикасније инфраструктурно повезивање појединих зона и потеза у оквиру грађевинског подручја.

Члан 3.

Измене и допуне Плана се састоје из текстуалног и графичког дела. Саставни део измена и допуна Плана је и документациона основа.

Текстуални део Плана чине:

- Поглавље и текст на којима су извршене измене у односу на текст Измена и допуна Усклађеног Плана генералне регулације насеља Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр.35/12, 34/16, 15/17, 22/22, 3/23 и 18/24)

Графички део Плана садржи следеће карте у одговарајућим размерама:

- Катастарско топографски план са границом плана
- Извод из ПГР-а
- Планирана намена површина са претежном, пратећом и допунском наменом и поделом на зоне и целине са истим правилима грађења
- Грађевинско земљиште под јавним наменама
- План саобраћајног решења са нивелационим котама
- Планирана генерална решења траса, коридора и капацитета инфраструктуре
- Приказ спровођења плана генералне регулације са зонама и целинама за даљу урбанистичку разраду

Члан 4.

Обрађивач Плана је „УРБАНПРОЈЕКТ“ АД Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг Чачак, а одговорни урбаниста: Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх., број лиценце ИКС: 200 0451 03.

Члан 5.

Измене и допуне Плана генералне регулације остварују се плановима детаљне регулације, урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима у складу са Законом.

Члан 6.

План се са документационом основом чува трајно у архиви Општинске управе општине Сурдулица.

Члан 7.

Плански документ са прилозима мора бити доступан на увид јавности у току важења документа у седишту доносиоца и путем интернет стране органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове просторног и урбанистичког планирања.

Члан 8.

Текстуални део Плана објављује се у „Службеном гласнику града Врања“.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 10.06.2026.године, број 0350-9/25-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

САДРЖАЈ:

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о изради плана
Извод о регистрацији привредног субјекта
Решење о Лиценци за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова
Лиценца одговорног урбанисте
Потврда Инжењерске коморе Србије за одговорног урбанисту
Изјава одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА……1
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ……1
1.1.1. ПРАВНИ ОСНОВ……1
1.1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ……2
1.2. ПРИНЦИПИ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА……9
1.2.1. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ……9
1.2.2. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА……9
1.3. ГРАНИЦА ПЛАНА……...11
2. ПЛАНСКИ ДЕО……21
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА……..21
2.1.1. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ…….21
2.1.1.1. ОСНОВНИ КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА…….21
2.1.1.2. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ…….22
2.1.1.3. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЈАВНОМ НАМЕНОМ…….26
2.1.1.3.1. Грађевинско подручје……26
2.1.1.3.2. Земљиште под јавном наменом и под осталом наменом……26
2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ….28
2.1.2.1. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ……...28

2.1.2.1.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ..28
2.1.2.1.1.1. ДЕМОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОГРАНИЧЕЊА……..28
2.1.2.1.1.2. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ.29
2.1.2.1.1.3. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ОБРАЗОВАЊА……..31
2.1.2.1.1.4. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ДЕЧЈИХ УСТАНОВА…..….34
2.1.2.1.1.5. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ……..34
2.1.2.1.1.6. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ……...36
2.1.2.1.1.7. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА……...36
2.1.2.1.2. РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА……..37
2.1.2.1.3. ЦИЉЕВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ…….37
2.1.2.1.4. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА…….38
2.1.2.1.4.1. ПОЛАЗНА ОПРЕДЕЉЕЊА……...38
2.1.2.1.4.2. Принципи планирања и организације јавних служби…….39
2.1.2.1.4.3. Просторна концепција развоја……...40
2.1.2.1.4.4. Програмски елементи……41
2.1.2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ……43
2.1.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ…….49
2.1.2.2.1. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ…….49
2.1.2.2.1.1. Постојеће стање……...49
2.1.2.2.1.2. Ограничења развоја……52
2.1.2.2.1.3. Циљеви развоја……52
2.1.2.2.1.4. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.52
2.1.2.2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА……60
2.1.2.2.2.1. ВОДОВОД……...60
2.1.2.2.2.3. ВОДОПРИВРЕДА……..66
2.1.2.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА……...67
2.1.2.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА…..72
2.1.2.2.5. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА…...76
2.1.2.2.6. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ……78
2.1.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ПОЈЕДИНИМ НАМЕНАМА……81
2.1.3.1. СТАНОВАЊЕ……...81
2.1.3.1.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ…….81
2.1.3.1.1.1. Опис и оцена стања…….81
2.1.3.1.1.2. Ограничења и развојни проблеми…….83
2.1.3.1.1.3. Потенцијали за развој…….84
2.1.3.1.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СТАНОВАЊА……85
2.1.3.1.3. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА…….87
2.1.3.1.3.1. Концепт развоја становања - програмске препоруке……87
2.1.3.1.3.2. Унапређење постојећих видова становања……87
2.1.3.1.3.3. Развој нових видова становања…….88
2.1.3.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА……..89
2.1.3.1.4.1. Правила организације функције становања……89
2.1.3.1.4.2. Становање у градском центру (зона I)..90
2.1.3.2. НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ И АКТИВНОСТИ……102
2.1.3.2.1. МЕТОДСКИ ЦЕНТРИ И АКТИВНОСТИ……102
2.1.3.2.1.1. Дефиниција градских централних активности……...102
2.1.3.2.1.2. Основни структурални показатељи….103
2.1.3.2.1.3. Методолошка поставка аналитичког поступка……105
2.1.3.2.1.4. Опис и оцена стања - аналитички резултати……...105
2.1.3.2.2. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ПРОСТОРА….……109
2.1.3.2.2.1. Идентификовани општи постојећи и потенцијални центри……110
2.1.3.2.2.2. Идентификовани специјализовани (посебни) центри……..112
Потенцијални центри……...113
2.1.3.2.2.3. Оцена развијености структуре и капацитета централних функција……...114
2.1.3.2.2.4. Ограничења и развојни проблеми..116
2.1.3.2.2.5. Потенцијали за развој……...116
2.1.3.2.3. ПРИСТУП ФОРМИРАЊУ КОНЦЕПТА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА БУДУЋЕГ РАЗВОЈА……...118
2.1.3.2.3.1. Приступ развоју градских централних активности……118
2.1.3.2.3.2. Основни принципи формирања оптималне организације градских централних функција……121
2.1.3.2.3.3. Циљеви развоја градских централних функција……122
2.1.3.2.3.4. Концепт развоја градских централних активности……123
2.1.3.2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА…….125
2.1.3.2.4.1. Правила организације централних функција - систем градских центара……..125
2.1.3.2.4.2. Организациони модел градских централних функција……...125
2.1.3.2.8.3. Опис планираних централних активности……129
2.1.3.3. РЕКРЕАЦИЈА , СПОРТ И СИСТЕМ ЗЕЛЕНИЛА……...131

2.1.3.3.1. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ…….131
2.1.3.3.1.1.РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ – СТРУКТУРА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА……..131
2.1.3.3.1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ……..132
2.1.3.3.1.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ПРОСТОРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И СПОРТ…….……138
2.1.3.3.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА…….142
2.1.3.3.2. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИЛА…….148
2.1.3.3.2.1. СТРУКТУРА И НИВОИ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕЛЕНИЛА У СУРДУЛИЦИ……...148
2.1.3.3.2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ……..149
2.1.3.3.2.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЗЕЛЕНИЛА……..153
2.1.3.3.2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА……...156
2.1.3.4. ПРОДУКЦИЈА……..159
2.1.3.4.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА……...159
2.1.3.4.1.0. Уводне напомене……...159
2.1.3.4.1.1. Постојеће стање…….160
2.1.3.4.1.2. Потенцијали и ограничења развоја….163
2.1.3.4.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА…….166
2.1.3.4.3. КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ…….168
2.1.3.4.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА……169
2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ……178
2.1.5.1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ……178
2.1.5.1.1. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ОДРЖИВИ И ПРИХВАТЉИВ РАЗВОЈ У ГРАНИЦАМА ПЛАНА……179
2.1.5.1.2. УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА……...182
2.1.5.1.2.1. Заштита вода (површинских и подземних)……183
2.1.5.1.2.2. Заштита ваздуха……183
2.1.5.1.2.3. Заштита земљишта……184
2.1.5.1.2.4. Заштита шума……185
2.1.5.1.2.5. Заштита осетљивих екосистема и биодиверзитета…….185
2.1.5.1.2.5. Заштита природних добара……..186
2.1.5.1.2.7. Заштита од прекомерне буке……187
2.1.5.1.2.8. Заштита од могућих акцидената и удесних ситуација……187
2.1.5.1.2.9. Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења…….……187
2.1.5.1.2.10. Управљање отпадом……188
2.1.5.1.2.11. Заштита од земљотреса……...189
2.1.5.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ И ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ……191
2.1.5.2.1. ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА……...192
2.1.5.2.2. ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА…….193
2.1.5.2.3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ……...194
2.1.5.2.4. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА……..……195
2.1.5.2.4.1. Циљеви и задаци развоја културног наслеђа Сурдулице……..195
2.1.5.2.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ……...197
2.1.5.2.6. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА МЕРЕ И ЗАШТИТЕ...198
2.1.5.2.7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА…….199
2.1.5.2.8. ЗАШТИТА РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ…….200
2.1.5.2.8.1. ПРЕГЛЕД РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА……203
2.1.5.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ……..204
2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ……...205
2.1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ……..206
2.1.8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ВЕЗАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА…….211
2.1.8.1. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ …….211
2.1.8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ……..212
2.1.8.3. ВРСТЕ И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА……213
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА……214
2.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ……..215
2.2.1.1. Регулационе и грађевинске линије……215
2.2.1.2. Нивелација……...217
2.2.1.3. Посебна правила у односу на диспозицију објеката према суседним грађевинским парцелама и објектима……...217
2.2.1.4. Посебна правила у односу на диспозицију више објеката на једној грађевинској парцели….219
2.2.1.5. Посебна правила у односу на нивелацију терена и саобраћајне приступе……...219
2.2.1.6. Посебна правила у односу на висину објеката……..219

2.2.1.7. Посебна правила у односу за реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката……..221
2.2.1.8. Посебна правила у односу на умањење негативних утицаја по животну средину……222
2.2.1.9. Посебна правила у односу диспозицију објеката унутар јединственог комплекса (блока)222
2.2.1.10. Посебна правила у односу на обликовање, архитектонска решења, захтеве високе опремљености и стандарда……..223
2.2.1.11. Правила парцелације и препарцелације .223
2.2.1.11. Посебна правила у односу на издате дозволе и услове за изградњу према ранијим планским документима……225
2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ПО ПОЈЕДИНИМ НАМЕНА И ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА……..225
2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СТАНОВАЊЕ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)……225
2.2.2.1.1.1. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са периурбаним становањем са пољопривредом (V.1, V.3, IX.2, XII.1 и XII.4)…..226
2.2.2.1.1.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са периурбаним становањем (IX.1.) ……227
2.2.2.1.1.3. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у приградским зонама (зона VII и целина XII.3, делови целине V.1, V.3 и IX.2)……229
2.2.2.1.1.5. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са социјално категорисаним облицима становања (целина VIII.5)……..234
2.2.2.1.2. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА СТАНОВАЊЕМ СРЕДЊИХ ГУСТУНА ИЗГРАЂЕНОСТИ……234
2.2.2.1.2.1. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у централној зони града (зона I, целина II.4, XI.1 и XI.5), апартманским, пословним и ренталним становањем ван централне зоне града (зона II)…….234
2.2.2.1.2.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у централној зони града са елитним становањем (целине II.2, III.6 XI.6)……...236
2.2.2.1.2.3. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем ван централне зоне града (целине II.2, II.5, II.8, III.3, IV.2, X.3 и XI.3)……238
2.2.2.1.3.1. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са урбаним вилама у централној зони града (зона I)……241
2.2.2.1.3.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у централној зони града, пансионе, апартманско, пословно и рентијерско становање у централној зони града (целине I.1 и I.2)……243
2.2.2.1.3.3. Урбанистчки параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у централној зони града (зона 1) и зони мешовитог становања на парцелама површине од 400-600м².245
2.2.2.1.4. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА ПОСЕБНИМ ВИДОВИМА СТАНОВАЊА……..246
2.2.2.1.5. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са једнопородичним становањем у махалама (целине XI.4 и VII.1)……...246
2.2.2.1.4.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у Белом Пољу (целине VIII.1)……248
2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)…….252
2.2.2.3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА….252
2.2.2.3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ (У ЦЕЛИНАМА III.2, VII.2, VIII.2 И XII.3)……..252
2.2.2.3.3. Правила грађења за објекте основног образовања (у целинама II.3, II.7 и VIII.2)……252
2.2.2.3.4. Правила грађења за објекте средњег образовања (у целинимана II.6, VIII.2 и VIII.4)…253
2.2.2.3.5. Правила грађења за објекте здравствене заштите (целине III.4, IV.1 и VIII.2)..253
2.2.2.3.6. Правила грађења за објекте социјалне заштите (у целинама II.1, II.5 и IV.1)…….253
2.2.2.3.7. Правила грађења за установе културе (у целинама I.1, I.2 и II.6)……253
2.2.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ЗЕЛЕНИЛО (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)…….253
2.2.2.4.1. КВАНТИТАТИВНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА У ГРАДУ……254
2.2.2.4.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА……..254

2.2.2.4.3. ПОВРШИНЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА…254
2.2.2.4.4. Гравитација и доступност (пешачке дистанце стан - РП, 3км/х)……..256
2.2.2.4.5. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА СПОРТСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ САДРЖАЈЕ……256
2.2.2.4.6. НУТС СТАНДАРДИ……257
2.2.2.4.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА (ЦЕЛИНЕ II.1,III.1, VI.2 И XI.2)…….258
2.2.2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОДУКЦИЈУ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)……260
2.2.2.5.1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛАМА СА ПОЉОПРИВРЕДОМ УЗ СТАНОВАЊЕ (ЦЕЛИНЕ V.1, IX.2, XI.6, XII.1И XII.4)……...260
2.2.2.5.2. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ…….262
2.2.2.5.2.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима индустрије, грађевинарства, занатске производње, манифактурне производње и складишта у радним зонама (целине VI.1 и VIII.3)……..262
2.2.2.5.2.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката занатске производње и мануфактурне производње у стамбеном ткиву (целина III.10)….264
2.2.2.5.3. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛАМА СА ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА……265
2.2.2.5.3.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у централној зони града (зона I)…….265
2.2.2.5.3.1а. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцели са терцијалним делатностима у целини I.3……..267
2.2.2.5.3.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у ширем центру града (II, III и XI)…….268
2.2.2.5.3.3. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у рубним зонама (IV, V, VI, VII, VIII, IX и XII)…270
2.3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ…….272

ГРАФИЧКИ ДЕО

01. Катастарско - топографски план са границом плана Р=1:2500
02. Извод из ПГР насеља Сурдулица /Планирана намена површина са претежном, пратећом и допунском наменом и поделом на зоне и целине са истим правилима грађења / Р=1:2500
03. Планирана намена површина са претежном, пратећом и допунском наменом и поделом на зоне и целине са истим правилима грађења Р=1:2500
04. Грађевинско земљиште под јавним наменама Р=1:2500
05. План саобраћајног решења са нивелационим котамаР=1:2500
06. Планирана генерална решења траса, коридора и капацитета инфраструктуре Р=1:2500
07. Приказ спровошења плана генералне регулације са зонама и целинама за даљу урбанистичку разраду Р=1:2500

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), чл. 68. - 70. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19, 47/25 и 40/26), чл. 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 и 111/21 – др.закон) и чл. 40. став 1. тачка 5 и тачка 6. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10. јуна 2026. године, донела је

Четврту измену и допуну Усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

Четврта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдулица ради се на основу Одлуке о изради Четврте измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сурдулица (бр. одлуке 350-9/25-01, Сл. Гласник града Врања, бр. 6/25).

Ова измена и допуна се ради за делове плана (сегментно), али због лакшег спровођења, приказана је у границама важећег Плана генералне регулације насеља Сурдулица („Службени гласник града Врања“ бр. 35/12, 34/16, 15/17, 22/22, 3/23 и 18/24) и даља реализација ће бити према овом плану.

Четврта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдулица израђује се у форми пречишћеног текста и графичког дела измењеног и

допуњеног планског документа који ће остати једини на правној снази.

1.1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1.1.ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду *Четврте измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сурдулица,* садржан је у:

Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25).

Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19).

Одлуци о приступању изради Четврте измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сурдулица, број 350-9/25-01 („Службени гласник града Врања“ бр. 6/25).

1.1.2.ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Четврте измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сурдулица представља „Просторни план Општине Сурдулица“.

1. **Извод из „Просторног плана Општине Сурдулица“** („Сл. гл. града Врања„ бр. 35/12).

Просторни план општине Сурдулица представља један од основних инструмената за реализацију идеје одрживог развоја подручја Општине, засноване на принципима Агенде 21, ХАБИТАТ II, софијске и других декларација и повеља које обавезују Републику Србију и њене општине да их поштују и примењују, како у планирању, тако још више у остваривању планских решења, а која се односе на заштиту просторних ресурса и вредности, уређење простора општина и његових основних категорија (пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште и заштитни појасеви око регионалне инфраструктуре) и просторни развој читаве територије Општине.

Према Просторном плану Општине Сурдулица, град Сурдулица је примарни општински центар у коме су сконцентрисане најважније административне и управне функције, објекти друштвеног стандарда, већина привредних делатности, највећа концентрација трговине и услуга, итд.

Насеље Сурдулица има већину функционалних целина, почев од јавних функција (здравство, култура, дечија и социјална заштита, јавне службе, образовање), отворених простора (паркова, зеленила), пољопривредних површина (њива, воћњака, винограда), шумског земљишта, гробља, осталих површина, функција становања (индивидуалног становања са комерцијалним функцијама, индивидуалног становања, колективног и колективног становања са комерцијалним функцијама као и нехигијенског становања) до привредних и производних делатности (индустрија, комерцијалне функције, комуналне делатности и производња), објеката посебне намене (верских и војних објеката) и функције спорта и рекреације.

ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА - На основу наших истраживања очекујемо следеће кретање становништва Општине и градског насеља Сурдулица до 2025. године:

Табела 2.6. Пројекције становништва

	2011.	2020.	2025.
Општина	21.283	19.950	19.417
Град Сурдулица	11.514	10.500	10.400
Учешће Града у %	54.09%	52,63%	53,56%
Села	9.769	9.450	9.017
Учешће села у %	45.91%	47,37%	46,44%
Број домаћинстава	6.517	6.436	6.472
Чланова по домаћинству	3,26	3,1	3,0

Општински центар – градско насеље Сурдулица – административно, управно и привредно средиште општине. Под његовим директним утицајем развијала би се приградска насеља (Бело Поље и Ћурковица) и насеља у његовој непосредној близини (Доње Романовце, а посредно и Г. Романовце). Јачање улоге општинског центра, сходно укупном развоју Општине, последично би требало да иницира и јачање његове улоге у регионалном окружењу

...У смислу афирмисања и потенцирања специфичности подручја, као изузетан потенцијал треба истаћи погранични положај Општине. Ова чињеница треба да допринесе, првенствено, развоју градског насеља Сурдулица, кроз јачање функција општинског центра, а последично, и јачању његове улоге (конкурентности) у региону.

ПП Општине Сурдулица дефинише посебне циљеве просторног развоја:

1. Адекватније коришћење географског положаја општине Сурдулица, како би њени потенцијали дошли до пуног изражаја.
2. Стварање услова за привредни развој, већу запосленост и демографски раст. 3)Унапређење привредне конкурентности и централитета Сурдулице у децентрализованој
3. Србији и развијање улоге интегративног фактора у регионоалном окружењу.
4. Основне компоненте просторног развоја општине Сурдулица:

- туристичко-рекреативни комплекс Власинско језеро,
- водни ресурси и заштита животне средине и
- екопољопривреда треба да чине приоритетне стратешке задатке у наредном периоду.

Коришћење земљишта

Према ПП Општине Сурдулица планира се задржавање постојећих грађевинских подручја насеља и ширење појединих грађевинских подручја у насељима у којима се предвиђа интензивнији територијални развој.

Ширење грађевинског земљишта се врши на основу:

1. започетог активирања земљишта, што треба применити у насељима у којима је у скорашњем периоду дошло до промена у грађевинском рејону (Загужање, Бело Поље, Алакинце, Доње Романовце, Масурица, Јелашница, Божица);
2. трендова активирања земљишта, у насељима у којима се предвиђа урбани развој (Сурдулица, Бело Поље, Вл. Рид, Вл. Округлица, Вл. Стојковићева, Стрезимировци);
3. паралелних токова.

Принцип дефинише ширење на основу започетог активирања земљишта, трендова активирања земљишта и паралелних токова ширења подручја.

Просторни развој услужних и пословно – производних система

... Основни инструмент који локална управа може да искористи за подстицање развоја овог подручја је развој локалног предузетништва. Препорука је да се подручје учини атрактивним за стране и домаће предузетнике и нове инвестиције, кроз организацију и изградњу индустријских, технолошких и бизнис паркова, као форми концентрисања више привредних субјеката комплементарних активности на једном простору. На тај начин се проблеми инфраструктурне опремљености, имовинско-правних односа и дугих процедура за изградњу објеката или отпочињање послова могу на ефикасан начин решавати. Изградња индустријских паркова у овој зони/ма је логичан наставак планираних индустријских паркова дуж коридора 10 и (Нови Сад, Београд, Крагујевац, Ниш).

Просторни развој јавних служби

Расподела садржаја јавних служби у Сурдулици:

1. Јачање улоге сектора културе и информисања (уз одговарајућу просторну и организациону подршку и увођење тржишних односа, повећање понуде, приватну иницијативу, итд.), са циљем јачања централитета и атрактивности градског насеља Сурдулица.
2. Употпуњавање будућих стамбених зона, односно, проширења постојећих одговарајућим садржајима јавних служби.
3. Учвршћивање и концентрација управно-административних служби, уз увођење нових модалитета рада.
4. Истицање и заштита посебних вредности специјализованих комплекса (нпр. болнице за неспецифичне плућне болести, итд.).
5. Јачање средњег образовања у складу са потенцијалима и захтевима привреде и окружења.

„Постојећи садржаји, објекти и земљиште јавних служби имају карактер јавне намене и стога је обавезна њихова потпуна заштита од узурпације и неадекватног коришћења, што искључује промену намене или отуђење**.** Није дозвољена била каква активност у смислу промене намене или отуђења без претходно урађене детаљне анализе по свим релевантним аспектима у склопу израде урбанистичког плана.

Промена намене се дозвољава, у складу са урбанистичким планом, уколико је нова намена такође јавна, односно, дозвољена је промена намене само унутар категорија јавних служби.

Могућа је изградња допунских капацитета објеката дечје заштите у оквиру постојећих или планираних основних школа, у складу са детаљном провером постојећих и планираних капацитета. Ово подразумева могућност доградње, надградње, адаптације и делимичне промене намене у складу са потребама и просторним могућностима, уз услов да се обезбеде оптимални стандарди коришћења објеката основних намена, односно да се не наруши комфор одвијања основне активности, у свему према Правилима уређења и грађења урбанистичког плана.

Просторни развој и унапређење становања

Као урбано градско насеље предвиђа се једино Сурдулица, која уједно представља и центар Општине.

Становање треба позиционирати изван домета утицаја индустријских зона и зеленим појасевима га заштити од неповољних утицаја саобраћаја. Стамбене структуре неопходно је опремити уређеним зеленим просторима, који подижу квалитет живљења.

При изградњи стамбених објеката треба водити рачуна о начину и квалитету грађења објеката. Старе објекте требало би на одређен временски период обновити, реконструисати, ревитализовати.

Туризам

Туристичка места се развијају према рангу одређеном степеном атрактивности и нивоом туристичке опремљености. Планирају се према рангу од 1 - 4 и развијају у правцу афирмисања специфичног идентитета.

Секундарни:

ТЦ4 - Сурдулица (градски туристички центар)

Као мање целине у оквиру територије општине и туристичке регије издвајају се **туристичке зоне** као подцелине нижег реда у оквиру туристичке регије или као самосталне целине.

Секундарне туристичке зоне

ТЗ2 - СУРДУЛИЦА И ОКОЛИНА - Ова зона представља гравитирајуће подручје градског насеља Сурдулица и поседује бројна потенцијална излетишта чијим би се уређењем и различитим степенима активирања унапредила како туристичка понуда, тако и могућности за квалитетну рекреацију више од половине становника општине. Поседује потенцијале за различите облике туристичке понуде (транзитни, културно манифестациони, излетничко-екскурзиони, здравствено лечилишни, конгресни), како у градском насељу, тако и у непосредној околини.

Развој туризма у овој зони подразумева пре свега: активирање и повећање нивоа квалитета услуга у постојећим смештајним капацитетима (хотели "Србија", "Европа", Санаторијум). Ово је посебно значајно с обзиром да се подручје Власине мора развијати у складу са еколошким капацитетом простора, па садржаји треба да се развијају комплементарно са понудом Сурдулице, уређење простора за развој културно- манифестационог туризма (Сурдулица, село Загужање, тзв. "Лимено село"), уређење и опремање излетничких пунктова, као и уређење рекреативних путања којима се излетишта повезују са насељима и међусобно.

Постојећи и планирани туристички капацитети

- хотел "СРБИЈА" (100л),
- хотел "EUROPE TRADE".

Спорт и рекреација

Развој рекреације у насељима градског типа (Сурдулица) - лоцирање и избор рекреативних садржаја планира се у складу са потребом за остварењем разноврсне понуде рекреативних садржаја, доступности локалном становништву, специфичностима и степеном развијености постојеће мреже рекреативних простора појединих градских подручја, потребом за активирањем и афирмацијом природних и створених вредности у граду, као и повећању њихове туристичке привлачности уколико се планира као туристичко место. Подразумева две групе активности:

Унапређење постојећих рекреативних простора, односно:

I. заштита простора примарног еколошког и естетског значаја,

II. увећање разноврсности садржаја у постојећим просторима,

III. уређење, реконструкција и опремање постојећих простора за рекреацију.

Развој нових рекреативних простора, односно:

- унапређење понуде различитих рекреативних садржаја (спортских и културно- забавно-едукативних),
- формирање полифункционалног центра слободног времена који се може користити целе године,
- развој мрежа повезујућих рекреативних простора унутар насеља и повезивање са излетиштима ван насеља, уређење нових рекреативних простора,
- проширивање постојећих рекреативних простора,
- идентификација зона у којима је потребно подстицати развој нових рекреативних садржаја.

С обзиром на релативно добру опремљеност школских спортских објеката који се могу двојно користити, планом дефинисане приоритетне активности на унапређењу рекреације и спорта у Сурдулици односе се на:

-довршетак изградње затвореног базена,

-изградњу градског спортско-рекреативног центра (могућа позиција везана за садашњи војни комплекс – војно земљиште),

-уређење и опремање дечијих игралишта,

-уређење и опремање јавних спортско рекреативних простора.

Изграђени простори за рекреацију и туризам обухватају затворене објекте и отворене, грађевински уређене и опремљене просторе у грађевинском подручју.

Саобраћај

Мрежа друмских саобраћајница представља основну комуникацију подручја општине Сурдулица, а истовремено је и посредник као допунска веза до железничког чвора у Владичином Хану и до најближих ваздушних терминала: аеродрома у Нишу (100km), Скопљу (140km) и Београду (310km).

… Потребно је развијати саобраћајну инфраструктуру у друмском саобраћају, како реконструкцијом постојеће мреже саобраћајница, тако и допуњавањем постојеће мреже изградњом нових саобраћајница. Изградњу нових путева потребно је водити коридорима постојећих путева,уз побољшање геометриских и експлатационих карактеристика, чиме се подиже ниво услуга путева, а и при томе се штити простор од трасирања нових коридора.

ПП прописује правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница:

- Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције и одржавања јавног пута. Просторним планом утврђује се оријентациона ширина пуног појаса регулације за:
  - државни пут I реда ширине 25,0 m;
  - државни пут II реда ширине 15,0 m;
  - општински пут ширине 5,0 m;
  - стамбене улице 5,0 m;
  - колски пролаз 4,0 m; и
  - пешачке стазе 1,5 m .
- Ширина заштитног појаса путева првог реда износи 20 m, путева другог реда 10 m, општинских путева 5 m.
- Ширина коловоза на постојећим путевима првог реда износи 7.50 m, на путевима другог реда износи 6.50m, на постојећим и планираним општинским путевима износи 5.0m, за некатегорисане путеве та ширина може износити и 4.0 m.
- Путеви првог, другог реда и општински који пролазе кроз сама насеља и истовремено и представљају и улицу у том насељу, могу се на захтев надлежног општинског органа , разрадом кроз планове и техничку документацију, изградити и као улица са свим пратећим елементима.
- у границама грађевинских рејона потребно је изградити улице ширине коловоза минимум 5.0m са припадајућим обостраним тротоарима минималне ширине 1.0m или изградити тротоар само са једне стране у ширини од минимум 1.5 m. На овим улицама потребно је на адекватан начин решити и одводњавање атмосферских вода.

Мере заштите и унапређења животне средине

Заштита предела изузетних одлика "Власина" - Интегрална заштита природних добара мора се реализовати применом следећих принципа:

-спровођењем интереса заштите природе на свим нивоима планирања,

-интегрисањем мера заштите природе и животне средине у све намене коришћења простора,

-заштићена подручја, као фиксни елементи приликом израде планова и програма развоја не смеју се посматрати као изоловани ентитети јер су еколошки, културно и економски повезани са околином.

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, преко мера забране, превенције, мера заштите, контроле и мониторинга.

Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, у складу са важећом законском регулативом, штите се од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и здравствену исправност воде. Обавезно је уређивање и одржавање зона санитарне заштите и провођење мера забране, превенције, санације, спречавања, контроле и надзора, заштите и мониторинга.

Систем праћења квалитета земљишта - систем заштите земљишног простора и његово одрживо коришћење остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта, који обухвата:

- праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта,
- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани људским активностима;

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе Србије, констатовано је да се на територији општине Сурдулица не налазе заштићена природна добра, као ни добра са посебним природним вредностима предложеним за заштиту.

Заштита простора и животне средине, просторно уређивање и развој општине, мора бити засновано на заштити природних предела и

екосистема и рационалном коришћењу свих природних ресурса. У том погледу, основни циљ је обезбеђивање планираног развоја заснованог на што мањем штетном деловању на природу, чиме ће се и степен деградације спречити или ублажити, што представља услов за очување еколошке равнотеже, биодиверзитета, укупног еколошког капацитета и предеоних вредности анализираног простора.

Мере и услови заштите и коришћења културног наслеђа

ПП општине Сурдулица на посебан начин третира културно наслеђе.

На територији општине Сурдулица под предходном заштитом налази се 9 просторно културно- историјских целина које се налазе махом у Сурдулици или у околини Власине Рид. У Сурдулици то су: комплекс Цркве Св. Ђорђа са Техничком школом и спомен костурницом; комплекс централног парка са спомеником палим борцима у II светском рату и низом спратних зграда у улици Томе Ивановића бр. 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 и 21; комплекс Специјалне болнице за плућне болести; и колонија „Бело Поље“. У околини Власине Рид су следеће просторне културно-историјске целине: Стари Рид, Манџина махала, Стеваничева махала, Дојчинова махала и Гаџина махала.

Према Вашингтонској повељи, члану 2, квалитети које треба очувати у просторно културно-историјским целинама подразумевају историјски карактер целине и све оне материјалне и нематеријалне елементе који га изражавају, а пре свега:

1. карактер локације дефинисан њеном урбаном матрицом – блокови, парцеле, улични коридори;
2. однос који постоји између објеката и јавних и зелених површина;
3. формални изглед објеката, спољашњег и унутрашњег, одређеног пропорцијама, величином, стилом, конструкцијом, материјалом, бојом и декорацијом;
4. однос историјског града или подручја и окружења, природног и изграђеног; и
5. разноврсност функција које је подручје имало кроз време.

Зато се кроз посебне мере и услове заштите и коришћења просторно културно- историјских целина општине Сурдулица **не дозвољава**:

1. Промена на физичкој структури, односно, промена регулације блокова и уличних коридора, као и спајање или подела постојећих парцела, ако се на тај начин одступа од традиционалне парцелације;
2. Промена односа који постоји између културних добара просторно културно-историјске целине и зелених површина које су обухваћене целином;
3. Промене уперене ка промени спољашњег и/или унутрашњег изгледа културног добра, и то: промене материјализације, боје, декорације, конструктивних елемената, промене у организацији простора унутар културног добра;
4. Промена односа који постоји између просторно културно-историјске целине и природног окружења. Заштита споменика културе подразумева и заштиту окружења које није изван опсега интервенције. Свуда где традиционални амбијент постоји, мора бити задржан. Нова градња, рушење или измене које би пореметиле односе маса и боја не смеју бити дозвољене (Венецијанска повеља, члан 6);
5. Промена функције просторно културно-историјске целине у целости, чиме би се изменио њен карактер. Ако је потребно увести нове функције, оне морају бити компатибилне са карактером историјског града или урбаног подручја. Адаптација ових простора за савремени живот захтева опрезно увођење или побољшање инфраструктуре и опреме (Вашингтонска повеља, члан 8).

1. ПРИНЦИПИ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Плана односе се на рационално коришћење саобраћајне матрице, преиспитивање максималне висине објеката и усклађивање са постојећом изграђеношћу простора.

1.2.2. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде Четврте измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сурдулица је остваривање правног и урбанистичког основа за развој, заштиту, изградњу и уређење подручја разраде и да у складу са Законом пропише правила коришћења, уређења и заштите планског подручја, усмери правац и ток развоја, коришћења и намена површина, обезбеди саобраћајну и другу инфраструктурну опремљеност. Планом ће се већ дефинисана намена површина и саобраћајна матрица кориговати у неким тачкама, а правила и услови изградње прилагодити и допунити према конкретним потребама.

Визија и циљ израде и доношења ове Измене и допуне Плана заснивају се на стварању

повољнијих услова за изградњу кроз прилагођавање урбанистичких параметара и планиране регулације са фактичким стањем.

Концептуални оквир планирања састоји се у следећем:

-преиспитивању површина јавне и остале намене и грађевинских линија,
-усаглашавању регулационе ширине улица,
-преиспитивању максималне спратности објеката у централној зони насеља,
-дефинисању нулте коте, висине сутерена, максималне висине приземља,
-дефинисању вишепородичног и једнопородичног становања и усклађивању са Правилником о класификацији објеката („Сл. гл. РС“, бр. 22/15),
-преиспитивању удаљености помоћних објеката, ограничавање површине помоћних објеката
-преиспитивању и усклађивању коефицијената изграђености са дозвољеном спратношћу.

Предметни план представља основ за планирање развоја насеља Сурдулица. Сурдулица представља општински центар и значајан привредни центар југоистока Србије. Положај Сурдулице на значајном државном путу II реда број 136, Владичин Хан-Сурдулица- гранични прелаз „Стрезимировци“, општински пут (регионални пут Р-124а Грмаће- Сурдулица), и у близини државног пута I реда, државног пута I реда број 1 (ауто-пута Е- 75), указује на значај управљања развојем насеља Сурдулица.

Општи циљеви:

- Обезбеђивање услова за разој града Сурдулице на принципима еколошке, економске и институционалне одрживости.
- Стварање услова за флексибилно и динамично привредно и социјално окружење у коме је могуће спровести позитивне промене.
- Јачање улоге града Сурдулице и његова интеграција на свим нивоима и међусобна сарадња око заједничких проблема између свих чворишта у региону и субрегиону.

Оперативни циљеви:

- Стварање повољних просторних услова за развој производних делатности, како би се обезбедио раст привредних активности, већа запосленост и повољни социоекономски ефекти.
- Стимулативна локациона политика и политика газдовања грађевинским земљиштем, са циљем уређивања градског грађевинског земљишта.
- Побољшање просторне организације саобраћајно-транспортног система, што подразумева модернизацију путне мреже између насеља и гравитационог подручја, повећање укупне мобилности становника и побољшање укупног нивоа услуга и обезбеђивање ефикасних саобраћајно-транспортних веза у насељу и окружењу, а посебно између зона привредних садржаја.
- Унапређење и успостављање система зонинга стамбених садржаја по заједничким просторно-функционалним карактеристикама, у циљу равномернијег развоја читавог подручја, уз активирање потенцијала за даљи развој стамбене структуре у већ развијеном грађевинском реону.
- Проширење понуде различитих облика становања у контексту одрживог развоја насеља и нових захтева тржишта, као и успостављање тржишних механизама из домена стамбене изградње.
- Организација и просторна дистрибуција централних активности у складу са структуром потреба локалног становништва, уз обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора (пословања и комерцијалних делатности), а у складу са потребама грађана, јавним и општим вредностима локалне заједнице.
- Повећање привлачности градских центара у складу са јавним вредностима и интересима.
- Омогућавање успостављања управљачких механизама (на пр. механизам положајне ренте) развоја градске урбане структуре коришћењем терцијарног сектора.
- Обезбеђење богате понуде различитих рекреативних садржаја и озелењених простора сваком појединцу по свим нивоима организације рекреативних простора и садржаја у граду, уз обезбеђење адекватне доступности и приступачности рекреативних простора на пешачким дистанцама што ширем кругу корисника.
- Обезбеђивање континуитета у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора и зеленила: надовезивањем, интегрисањем, концентрацијом, повезивањем сличних и различитих простора.
- Заштита и афирмација простора посебних природно-еколошких и естетских вредности.
- Развој и диверсификација производних делатности, што подразумева реконструкцију и ревитализацију постојећих погона, као и изградњу нових;
- Подстицање и стварање просторних услова за развој приватног предузетништва и малих производно-услужних објеката;
- Развој туристичке и угоститељске понуде, ослањањем на природне вредности окружења и развијену туристичку понуду на планини Власина.

- Рационално коришћење необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса, уз очување микроклиматских услова, пејзажне аутохтоности и традиционалних вредности, као и контролисану изградњу у границама грађевинског реона,
- Заштита пољопривредног земљишта од деградације и загађивања.
- Одрживи социјални развој по мери локалне заједнице, што подразумева: просторну дистрибуцију јавних служби у функцији равноправног остваривања потреба гравитирајућег становништва, развој јавних служби у складу са демографским и социјалним специфичностима града Сурдулице и окружења, стварање услова за уједначавање квалитета услуга јавних служби, ако и услова за увођење нових огранизационих и власничких аранжмана.

1.3.ГРАНИЦА ПЛАНА

Граница Плана генералне регулације насеља Сурдулица обухвата градско насеље Сурдулица, приградско насеље Бело Поље и индустријска зона. Граница Плана на западној страни од државног пута I Б реда број 40 на улазу у Бело Поље иде ивицом платоа индустријске зоне према реци Врли, обухвата УПОВ "Врла" и водозахват техничке воде и даље пресеца општински пут, обухватајући изграђено подручје Сурдулице; даље, граница обухвата Ново гробље и комплекс Специјалне болнице, наставља преко места зв. "Китица" и "Пискавица" до р. Романовска; даље, обухвата Старо гробље, комплекс Касарне и наставља подножјем брда "Росуља" до границе са с. Ђурковица; даље, пресеца државни пут I Б реда број 40 и р. Врлу и обухвата изграђено подручје до шумског појаса брда "Рид", ромско гробље, пресеца "Дубоку долину" и даље обухвата комплекс ПШШ "Јосиф Панчић", белопољско насеље "Пискавица", колонију и индустријску зону "Бело Поље" и завршава на државном путу I Б реда број 40.

Укупна површина обухвата Измена и допуна Усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица износи **564,07ha**.

Детаљна граница Плана је ограничена катастарским парцелама КО Сурдулица:

Државни пут I Б реда број 40. (4841), 3726, 3723, 3722, 3721/2, 3720, 3719/3, 3719/2, 3719/1, 3719/4, 3716, 3715, 3712, 3711, 3700, 3699, 3698, 3697, 3659, река Врла, 3636, 3635, 3634, 3632, 3630, 3631, 3629, 3449/2, 3452/1, река Врла, 3474/1, 3473/1, 3473/2, 3473/3, 3468, 3467/1, 3562, 3490/2, пољски пут 3551, 3561, 3560/2, пут 3550, 3535, 3536/5, 3547, 3546, 3545, 3856/2, 3856/1 државни пут II реда (3540/4), 3878, пут 4844, 3891, 3892, 3920, 3921, 3924, 3925, ново гробље (КО Алакинце), 4157, 4159, 4162, 4160, 4161, пут 2260/2, 4176, 4234, 4235, 4233, 4231, 4230, 4229, 4227, 4226, 4224, 4223, 4322, 4218, 4273, 4272, 4271, 4270/1, 4270/2, 4269, 4268, 4267, 4266, 4265, 4326, 4325, 4324, 4320/2, пут 4321, 4333, 4346, 4347, 4348, 4349, 4352, 4351, пут 4848, 4457, 4459, 4460, 4461, 4462, 4465, 4466, 4442, 4440, 4439, Романовска река (4829), 4484, пут 4485/1, 4486, 4487, комплекс касарне, 4612/1, 4616, 4617, 4644, 4643, 4645, 4733, 4732, 4730, поток 4949, 2756, 2755, 2753, 2752, 2751, пут 2748, 2721, 2725, 2720, 2719, 2718, 4782, 4783, 2707, 2706, 2705, пут 4838, 4813, 4812, 4814, пут 4838, 4816, 2703/2, 2703/1, 2699, 2700, 2698, 2697, 2696, 2695, државни пут I Б реда број 40(4837), 4825, река Врла (4825), 2666, 2667, пут 2668, 2669, 2670, 2660, 2656, 2649, 2642, 2640, 2621, 2618, 2608, 2609, 2586, 2585, 2582, 2581, 2576, 2575, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, пут 2820, 2821, 2822, 2823, 2827, 2829, 2830, 2836, 2837, 2839, 2840, 2845, 2848, 2847, 2849, 2857, 2858, 2860, 2867, 2868, 2871, 2872, 2877, 2917, 2916, 2915, 2913, 2912, 2911, 2910, 2909, 2908, 2907, 2950, 2957, 2958, 2960, 2961, 2967, 2968, 2969, део 2949, 3034, 3036/3, 3037/1, 3040, 3041/2, 3041/3, 3041/1, 3042, 3043, 3044, пут 3045, пут 4839, пут4833, 3085, 3086, 3087, 3088, 3090, 3096, пут 3097, 3144, 3142, пут 3155, 3169, 3167, 3163, 3249, 3174, 3251, 3211, 3208, 3207, 3206, 3205, 3204, 3203, 2439/1, 2445, 2446, 2449, 2291/2, 2291/1, 2290, 2297, 2296, 2295, пут 2299, 2301, 2302, 2303/3, 2303/2, 2303/1, 2304/1, пут 4834, 2309, 2310, 2313, 2316, 2320, 2324/5, 2324/4, 2324/3, 2325/1, 2326, 2327, пут 2328, 2333, 2336, 2338, 2346, 2347, 3297, 3302, 3319 и завршава се на државном путу IБ реда број 40 (4841).

План генералне регулације насеља Сурдулица обухвата следеће катастарске парцеле:

Целе парцеле у к.о. Сурдулица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128, 129, 130/1, 130/4, 130/5, 130/6, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 181, 182, 183, 185/1, 186, 187, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205, 206, 207, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 221/3, 222, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/2, 240/3, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 286/3, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 301/8, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 303/3, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 308/1, 308/2, 309, 310, 311/1, 311/2, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 316, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 323, 324/1, 324/2, 325, 327, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/6, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 411, 412, 413/1, 413/10, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 414, 415/1, 415/2, 416/1, 416/2, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474/1, 474/2, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 485, 488, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 508, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 523, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 528, 529, 530, 534, 541, 551, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559/1, 559/2, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689/1, 689/2, 690, 691, 692/1, 692/2, 692/3, 693, 694, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/6, 696, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 707, 708/1, 708/2, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784/1, 784/2, 784/3, 785/1, 785/2, 786, 787, 788/1, 788/2, 789/1, 789/2, 790, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800/1, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821/1, 821/2, 822, 823, 824, 825, 826, 827/1, 827/2, 828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 829, 830, 831/1, 831/2, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 859/5, 859/6, 860/1, 860/2, 861, 862/1, 862/2, 863, 864/1, 864/2, 865, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 868, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 870, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 882, 884/1, 884/2, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 899/1, 899/2, 899/3, 900, 901/1, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5, 901/6, 901/7, 902, 903, 904/1, 904/2, 905, 906/1, 906/2, 907, 908, 909/1, 909/2, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 926/3, 926/4, 926/5, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963/1, 963/2, 964, 965, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/5, 982, 983/1, 983/2, 983/3, 984/1, 984/2, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1036/3,

1037/1, 1037/2, 1038, 1039/1, 1039/2, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4, 1050/5, 1050/6, 1050/7, 1051, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1055/4, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/2, 1087, 1088, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1090/2, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1107, 1110, 1112, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1117/2, 1118/2, 1120/1, 1120/2, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125/1, 1125/2, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, 1131/1, 1131/2, 1132/1, 1132/2, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150/1, 1150/2, 1151/1, 1151/2, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1160/1, 1160/2, 1161, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2, 1177, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184/1, 1184/2, 1184/3, 1184/4, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1185/5, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1231, 1232, 1234, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1236/7, 1236/8, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1239/8, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1240/6, 1240/7, 1241, 1242, 1243, 1244/1, 1244/10, 1244/11, 1244/12, 1244/13, 1244/14, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1244/5, 1244/6, 1244/7, 1244/8, 1244/9, 1245, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1247/5, 1247/6, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250, 1251, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1253, 1254, 1255/1, 1255/2, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1257, 1258, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1260/4, 1260/5, 1260/6, 1260/7, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280, 1281, 1282/1, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1290/3, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1303/4, 1304, 1305/1, 1305/3, 1305/4, 1306/1, 1306/3, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1326/1, 1326/2, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 1331/2, 1332, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339/1, 1339/2, 1340/1, 1340/3, 1341, 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1357/4, 1358/1, 1358/10, 1358/11, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/7, 1358/8, 1358/9, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1368/2, 1368/3, 1369, 1370, 1371/1, 1371/2, 1372/1, 1372/2, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374, 1375/1, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379/1, 1379/2, 1379/3, 1380/1, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1382/1, 1382/2, 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1384/1, 1384/2, 1385/1, 1385/2, 1385/3, 1385/4, 1385/5, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1387/1, 1387/10, 1387/11, 1387/12, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1387/5, 1387/6, 1387/7, 1387/8, 1387/9, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1389, 1390/1, 1390/2, 1391, 1392/1, 1392/2, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1396/1, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1398/1, 1398/2, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 1400/4, 1400/5, 1400/6, 1402/2, 1402/3, 1402/4, 1402/5, 1402/6, 1403, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1406, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1410/1, 1410/10, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1410/8, 1410/9, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1414/2, 1415, 1416, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420/2, 1420/3, 1421/2, 1422, 1424, 1425/2, 1425/3, 1426/1, 1426/2, 1426/3, 1426/4, 1426/5, 1426/6, 1426/7, 1427, 1428, 1429/1, 1429/2, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6, 1436/1, 1436/2, 1436/3, 1436/4, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1437/6, 1437/7, 1437/8, 1437/9, 1438/1, 1438/2, 1439, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1442/4, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1442/8, 1443/1, 1443/2, 1444, 1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1468/2, 1469, 1470, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2,

1489, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1494, 1495/1, 1495/2, 1495/3, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503/1, 1503/2, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1505, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509/2, 1512/1, 1512/2, 1515, 1517, 1519/1, 1519/2, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5, 1521/1, 1521/2, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534/1, 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1540, 1541/2, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1560/2, 1560/3, 1560/4, 1560/5, 1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/4, 1561/5, 1562/1, 1562/2, 1562/3, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/4, 1565/1, 1565/2, 1565/3, 1566/1, 1566/2, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1567/4, 1568/1, 1569/1, 1569/2, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1598, 1599, 1600, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620/1, 1620/2, 1620/3, 1621, 1622/1, 1622/2, 1623/1, 1623/2, 1624, 1625/1, 1625/2, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1628/3, 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1637/1, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1, 1648/2, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1691, 1692/1, 1692/2, 1693, 1694, 1695/1, 1695/2, 1695/3, 1696, 1697/1, 1697/2, 1698/2, 1698/3, 1698/4, 1699, 1700, 1701/1, 1701/2, 1701/4, 1701/5, 1701/6, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1707, 1708, 1709/1, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 1710/4, 1710/5, 1712/1, 1712/2, 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727/1, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728, 1729, 1731, 1734/2, 1735/1, 1735/2, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1736, 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750/1, 1750/3, 1751, 1752, 1753, 1754/1, 1754/2, 1754/3, 1755/2, 1755/3, 1755/4, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761/1, 1761/2, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767/1, 1767/2, 1768, 1769, 1770, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1772/1, 1772/2, 1773, 1774, 1775, 1776/1, 1776/2, 1776/3, 1776/4, 1777/1, 1777/2, 1778, 1779, 1780/1, 1780/2, 1781, 1782, 1783/1, 1783/2, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788/1, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797/1, 1797/2, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815/1, 1815/2, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1819, 1820/1, 1820/2, 1821/1, 1821/2, 1822, 1823, 1824, 1825/1, 1825/3, 1825/4, 1825/5, 1826/1, 1826/2, 1826/3, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/1, 1833/2, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853/1, 1853/2, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859/1, 1859/2, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874/1, 1874/2, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883/1, 1883/2, 1884, 1885, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888/1, 1888/2, 1889, 1890, 1891, 1893/1, 1893/2, 1893/3, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906/1, 1906/2, 1906/3, 1907, 1908/1, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1946/2, 1946/3, 1946/4, 1946/5, 1946/6, 1946/7, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1953/6, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1954/4, 1954/5, 1954/6, 1954/7, 1955/1, 1955/2, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963/1, 1963/2, 1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1967/1, 1967/2, 1968/1, 1968/2, 1968/3, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1970/2, 1970/3, 1970/4, 1971, 1972, 1973/1, 1973/2, 1973/3, 1973/4, 1973/5, 1973/6, 1973/7, 1973/8, 1974, 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1975/6, 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1977/4, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1978/4, 1978/5, 1978/6, 1978/7, 1978/8, 1979, 1980, 1981/1, 1981/2, 1981/3, 1981/4, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1982/4, 1982/5, 1983/1, 1983/2, 1984, 1985/2, 1985/3, 1986/1, 1986/2, 1986/3, 1986/4, 1987, 1988, 1989, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 1990/4, 1991, 1992/1, 1992/2, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1996, 1998/1, 1998/2, 1998/3, 1998/4, 1998/5, 2000/10, 2000/11, 2000/12, 2000/13, 2000/4, 2000/5, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2001/3, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2002/4, 2003, 2004/10, 2004/11, 2004/12, 2004/13, 2004/14, 2004/15, 2004/16, 2004/17, 2004/18, 2004/2, 2004/3, 2004/4, 2004/5, 2004/6, 2004/7, 2004/8, 2004/9, 2005/1, 2005/10, 2005/11, 2005/12, 2005/4, 2005/5, 2005/6, 2005/7, 2005/8, 2005/9, 2007/1, 2007/10, 2007/11, 2007/12, 2007/13, 2007/2, 2007/21, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6, 2007/7, 2007/8, 2007/9, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2008/4, 2008/5, 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/1, 2017/2, 2018, 2019/1, 2019/2, 2019/3, 2020, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022, 2025, 2026/1, 2026/2, 2027, 2028, 2029,

2030/1, 2030/2, 2030/3, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035/2, 2036, 2037/1, 2037/2, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2038/5, 2038/6, 2039/1, 2039/10, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2039/6, 2039/7, 2039/8, 2039/9, 2040, 2041/1, 2041/2, 2041/3, 2042/1, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054/1, 2054/2, 2055, 2056, 2057, 2058/1, 2058/2, 2058/3, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064/1, 2064/2, 2065/2, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/10, 2078/11, 2078/12, 2078/13, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/7, 2078/8, 2078/9, 2079, 2080, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2081/4, 2082/1, 2082/2, 2082/3, 2082/4, 2082/5, 2082/6, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2083/5, 2083/6, 2084, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 2089, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2091/1, 2091/2, 2092, 2093, 2094, 2095/1, 2095/2, 2095/3, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108/1, 2108/3, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2110/1, 2110/2, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121/1, 2121/2, 2122, 2123/1, 2123/2, 2124/1, 2124/2, 2125, 2126/1, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2127/4, 2128/1, 2128/2, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2135/1, 2135/2, 2135/3, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144/1, 2144/2, 2144/3, 2144/4, 2145/1, 2145/2, 2146/1, 2146/2, 2147, 2148, 2149/1, 2149/2, 2150, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2156/4, 2157, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170/1, 2170/2, 2171, 2172/1, 2172/2, 2173, 2174, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178/1, 2178/2, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181, 2182/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2, 2184/1, 2184/2, 2186, 2188, 2189, 2190/1, 2190/2, 2191/1, 2191/2, 2191/3, 2192, 2193, 2194, 2196/1, 2196/2, 2196/3, 2203, 2204/1, 2204/2, 2204/3, 2204/4, 2204/5, 2205/1, 2205/2, 2206/1, 2206/2, 2207, 2208/1, 2208/2, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 2210/4, 2211, 2212/1, 2212/2, 2212/3, 2213, 2214, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2218/2, 2218/3, 2219/1, 2219/2, 2220/1, 2220/2, 2220/3, 2220/4, 2220/5, 2221/1, 2221/2, 2221/3, 2222, 2223, 2224, 2225/1, 2225/2, 2225/3, 2226/1, 2226/2, 2226/3, 2226/4, 2226/5, 2226/6, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229/1, 2229/2, 2230, 2231/1, 2231/10, 2231/11, 2231/2, 2231/3, 2231/4, 2231/5, 2231/6, 2231/7, 2231/8, 2231/9, 2232, 2233, 2234/1, 2234/10, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5, 2234/6, 2234/7, 2234/8, 2234/9, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2236/1, 2236/2, 2236/3, 2236/4, 2237, 2238/1, 2238/2, 2239, 2240/1, 2240/10, 2240/11, 2240/2, 2240/3, 2240/4, 2240/5, 2240/6, 2240/7, 2240/8, 2240/9, 2241/1, 2241/2, 2242/2, 2244/1, 2244/10, 2244/11, 2244/2, 2244/3, 2244/4, 2244/5, 2244/6, 2244/7, 2244/8, 2244/9, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2256/2, 2257/1, 2257/2, 2258, 2259, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263/1, 2263/2, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2290, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2292/3, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298/1, 2298/2, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303/1, 2303/2, 2303/3, 2304/1, 2304/2, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319/1, 2319/2, 2319/3, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324/1, 2324/2, 2324/3, 2324/4, 2324/5, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2334/1, 2334/10, 2334/11, 2334/12, 2334/2, 2334/3, 2334/4, 2334/5, 2334/6, 2334/7, 2334/8, 2334/9, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2348/5, 2349/1, 2349/2, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2357/2, 2357/3, 2358/2, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2360/1, 2360/2, 2360/3, 2361, 2362/1, 2362/2, 2362/3, 2363, 2364, 2365/1, 2365/2, 2365/3, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2366, 2367/1, 2367/2, 2367/3, 2367/4, 2367/5, 2367/6, 2368, 2370/1, 2370/2, 2371, 2372/1, 2372/2, 2372/3, 2373/1, 2373/2, 2374, 2375, 2376/1, 2376/2, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391/1, 2391/2, 2391/3, 2391/4, 2391/5, 2392, 2393, 2394, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2395/4, 2395/5, 2395/6, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431/1, 2431/2, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439/1, 2439/2, 2439/3, 2439/4, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448/1, 2448/2, 2449, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598/1, 2598/2, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2618, 2619, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629/1, 2629/2, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2642, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2654/1, 2654/2, 2654/3, 2655/1, 2655/2, 2655/3, 2656, 2658, 2659/1, 2659/2, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2675, 2676/1, 2676/2, 2676/3, 2677/1, 2677/2, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684/1, 2684/2, 2685/1, 2685/2, 2686/1, 2686/2, 2686/3, 2686/4, 2687/1, 2687/2, 2687/3, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703/1, 2703/2, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717/1, 2717/2, 2717/3, 2717/4, 2717/5, 2717/6, 2717/7, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,

2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2734/2, 2734/3, 2734/4, 2734/5, 2735/1, 2735/2, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780/1, 2780/2, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841/1, 2841/2, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874/1, 2874/2, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888/1, 2888/2, 2888/3, 2888/4, 2889/1, 2889/2, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/3, 2898/4, 2898/5, 2898/6, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955/1, 2955/2, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2972, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031/1, 3031/2, 3031/3, 3031/4, 3032/1, 3032/2, 3032/3, 3033/1, 3033/2, 3033/3, 3033/4, 3033/5, 3033/6, 3033/7, 3034, 3035, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 3036/5, 3036/6, 3036/7, 3036/8, 3037/1, 3037/2, 3038, 3039, 3040, 3041/1, 3041/2, 3041/3, 3041/4, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/2, 3057, 3058/1, 3058/2, 3059, 3060, 3061, 3062/1, 3062/2, 3063/1, 3063/2, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/2, 3065/3, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3066/4, 3067/1, 3067/2, 3068/1, 3068/2, 3068/3, 3068/4, 3069/1, 3069/2, 3069/3, 3069/4, 3070/1, 3070/2, 3070/3, 3070/4, 3071, 3072, 3073, 3074/1, 3074/2, 3075/1, 3075/2, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092/1, 3092/2, 3092/3, 3092/4, 3092/5, 3093, 3094, 3095, 3096, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147/10, 3147/11, 3147/12, 3147/13, 3147/14, 3147/15, 3147/2, 3147/3, 3147/4, 3147/5, 3147/6, 3147/7, 3147/8, 3147/9, 3148, 3149, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3151, 3152, 3153/1, 3153/2, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3174, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250/1, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, 3267/3, 3269, 3272, 3273, 3274, 3275/1, 3275/2, 3280, 3281, 3282/1, 3282/2, 3282/3, 3283/1, 3283/2, 3283/3, 3283/4, 3283/5, 3284/1, 3284/2, 3285/1, 3285/2, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3319, 3329, 3334, 3335, 3336, 3337, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3360, 3361, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380/1, 3380/2, 3381, 3382/1, 3382/2, 3383/1, 3383/2, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391/1, 3391/2, 3392/1, 3392/2, 3393, 3394/1, 3394/2, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407/1, 3407/2, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430/1, 3430/2, 3430/3, 3431, 3432, 3433, 3434/1, 3434/2, 3435, 3436/1, 3436/2, 3437, 3438, 3439, 3440/1, 3440/2, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449/2, 3452/1, 3453/2, 3467/1, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472/1, 3472/2, 3473/1, 3473/2, 3473/3, 3473/4, 3474/1, 3474/2, 3475/1, 3475/2, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490/1, 3490/2, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497/1, 3497/2, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508/1, 3508/2, 3508/3, 3508/4, 3508/5, 3509, 3510/1, 3510/2, 3510/3, 3510/4, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523/1, 3523/2, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3526/1, 3526/2, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533/1, 3533/2, 3533/3, 3534, 3535, 3536/1, 3536/2, 3536/3, 3536/4, 3536/5, 3536/6, 3536/7, 3537/1, 3537/2, 3537/3, 3538/1, 3538/2, 3538/3, 3539, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6, 3541/1, 3541/2, 3541/3, 3541/4, 3541/5, 3542, 3543/1, 3543/2, 3544, 3545, 3546, 3547, 3551, 3552, 3553/1, 3553/2, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560/1, 3560/2, 3561, 3562, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672/1, 3672/2, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677/1, 3678/1, 3678/2, 3678/3, 3679/1, 3679/2, 3680, 3681, 3682, 3687, 3688, 3689/1, 3689/2, 3690/1, 3690/2, 3690/3, 3691, 3692, 3693, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3719/4, 3720, 3721/1, 3721/2, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3753/1, 3753/2, 3754/1, 3754/2, 3754/3, 3754/4, 3755/2, 3757/2, 3765, 3766/1, 3766/2, 3767, 3768,

3769, 3770, 3771/1, 3771/2, 3771/3, 3772/1, 3772/2, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777/1, 3777/2, 3778, 3779/1, 3779/2, 3780, 3782, 3783/1, 3783/2, 3784/1, 3784/2, 3785, 3786/1, 3786/2, 3787/1, 3787/2, 3787/3, 3787/4, 3788/1, 3788/2, 3789, 3790/1, 3790/2, 3791, 3792, 3793, 3794/1, 3794/2, 3794/3, 3856/3, 3856/4, 3856/5, 3856/6, 3856/7, 3856/9, 3878, 3879/1, 3879/2, 3880, 3881, 3882, 3883/1, 3883/2, 3883/3, 3883/4, 3883/5, 3884, 3885, 3886, 3887/1, 3887/2, 3887/3, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893/1, 3893/2, 3894/1, 3894/2, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917/1, 3917/2, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940/1, 3940/2, 3941, 3942, 3943, 3944/1, 3944/2, 3945, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3946/5, 3946/6, 3946/7, 3946/8, 3947/1, 3947/2, 3947/3, 3947/4, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 3949/3, 3949/4, 3950/1, 3950/2, 3950/3, 3950/4, 3951, 3952/1, 3952/2, 3953, 3954, 3955, 3956/1, 3956/2, 3957/1, 3957/2, 3957/3, 3958, 3959, 3960, 3961/1, 3961/2, 3961/3, 3962, 3963/1, 3963/2, 3964, 3965, 3966, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982/1, 3982/2, 3983, 3984/1, 3984/2, 3985/1, 3985/2, 3986, 3987/1, 3987/2, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018/1, 4018/2, 4018/3, 4019/1, 4019/2, 4019/3, 4019/4, 4019/5, 4019/6, 4020, 4021/1, 4021/2, 4021/3, 4021/4, 4022, 4023, 4024/1, 4024/2, 4025, 4026/1, 4026/2, 4026/3, 4026/4, 4026/5, 4026/6, 4026/7, 4026/8, 4028/1, 4028/2, 4028/3, 4028/4, 4029/1, 4029/2, 4029/3, 4029/4, 4029/5, 4029/6, 4029/7, 4029/8, 4029/9, 4030, 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6, 4033/1, 4033/2, 4033/3, 4035/1, 4035/2, 4036, 4037/1, 4037/2, 4038, 4039, 4040, 4041/1, 4041/2, 4042, 4043/1, 4043/2, 4044/1, 4044/2, 4044/4, 4045, 4046, 4047/1, 4047/2, 4048/1, 4048/2, 4048/3, 4049/1, 4049/2, 4049/3, 4049/4, 4051/1, 4051/2, 4052, 4053, 4054/1, 4054/2, 4054/3, 4055, 4056, 4058/1, 4058/2, 4058/3, 4058/4, 4058/5, 4059/1, 4059/2, 4059/3, 4060, 4062/1, 4062/2, 4062/3, 4062/4, 4062/5, 4062/6, 4063/1, 4063/2, 4064/1, 4064/2, 4065, 4066, 4067, 4068/1, 4068/2, 4068/3, 4069/1, 4069/2, 4070, 4072, 4074/1, 4074/2, 4074/3, 4075/1, 4075/2, 4075/3, 4075/4, 4075/5, 4077/1, 4077/2, 4077/3, 4077/4, 4077/5, 4077/6, 4078/1, 4078/2, 4078/3, 4078/4, 4078/5, 4078/6, 4078/7, 4078/8, 4078/9, 4079/1, 4079/10, 4079/11, 4079/12, 4079/13, 4079/14, 4079/15, 4079/16, 4079/17, 4079/19, 4079/2, 4079/20, 4079/21, 4079/22, 4079/23, 4079/24, 4079/25, 4079/26, 4079/27, 4079/28, 4079/29, 4079/3, 4079/31, 4079/33, 4079/34, 4079/35, 4079/36, 4079/37, 4079/38, 4079/39, 4079/4, 4079/5, 4079/6, 4079/7, 4079/8, 4079/9, 4080/1, 4080/2, 4081, 4082/1, 4082/10, 4082/2, 4082/3, 4082/4, 4082/5, 4082/6, 4082/7, 4082/8, 4082/9, 4083/1, 4083/10, 4083/11, 4083/12, 4083/13, 4083/14, 4083/15, 4083/16, 4083/17, 4083/18, 4083/19, 4083/2, 4083/20, 4083/21, 4083/22, 4083/23, 4083/24, 4083/25, 4083/26, 4083/27, 4083/28, 4083/29, 4083/3, 4083/30, 4083/31, 4083/32, 4083/4, 4083/5, 4083/6, 4083/7, 4083/8, 4083/9, 4084/1, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 4084/5, 4084/6, 4084/7, 4085/1, 4085/2, 4085/3, 4086/1, 4086/10, 4086/11, 4086/2, 4086/3, 4086/4, 4086/5, 4086/6, 4086/7, 4086/8, 4086/9, 4087, 4088/1, 4088/2, 4088/3, 4088/4, 4089/1, 4089/2, 4090, 4091/1, 4091/2, 4092, 4093/10, 4093/11, 4093/12, 4093/13, 4093/14, 4093/15, 4093/16, 4093/17, 4093/18, 4093/19, 4093/2, 4093/20, 4093/3, 4093/4, 4093/5, 4093/6, 4093/7, 4093/8, 4093/9, 4094/1, 4094/2, 4094/3, 4095, 4096/1, 4096/2, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113/1, 4113/2, 4114/1, 4114/2, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121/1, 4121/2, 4122, 4123/1, 4123/2, 4124, 4125/1, 4125/2, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143/1, 4143/2, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148/1, 4148/2, 4149, 4150, 4151, 4152/1, 4152/2, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174/1, 4174/2, 4174/3, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4177/4, 4178, 4179, 4180, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247/1, 4247/2, 4248, 4249/1, 4249/3, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255/1, 4255/2, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263/1, 4263/2, 4264/1, 4264/2, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270/1, 4270/2, 4271, 4272, 4273, 4320/2, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338/1, 4338/2, 4339, 4340, 4341/1, 4341/2, 4341/3, 4341/4, 4342, 4343, 4344/1, 4344/2, 4344/3, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352/1, 4352/2, 4439, 4440, 4441, 4442, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473/1, 4473/2, 4474, 4475/1, 4475/2, 4475/3, 4475/4, 4476/1, 4476/2, 4476/3, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4490, 4501, 4503, 4504/1, 4504/2, 4505, 4506, 4507, 4508/2, 4508/3, 4509/1, 4509/2, 4509/3, 4510, 4511/1, 4511/2, 4512, 4513, 4514, 4515/1, 4515/2, 4515/3, 4515/4, 4516/1, 4517/1, 4517/2, 4518/1, 4518/2, 4519, 4520, 4521, 4522, 4611, 4612, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629/1, 4629/2, 4630,

4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648/1, 4648/2, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655/1, 4655/2, 4655/3, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740/1, 4740/2, 4740/3, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756/1, 4756/2, 4782, 4783, 4812, 4813, 4814, 4816, 4825, 4827, 4829, 4830/1, 4830/2, 4830/3, 4830/4, 4834, 4835, 4837, 4840, 4844, 4845 и 4846.

Делови катастарских парцела у к.о. Сурдулица: 3097, 3155, 3324, 3550, 3856/8, 3877, 4321, 4770, 4826, 4828, 4833, 4838, 4839, 4841, 4843, 4848 и 4849.

Целе катастарске парцеле у к.о. Алакинце: 1342, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1344, 1345 и 1348.

Делови катастарских парцела у к/о/ Алакинце: 1336, 1337, 1338, 1343/1, 1347, 1350/4 и 1674.

Део катастарске парцеле 374/2 у к.о. Доње Романовце.

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни су подаци из катастарског операта.

2.ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

2.1.1.1. ОСНОВНИ КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Концепција уређења простора у границама Измена и допуна усклађеног ПГР насеља Сурдулица заснива се на унапређењу функционалне организације, односно уобличавању постојећих и дефинисању нових зона, доминантно намењених становању, продукцији, рекреацији и туризму. Принципи на којима се заснива организација насеља су рационално и ефикасно коришћење грађевинског земљишта на основама одрживог развоја, обезбеђење доступности и приступачности уз заштиту ресурса.

Основним концептом уређења простора планира се:

-проширење понуде становања, са нагласком на подизању стандарда становања, трансформацији постојећих зона нижег стандарда и формирању нових зона ексклузивног становања,

-заокруживање зона постојећих зона становања у артикулисану блоковску структуру,

-проширење и унапређење саобраћајне матрице, уз увођење нових токова који растерећују саобраћај централне зоне

-проширење зона продукције и формирање нове зоне, чиме се обезбеђује просторна понуда за активирање локалне привреде,

-афирмисање зоне главног центра и формирање секундарних центара, односно формирање полицентричне структуре центара који обезбеђују доступност свим грађанима Сурдулице,

-активирање обале реке новим спортско-рекреативним и туристичко-угостителљским садржајима ради искоришћења ресурса и потенцијала реке Врле и формирања атрактивног амбијента,

-проширење понуде јавних служби са циљем равномерне дистрибуције сервиса доступних свим корисницима, уз истовремено повећање квалитета и стандарда,

-увођење нових спортско-рекреативних пунктова који формирају мрежу,

-искоришћење постојећих капацитета без јасно дефинисане намене у постојећем стању,

-обезбеђење адекватних капацитета инфраструктуре који прате овакву организациону структуру.

2.1.1.2. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

У оквиру простора обухвата Измена и допуна усклађеног Плана генералне регулације насеља Сурдулца, према специфичностима и заједничким просторним и функционалним елементима, може се уочити 12 карактеристичних зона.

ЗОНА I обухвата зону ширег градског центра, односно простор око постојеће пешачке улице и око планираног проширења пешачке улице, затим простор који окружује поменути најужи центар и део са друге стране реке Врле. Зона I обухвата простор између улица Сурдулички мученика, Вука Караџића, Симе Погачаревића, Српских Владра, Боре Станковића, Капетана Лукића Радише и саобраћајнице бр. 20.

Морфологија терена и традиционална историјска матрица градског језгра условиле су формирање три целине I.1., I.2. и I.3 на подручју Зоне 1. Целина I.1. је најужи градски центар (језгро) у коме је у постојећем стању лоциран велики број објеката из домена јавних служби, а у мањем проценту је заступљено једнопородично становање са делатностима услуге и пословања. У целини I.2. примарно су заступљени стамбени садржаји док се делатности услуге и пословања јављају у мањој мери као пратећа функција. У целини I.3. налази се постојећи хотел.

Зона 1 као централна зона, због свог атрактивног положаја има велики потенцијал за развој. Планом се предвиђа афирмација најужег градског центра кроз већу заступљеност централних и комерцијалних садржаја. На простору целине I.1. планира се већа заступљеност пословне делатности, трговине, угоститељских и забавних садржаја, а уз то као допунски садржај планирају се смештајни капацитети (хотели, мотели, пансиони и апартамнаски смештај...). У највећем делу целине I.2. планира се мешовито становање са и без пословних и комерцијалних делатности у приземљима објеката. У целини I.3 планирају се смештајни капацитети као претежна намена, док се као допунска намена на парцели планирају пословно-услужни садржаји.

ЗОНА II представља простор који са јужне стране окружује центар насеља Сурдулица. Зона два се својом северном границом наслања на Зону I и корито реке Врле. Јужна и југо-западна граница прате улице Новице Дојчиновића, Пушкинову, Омладинске радне бригаде, 26.српске бригаде и Јужноморавских бригада, а источна граница је улица Дринске дивизије.

На подручју Зоне II преовлађује индивидуално становање са појединачним локацијама на којима је заступљено вишепородично становање. Као допунска намена уз најважније саобраћајнице јавља се пословање и услужне делатности (компатибилне са становањем). У оквиру ове зоне јавља се и већи број садржаја јавне намене.

У складу са постојећим карактером Зоне II планом се предвиђа даљи развој стмбених садржаја уз већу комерцијализацију простора, односно већу заступљеност делатности услуге и пословања као допунске намене.

У оквиру поменуте зоне могуће је издвојити осам карактеристичних целина. Целина II.1 је подручје намењено јавним садржајима – спорту и рекреацији, односно фудбалском терену, тржном центру и планираном геронотолошком центру. На територији целине II.2. се предвиђа претежна намена елитног становања, са малим процентом заступљености услуга и пословања као допунске намене. Овакав вид становања захтева висок ниво опремања и уређења простора. Целине II.3., II.6., II.7. су садржаји из домена јавних служби. Целина II.3. је намењена основној школи и школском диспанзеру. У целина II.6. је сконцентрисан велики број јавних садржаја, и то у средишту блока, док по рубу блока ове намене окружује једнопородично и вишепородично становање са пословним и услужним садржајима. Јавни саджаји који су присутни у зони су средња школа, дечија установа, административне службе и црква. Целином II.7. доминира основна школа. Уз основну школу значајан је планирани хотел. Целина II.5. представља зону вишепородичног становања са планираним развојем допунских пословних, комерцијалних и услужних делатности, и пратећих зелених површина-паркова унутар блока. Целина II.8. је зона постојећег градског парка, са карактеристично повољним положајем уз реку. Планира се активирање овог простора увођењем допунске намене пословања и услуга, у зони око парка, уз претежну намену која на овом порстору остаје парковска површина. Зона парка се планом обавезно чува и у њој није дозвољена изградња објеката. Целина II.4. је простор намењен примарно једнопородичном становању са пратећим пословним и услужним делатностима уз главне саобраћајнице, са појединачним објектима јавне намене.

ЗОНА III заузима простор чија се граница на северу поклапа са јужном границом Зоне II, а на западу и југу је омеђена новопланираним саобраћајницама 92, 109 и 26. Са истока је омеђена улицом Дринска дивизија. Ову зону карактерише планирано једнопородично становање мањих густина. Осим тога у Зону III улази део простора посебне намене гробља и подручје на коме се налази болница. Планским документом се, на основу просторно-физичког потенцијала ове зоне и већ започетог тренда развоја индивидуалног становања, предвиђа повећање и унапређење стамбеног ткива.

Планом је у Зони III издвојено десет целина. Целина III.1. је планирана за рекреацију и спорт. На подручју целине III.3. планира се развој становања у функцији турзма са пратећим садржајима јер се поменута целина наслања на зону Специјалне болнице за плућне болести Сурдулица. Целина III.4. представља простор градске болнице. У целини

III.7. планом се предвиђа зона вишепородичног становања са комерцијалним садржајима као пратећом наменом. Целине III.2, III.5 и III.7 су намењена примарно једнопородичном становању, са тим што се зона III.7. планира са највећим процентом заступљености допунске намене пословања и услуге. Целина III.6 се намењује елитном становању, са малим процентом заступљености услуга и пословања као допунске намене. Овакав вид становања захтева висок ниво опремања и уређења простора.. У целини III.10. као допунска намена једнопородичном становању се планира мала индустрија (компатибилна са становањем), јер се ово подручје наслања на планирану нову индустријску зону. Целина III.9. је простор гробља и потребне зелене површине.

Планом се предвиђа даље коришћење овог гробља, ограничавањем границе и интензивнијим коришћењем.

ЗОНА IV обухвата подручје Специјалне болнице за плућне болести Сурдулица. Новим планским документом предвиђа се додатно активирање ове зоне пословним, услужним, тргоговинским и угоститељским делатностима. Као допунска намена предвиђа се рекреација и спорт. У оквиру зоне IV постоје две целине-целина IV.1. специјалне болнице са пратећим пољопривредним површинама и целина IV.2. постојећег и планираног вишепородичног становања, са пратећим услугама.

ЗОНА V се наслања на Зону III и IV, а доња граница се поклапа са деловима границе Плана. Раздвојена је у два дела са истим просторно – физичким карактеристикама и истом постојећом наменом – периурбано становање са пољопривредом, са пратећим једнопородичним становањем уз главне саобраћајнице.

Планским документом се указује на постојање три целине оформљене на основу њихових специфичности. Целина V.1., која је највећа по површини, задржава периурбано становање са пољопривредом као претежну намену, а уз њу се планира развој специфичног вида периурбаног становања и једнопородичног становања уз главне саобраћајнице. Целина V.2. је постојеће гробље, које се планом проширује.

ЗОНА VI заузима западни део Планом обрађиваног подручја. Са источне стране се ослања на зону III, а са јужне на зону V. Западна страна се поклапа са границом плана, а на северу је ограничена новопланираном саобраћајницом 26. Зона VI је планирана за формирање индустријске зоне.

На постојећем стању на основу просторно - морфолошких карактеристика издвајају се две целине, проширење реке Врле и простор индустрије. Новим планским документом део око реке је подељен на четири целине. Целину VI.3. претежно ће чинити парковске површине, а целину VI.2. простори за рекреацију и спорт. Планом се предвиђа активирање дела означеног као целина VI.1. у смеру стварања нове производне зоне, са допунском наменом пословања и услуга концентрисаном око саобраћајнице Васе Смајевића. Целина IV.4 је намењена комуналним делатностима.

ЗОНА VII заузима простор окружен Зонама I, II, VI, VIII, и XI. На подручју се налази ромско насеље, пољопривредне површине и објекти из домена јавних служби.

Зона је планом подељена на три карактеристичне целине. Планом је предвиђено да целина VII.1. као претежну намену задржава специфично једнопородично становање-тип махале, које се унапређује, а као допунска намена уводе се делатности услуге и пословања. Целину VII.2. карактерише већ присутна велика заступљеност пословних делатности и услуга, као и локација међуградске аутобуске станице. Планом се предвиђа унапређење овог подручја и изградња нових објеката у домену услуге и пословања. Целина VII.3. се планира као зона једнопородичног становања средњих густина.

ЗОНА VIII представља зону која се налази у западном делу насеља и заузима простор постојеће индустријске зоне. У северном делу Зоне VIII заступљено је вишепородично становање, а у јужном и средњем делу индустријска производња и комерцијалне делатности.

Планским документом Зона VIII је подељена на пет целина. На подручју целине VIII.1. налази се колективно становање од значаја за културно наслеђе „Колонија“ за које се планира унапређење и очување постојеће вредности. Целина VIII.2. је примарно намењена јавним садржајима. У овој целини се налази основна школа, школски диспанзер, предшколска установа и диспанзер медицине рада, као и простор за рекреацију. Целина VIII.3. се планом даље развија као простор на коме је примарна намена индустријска производња (индустријски комплекси, прерађивачка индустрија, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри и складишта) уз развој пословних садржаја и услуга уз регионалну саобраћајницу. Целина VIII.4. је простор постојеће средње школе (гимназије и пољопривредне школе) са пратећим потребним површина, која се планира за задржавање и унапређење.

ЗОНА IX обухвата северни и сверо – западни део Планом обрађиваног подручја. То је ређе насељени простор индивидуалног становања са већим окућницама и пољопривредним површинама у окружењу. Планом се предвиђа задржавање пољопривредних домаћинстава и проширење зоне периурбаног становања.

Према постојећим карактеристикама и планираној намене у зони се издвајају четири целине. Целина IX.1. представља простор постојећег центра приградског насеља Бело поље. Планом се овај простор даље развија и унапређује становање. Задржава се карактер периурбаног становања са пољопривредом. Додатно активирање поменутог простора који је означен као целина IX.1. планира се увођењем једнопородичног становања, као допунске намене и делатности пословања и услуга као пратеће намене уз главну улицу. Целина

IX.2. је простор периурбаног становања са пољопривредом. Целина

IX.3. је планирана парковска површина као заштитно подручје ка индустрији. Целина IX.4. је део комплекса пољопривредне школе, који се даље активира и унапређује.

ЗОНА X представља површину у оквиру које се налази површина посебне намене, становање, комунална површина трафостанице као и планирана зелена површина. Целина X.1. представља површину постојеће касарне и подразумева простор Посебне намене. Планом се предвиђа да ове површине остану јавне површине неопходне за функционисање Војске Србије.

Целина X.2. је подручје постојећег вишепородичног становања које се унапређује. Целина X.3 је подручје постојеће трафостанице и зелене површине.

ЗОНА XI заузима простор северно од корита реке Врле. На територији Зоне XI заступљено је индивидуално становање различитих типова, које је орјентисано ка реци.

На основу постојећих карактеристика и планираних намена зона је подељена на седам карактеристичних целина. На подручју целине XI.1 планира се претежна намена једнопородичног становања и становања у функцији туризма као допунске намене, као и могућност комерцијално-услужних делатности уз саобраћајницу, као пратећих делатности (које морају бити компатибилне са становањем). Активирање локације у овом смеру условљено је природно – морфолошким карактеристикама (шума и река), близином градског центра и новопланираног рекреативног центра. Целина XI.2. је простор око постојећег базена уз реку Врлу који се додатно уређује и унапређује. Целина XI.3 се планира за трансформацију у мешовитог становања са пословним и услужним допунским садржајима, због близине градског центра и ослањања на постојеће јавне садржаје (хотел, полиција, администрација..). Целина XI.4. представља зону посебног вида једнопородичног становања-махала, са планираним унапређење и побољшање услова становања. Целина XI.5. задржава примарну функцију једнопородичног становања које се унапређује и допуњава функцијама услуге и пословања, најизраженије у деловима око важнијих саобраћајница. Целина XI.6 је планирана зона елитног становања. Овакав вид становања захтева висок ниво опремања и уређења простора. Целина XI.7 је простор постојећег ромског гробља, које се планом ограничава и погушњава, ради очувања вредног земљишта.

ЗОНА XII се налази у источном делу насеља и заузима површину са обе стране реке Врле. Зона је са севера, истока и југа омеђена границама Плана, а са западне стране зона II, X I XI. Зона је примарно планирана за различите облике индивидуалног становања.

У оквиру Зоне XII, на основу карактеристичних морфолошких целина могу се издвојити четири целине. Целине XII.2. и XII.3., издвојене у склопу Зоне XII, задржавају претежну намену једнопородичног становања које се унапређује комерцијалним функцијама. Целина XII.4. која се налази уз обод границе, по својим морфолошким обележјима, намењује се примарно пољопривредним делатностима, уз допунско периурбано становање. Целина XII.1. се издваја као изразито покренут терен, па се ту предлаже пошумљавање у већем делу.

2.1.1.3. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЈАВНОМ НАМЕНОМ

2.1.1.3.1. Грађевинско подручје

Грађевинско подручје се поклапа са границом Плана и обухвата земљиште под наменом од јавног значаја, под осталом јавном наменом и остало грађевинско земљиште.

2.1.1.3.2. Земљиште под јавном наменом и под осталом наменом

Грађевинско земљиште под наменом од јавног значаја обухвата локације, комплексе и просторе за објекте од општег интереса и значаја и које је у државној или својини општине. То су површине по постојећим и новопланираним саобраћајницама, инфраструктурни коридори, објекти и површине, комуналне и водене површине).

Грађевинско земљиште под осталом јавном наменом обухвата локације постојећих и новопланираних објеката јавних служби, државне и локалне управе, рекреативних и јавних зелених површина, које је у државној својини или својини општине.

Остало грађевинско земљиште обухвата остале намене и налази се у различитим видовима својине.

Укупна површина у оквирима границе плана износи 564,07ха. Од укупне површине обухвата плана у постојећем стању површине под наменама од јавног значаја налази се 8%. Површине под осталим јавним намена чине 18%, а под осталим грађевинским земљиштем се налази 74%.



Дијаграм бр.1. Процентуални однос јавног и осталог грађевинског земљишта -постојеће стање

Планским решењем се површина земљишта под јавним наменама не повећава, мења се се само просторни распоред и карактер. Површина посебне намене остаје јавна намена. Планом се предвиђа изградња нових саобраћајница и објеката комуналне инфраструктуре, чиме се консеквентно повећњање удела саобраћајних површина у подручју Плана и удео површина под комуналним површинама.

У оквирима границе плана подручје обухвата површину од 564,07ха. Од укупне површине територије планирано стање чине (80,13 ха) 14% земљишта под наменама од јавног значаја, 20% (111,92 ха) под осталим јавним наменама. 66% (372,02 ха) површине плана припрада осталом грађевинском земљишту.

Дијаграм бр.2. Процентуални однос јавног и осталог грађевинског земљишта – планирано решење

НАМЕНА ПРОСТОРА		ПОСТОЈЕЋЕ ПОВР.		ПЛАНИРАНЕ ПОВР.	
		ха	%	ха	%
ГРАЂЕВ. ЗЕМЉИШТЕ					
Грађевинско земљиште под наменама од јавног значаја		42,89	7,60	80,13	14,21
1	Саобраћајне површине	26,90	4,78	56,53	10,02
2	Водене површине	11,20	1,98	11,20	1,98
3	Комуналне делатности	4,79	0,85	12,4	2,2
Грађевинско земљиште под осталом јавном наменом		93,71	16,61	111,92	19,84
1	Јавне службе	31,88	5,65	44,64	7,91
2	Зелене површине	14.25	2,53	19,7	3.49
3	Посебна намена	47,58	8,44	47,58	8,44
Грађевинско земљиште под осталим наменама		430,5	76,32	372.02	65,95
1	Становање	149,98	26.58	211,66	37.52
2	Централни садржаји	11,58	2,05	8,74	1.59
3	Производне делатности	30,26	5,36	81,43	14,43
	Рекреација	2,76	0,49	8.65	1.53
	Пољопривредне површине	194,06	34,04	61,54	10,91
	Неизграђене површине	41,86	7,42	/	/
УКУПНА ПОВРШИНА ПГР Сурдулице		564.07	100	564.07	100

Табела 1. ***Биланс површина под јавним и осталим грађевинским земљиштем – планирано решење***

2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1.2.1. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

2.1.2.1.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

2.1.2.1.1.1. ДЕМОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОГРАНИЧЕЊА

Демографска слика града Сурдулице је релативно повољна и указује на солидан демографски потенцијал за развој јавних служби. Од укупно 22190 становника на територији општине, у граду Сурдулици живи 10914 становника, односно око 49%, тако да је концентрација становништва у седишту општине изразито велика.

Групација старијег становништва (60год. и више) има 1824 становника, односно око 16% становништва града, што је такође релативно повољно, обзиром да је мање од 18% (што представља горњу границу преко које се сматра да је тренд старења општине веома изражен). Групација деце и омладине до 19год. износи 2772стан. (око 25%), предшколска групација има 812 деце (7,4%), а школска деца и омладина броје 1960 становника, односно око 18%. Значајно је укупно учешће деце и школске омладине, што указује на могућности развоја у свим областима, а нарочито у јавним службама. Остале категорије су изнад просечних, односно минималних пожељних величина (предшколска групација је изнад 6%, док је учешће школске омладине значајно изнад 12%)

које се сматрају демографским потенцијалом и основом за обнављање становништва.

2.1.2.1.1.2. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Просторна дистрибуција сервиса на општини указује да је далеко већа концентрација служби у првом и другом прстену насеља око града Сурдулица - седишта општине, док су источни и јужни делови општине неопслужени. Оваква ситуација указује да су здравствени сервиси примарне здравствене заштите у граду Сурдулици оријентисани пре свега на кориснике ширег подручја града и у мањој мери на кориснике из насеља у блиском окружењу.

Капацитет свих објеката здравствених сервиса (према броју запослених) је одговарајући. Грађевински квалитет и опремљеност објеката је већином веома добар, будући да је више објеката скоријег датума, а 2 су реновирана.

Општа болница у Сурдулици једина опслужује становништво општине у погледу стационарног лечења (ако изузмемо лечење пацијената са територије општине у Специјалној болници за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести) и располаже капацитетом од 174 постеље, што значи 7,84 постеље на 1000 становника.

Приватна медицинска пракса је веома мало заступљена.

Табела 2. ***Заступљеност објеката и сервиса здравствене заштите***

Насеље	**Тип установе**	**Гравитационо подручје и капацитет**	**Површина комплекса, објеката и остале карактеристике**
Специјална болница Сурдулица	Болница за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести; више павиљона и др. објеката (управа, екон. зграда, итд.)	Регионални, републички значај; Тренутно око 100+50 постеља (потенцијално око 600)	Посебне споменичке, историјске и амбијенталне карактеристике;парк са веома квалитетним зеленилом; око 11 ха четинарске шуме; Пољопривредни посед у склопу комплекса који има укупну **П 12,0497 ха** П објеката **5880м2** П помоћних објеката **2676м2** П пољопривред.објеката **800м2** *Потребна реконструкција и опремљеност инфраструктуром*
Општа болница – ЗЦ Сурдулица		Општина, округ /регион; 174 постеље	Хируршко одељење, интерно одељење, гин.-акуш. одељење, дечје одељење, хитна служба; П комплекса **15384м2** /заједничка парцела са домом здравља/ П објеката **2468м2** *Тенденција смањивања броја кревета; потреба за кућном негом /лечењем Добра опремљеност и бонитет*
Дом здравља Сурдулица		Општина	П комплекса **15384м2** /заједничка парцела са општом болницом/ П објеката**2296м2** *Добра опремљеност и бонитет*
Диспанзер медицине рада		Општина	П комплекса **1649м2** П под објектом **470м2** *Добра опремљеност и бонитет Тежња за променом намене у амбуланту општег типа*

Будући да је значајно заступљена категорија млађег, односно предшколског и школског становништва, *потребно је планирати резервне капацитете у различитим формама рада и организације служби примарне здравствене заштите намењених овим групацијама, односно служби везаних за предшколске и школске објекте.*

Здравствене службе и установе на територији Сурдулице обухватају три нивоа пружања услуга: примарни, секундарни и специјализовани, тако да у погледу разновсрсности понуде здравствених

служби Сурдулица спада у веома добро развијене градове. Објекти секундарног нивоа здравствених услуга обухватају: Општу болницу - Здравствени центар Сурдулица и Дом здравља - Здравствени центар Сурдулица, као и Диспанзер медицине рада у Белом Пољу. Болница располаже са 174 постеље и постоји тенденција смањивања броја постеља на 157, обзиром на број становника и мерила Министраства здравља. Заступљена су следећа одељења / службе:

- у оквиру Опште болнице су: општа медицина, гинекологија, акушерство, дечји диспанзер, рентген кабинет, хирургија, лабораторија и трансфузија, укупне корисне површине око 2468м2.
- у оквиру Дом здравља су: интерно одељење, дечје одељење, физикална медицина, патохистолошка амбуланта, офталмолошка служба, ОРЛ, психологија, психијатрија, стоматологија, женски диспанзер, хитна служба, и апотека, укупне корисне површине око 2296м2.

Обзиром на постојеће трендове рационализације рада здравствених служби потребно је у будућем периоду размотрити могућност *увођења нових форми рада* везаних за стационарно лечење, односно увођење форме продуженог лечења у болници за пацијенте који то желе (а медицински није неопходно), односно отварање одељења на коме би се пацијенти задржали после истека редовног лечења, уз партиципацију плаћања. Такође је потребно повећати обим кућног лечења, уз повећање броја запослених у ту сврху.

У оквиру специјализоване здравствене заштите у граду Сурдулици се налази Болница за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести. Према проценама Управе болничког комплекса, гравитира око 250.000 становника Србије. Болнички комплекс обухвата неколико објеката - 2 болничка објекта, диспанзер и апотеку, уз неколико пратећих: кухиња са трпезаријом, управна зграда, апотека, гараже, кантина и зграда за медицински гас. Окружени су висококвалитетном четинарском шумом површине око 11ха. Од потенцијално великог капацитета болница (око 1200 лежаја), коришћено је око 600 лежаја, који су постепено смањени на око 100. Током бомбардовања 1999. срушена је једна од болничких зграда, али је изграђен нови објекат и у последње време је уведен у коришћење. Веома је добро и савремено опремљен и има капацитет око 50 лежаја. У оквиру комплекса налази се још 2 објекта у веома лошем стању, али са амбијенталним и архитектонским вредностима, које би било могуће увести у функцију ако би били темељно реконструисани. Објектима (осим новог) је потребна реконструкција грејања и осталих инсталација. У склопу комплекса постојала је летња позорница и сала за семинаре са око 100 места, тако да је пожељна обнова ових функција, за шта просторни потенцијали постоје.

У склопу комплекса је и фарма са површином око 2,3 ха, објектима за узгој стоке и живине за потребе болнице, као и обрадиво земљиште. Фарма се готово не користи, али постоји могућност обнављања функције.

Поред функције овог комплекса у саставу мреже специјализованих сервиса здравствене заштите општине, региона/округа па и републике Србије, потребно је истаћи изузетне амбијенталне карактеристике везане за архитектонску и историјску вредност старих објеката комплекса, као и квалитет и величину четинарске шуме, што заједно чини *основ за посебне режиме коришћења и заштите болничког комплекса и нуди специфичан потенцијал за (потенцијалне) посебне кориснике.*

2.1.2.1.1.3. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ОБРАЗОВАЊА

У границама ПГР Сурдулица налазе се 3 основне школе: «Вук Караџић» и «Ј.Ј.Змај» у самој Сурдулици и «Пера Мачкатовац» Белом Пољу. Све школе су матичне и осморазредне, а капацитети су следећи:

Табела 3. Заступљеност објеката основног образовања

Насеље	**Тип школе**	**Бр.ученика**	**Статус**	**Површина комплекса, објеката и остале карактеристике**
«Вук Караџић» Сурдулица	Матична 8-разредна	989	Активно	П комплекса **8500м2** П објеката **3291м2** У добром грађ. стању
«Ј.Ј.Змај» Сурдулица	Матична 8-разредна	621	Активно	П комплекса **13293м2** П објеката **2120м2** У добром грађ. стању
«Пера Мачкатовац» Бело Поље	Матична 8-разредна	207	Активно	П комплекса **10000м2** П објеката **1210м2** У добром

				грађ. стању
Укупно:		**1817**		

План развоја мреже објеката образовања мора се ослонити на следеће улазне елементе: демографски потенцијал (величину циљних старосних група и демографске трендове), и просторну дистрибуцију постојећих и планираних објеката, као и оптимална растојања између појединих објеката и групација веће концентрације становања.

Групација деце и омладине до 19 год. износи 2772стан. (око 25%), предшколска групација има 812 деце (7,4%), а школска деца и омладина броје 1960 стан., односно око 18%. Значајно је укупно учешће деце и школске омладине, што указује на потребе развоја у области основног и средњег образовања. Остале категорије су изнад просечних (предшколска групација је изнад 6%, док је учешће школске омладине значајно изнад 12%), односно минималних пожељних величина које се сматрају демографским потенцијалом и основом за обнављање становништва. Тренутни број ученика који похађа основну школу (1817) указује да је број ђака виших разреда ОШ који похађају нешто мањи од укупног броја деце ове групације (1960).

Просторна дистрибуција објеката основног образовања у граду Сурдулици је повољна и у постојећем стању је постигнута просторна покривеност у односу на радијусе опслужености, уз неравномерну просторну дистрибуцију ученика. Такође су капацитети основних школа, изузев оне у Белом Пољу у потпуности попуњени.

Стога је потребно планским решењима предвидети *могућност проширења капацитета,* нарочито у односу на планска решења становања за ПГР, односно ефикасније организације постојећих капацитета код објекта основног образовања у граду Сурдулици, осим код ОШ «Вук Караџић» (матична школа), као и бољу опремљеност. *Опционо, растерећење мреже објеката основног образовања у граду Сурдулици може се постићи применом решења Просторног плана општине Сурдулица, које је предвидело разгранавање мреже 8-разредних школа у првом прстену насеља око Сурдулице.*

На територији града Сурдулица постоје 3 средње школе: Гимназија, Пољопривредно-шумарска школа и Техничка школа. Својим профилом и занимањима која се стичу по завршетку ових школа прате се потребе општине и окружења, што потврђује попуњеност капацитета од 100%. Велику предност представља интернат који омогућава смештај дела ученика који не станују у општини Сурдулица, тако да се на дуги рок обезбеђује попуњеност капацитета школа.

Гимназија је смештена у згради пољопривредне школе и има један спрат, што задовољава потребе. Школи гравитирају ученици са територије општине Сурдулица, како и из околних општина из Пчињског округа, па и шире. Будући да су сада заступљени општи и језички смер, постоји перспектива ка даљој специјализацији.

Пољопривредно-шумарска школа је, изузев оне у Краљеву, једина школа у Србији оваквог профила, па јој гравитирају и ђаци из Ниша, Пирота, Врања, Лесковца и других општина из ширег окружења. Образовни профили су: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, ветеринарски техничар, шумарски техничар. Школа располаже веома великим поседом где су на око 19ха заступљени: шума, плантаже, повртњак, виноград, живинарник (укупно око 1750м2) и други пратећи садржаји и сви они се користе. БРГП износи 3268м2 плус додатних 200м2 у виду радионица, помоћних објеката и складишта. Перспективно се може очекивати да се уз постојеће садржаје оформи мања истраживачка станица.

Техничка школа се састоји из 2 објекта од којих нови још није уведен у функцију, а стари је доброг бонитета. Школи гравитирају ђаци из округа и шире, односно из: Босилеграда, Врања, Лесковца, итд. Школа има попуњеност од 100%. Састоји се од 3 школска објекта од којих је један нови, а остали су у добром грађевинском стању. Постоји потреба за проширењем капацитета (сале, гараже, полигони..), посебно због новоуведених профила: саобраћајни техничар, возач моторних возила. Поред ових заступљени су и следећи профили: електротехничар аутоматике, електротехничар рачунара, електромонтер, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, машинбравар и техничар за одржавање радио-и видео-опреме.

Табела 4. ***Заступљеност објеката средњег образовања***

Насеље	Број ученика	Статус	Гравитац и оно подручје	Површина комплекса, објеката и остале карактеристик е
Гимназиј а	188 (100% попуње н ост)	Активн о	Општина, округ	Гимназија је смеште на у згради

				пољопривредне школе (1. спрат) Добар бонитет
Пољопривредно-шумарска школа	362 (100% попуњен ост)	Активно	Општина, округ, регион	Располаже поседом, око 19ха, са додатним садржајима (шума, повртњак, итд.) који се користе Постоји интернат П комплекса 19000м2 П објеката 3268+200м2 Добар бонитет Потенцијално истраживачка станица
Техничка школа	451 (100% попуњен ост)	Активно	Општина, округ, регион	П комплекса 8922 м2 П објеката 4050м2 Добар бонитет Постоји потреба за проширењем (сале, гараже, полигони..)
Укупно:	1001			

Уз средње школе било је укупно 1128 ученика на крају 2002/2003. школске године, док подаци добијени од надлежне службе општине Сурдулица указују да је 2005.год. било 1001 ученик, што значи да је дошло до пада броја ученика или њихове преоријентације на средње школе у другим општинама.

Актуелни статистички подаци за територију општине Сурдулица указују да је број популације средњешколског узраста далеко већи од капацитета наведених средњих школа (које су попуњене 100%); но, судећи према образовној структури становништва, свега око 40% становништва има завршену средњу школу, односно можемо рећи да не постоји тежња целокупне популације ове старосне групе да настави школовање. Са друге стране, програми уписа у средње школе на територији средишње Србије у последњих неколико година теже обезбеде места у средњеобразовним установама за око 80-90% ове популације. Из свега можемо закључити да би перспективно требало *стварати услове за просторне резерве у капацитету средњешколског образовања у Сурдулици,* идући у сусрет са једне стране демографској слици, а са друге стране – исказаним потребама привреде у погледу образовања кадрова, као и општој потреби стицања средњег образовања за највећи део популације. *Стога је потребно преиспитати могућност проширења капацитета гимназије у оквиру постојећег комплекса.* Истовремено је непоходно концептом развоја путне мреже обезбедити комфорније одвијање дневних миграција са сврхом одласка у средњу школу.

2.1.2.1.1.4. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ДЕЧЈИХ УСТАНОВА

Према последњем Попису становништва укупан број деце предшколског узраста на територији општине Сурдулица износио је 2363 деце. У исто време, укупан обухват у дечјим установама је 447 деце, односно 252 деце свих старосних група, а преосталих 195 су деца од 6-7год. То значи да је укупан обухват деце свега око 18,9%, што је релативно неповољно. Међутим, потребно је посматрати одвојено групацију од 6-7 год. с обзиром да је за њу потребно обезбедити 100% обухвата у дечјим установама, због обавезног похађања припремног разреда. Са друге стране, обухват од 252 деце свих предшколских група са територије општине Сурдулица, даје учешће од свега 10,7% деце, што је изузетно неповољно.

Табела 5. Заступљеност дечјих установа на територији града Сурдулица

Насеље	Тип установе	Број деце	Статус	Остале карактеристике
Сурдулица – 2 објекта	Заступљене су све групе	252	Активно	У веома добром грађ. стању, задовољава потребе

Предшколска групација у Сурдулици има 812 деце (7,4%), што је изнад просечних, односно минималних пожељних величина (6%). Минималан искуствени обухват деце у дечјим установама у Србији треба да износи око 25-30% деце. Ако узмемо претпоставку да овај проценат треба кориговати, тј. умањити због другачијег степена запослености жена, структуре породице итд., у сваком случају он не може бити мањи од 20%. Ова процена се односи на старосне групације деце млађих од предшколске групе. Оријентациона

величина предшколске групације је 115 деце, не рачунајући могуће увећање обзиром на увећање стамбених зона, *тако да је потребно обезбедити додатне локације и капацитете за предшколска одељења*. С обзиром на просторну дистибуцију постојећих и планираних стамбених зона, као и величину старосне групације (предшколске деце) од 812 деце, *планска претпоставка је да је потребно одредити 3 нове локације вртића тј. 3 припремна одељења.*

2.1.2.1.1.5. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

У Сурдулици постоји Центар за социјални рад и Дом за пензионере и стара лица. Центар за социјални рад обезбеђује следеће активности које се одвијају у Центру за социјални рад:

- **Обезбеђење социјалне сигурности грађана**
- **Породично-правну заштиту**
- **Старатељство**
- **Повремени и краткотрајни боравак мајки са децом (којима је потребна заштита)**
- **Повремени и краткотрајни боравак напуштене деце без родитељског старања**

а поред тога се одвијају и теренски обиласци. Центар обезбеђује привремени боравак незбринуте деце, али не располаже одговарајућим капацитетима и опремљеношћу.

Ради бољег и потпунијег одвијања социјалне заштите у оквиру Центра, а у складу са исказаним потребама, у перспективи *потребно је обезбедити средства односно простор за: формирање саветовалишта за брак и породицу; привремени смештај злостављаних мајки са децом; прихватну станицу за привремено збрињавање напуштене и незбринуте деце* и набавку теренских возила. *Прихватна станица за привремено збрињавање напуштене и незбринуте деце би требало да буде самостални пункт и да обезбеди боровак за 10так деце.*

Поред овог Центра за социјални рад постоји и Дом за пензионере и стара лица који се налази у склопу комплекса Болнице за ТБЦ. Дом је једина установа овог типа у Пчињском округу, мада му поред становништва са територије округа, гравитирају и лица са територија других општина и избегла лица. Дом располаже са 3 објекта који су грађени у време изградње Болнице (1924.) и сви су првобитно били намењени комплексу Болнице. Постојећа функција је уведена 1990. год. Део овог Дома је такође претрпео велика оштећења у току бомбардовања 1999. Два објекта су обновљена, а трећи је потребно реконструисати да би био враћен у функцију. Ова институција обезбеђује трајни боравак лица, док капацитета за дневни боравак нити прихватних станица нема, али је исказана потреба за њима.

Површина комплекса данас износи 10,99 + 0,74 + 0,22ха (укључујући и болнички комплекс) и у свом саставу има 3 зграде и кухињу са дневним боравком и укупно 80 лежајева. Капацитет износи:

- Први објекат : 1794 м2 П+1+Пк
- Други објекат : 586 м2 П+0
- Трећи објекат : 1794 м2 П+0

Има укупно 24 запослених. Превасходна намена је стални боравак здравих старих лица, али у Дому бораве и болесни и слабо покретни корисници. Трећи објекат у саставу Дома за пензионере и стара лица је у веома лошем стању и неопходно је реконструисати га. Такође је потребна реконструкција система грејања.

Дом за пензионере и стара лица послује по економским ценама, било да се средства обезбеђују из буџета или из личних средстава корисника, што даје перспективу за даље функционисање. Перспектива финансирања је 45% самосталног издржавања и 55% буџетских корисника. Постигнуто је повећање броја места у односу претходни период, до када је било 50 лежајева.

Поред овога, постоје 2 објекта удружења пензионера, који се не користе адекватно, па је могућа пренамена.

Потребе у будућем периоду би се односиле на формирање *Геронтолошког центра који би у свом саставу имао капацитете за дневни боравак, прихватну станицу, клубове, исхрану* (*дисперзно распоређене)* и теренски обилазак старачких домаћинстава. Капацитет клуба би требало да износи мин. око 100м2. и у свом саставу треба да има ресторан, дистрибуцију хране и личне услуге.

Табела 6. Дом за пензионере и стара лица

Насеље	Тип установе	Број корисника	Гравитационо подручје	Остале карактеристике
Сурдулица	Стални смештај	80 лежајева у 2 објекта	Једина установа у Пчињском округу	У склопу комплекса Специјалне болнице.

2.1.2.1.1.6. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ

Од постојећих садржаја културе на територији ПГР Сурдулица заступљен је објекат Сурдуличког културног центра и две библиотеке. Библиотеке су смештене у оквиру средње школе, односно у близини објекта Суда, док је Сурдулички културни центар самостални објекат. Програм рада

је доста разноврстан и обухвата изложбе, трибине, филмске и позоришне представе и друго. Разноврсности садржаја и програма у великом је раскораку у односу на опремљеност објекта, а капацитет је скроман. Стога је непоходна *реконструкција и евентуална доградња постојећег објекта*, уз пожељне нове капацитете.

2.1.2.1.1.7. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

У граду Сурдулици постоје три верска објекта. Обе православне цркве у Сурдулици су са краја 19. века. Једна црква Св. Георгија у Сурдулици је обновљена 2002.год. Сви објекти имају културни, историјски и амбијентални значај. Поред тога постоји и адвенстистичка црква.

У сарадњи са надлежним институцијама евидентирана је потреба за изградњом *нове цркве у делу испод индустријске зоне Сурдулице,* који би опслуживао око 700 домова, као и потреба за обнављањем и/или доградњом већине постојећих верских објеката. За храм Светог Ђорђа исказана је потреба да се изгради звоник као и свештенички станови.

Табела.7. Заступљеност верских објеката на територији општине Сурдулица

насеље	**назив**
Сурдулица	Црква св. Пантелејмона
Сурдулица	Црква св. Ђорђа
Адвентистичка црква	
Калифер (код болнице за ТБЦ)	Црква

2.1.2.1.1.8. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА УПРАВЕ И АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Поред зграде Скупштине општине Сурдулица и пратећих служби Скупштине општине, објекте управе и администрације чини и 10 месних канцеларија. Просечно једној месној канцеларији гравитира приближно 4 насеља општине. Обзиром на тренд смањења броја запослених у јавном сектору па и у управи и администрацији, очекује се укидање месних заједница на територији општине, ради повећања ефикасности деловања. Нису исказане потребе за повећањем капацитета објеката управе у Сурдулици, а бонитет објеката је солидан. Потребно је повећати ниво опремљености.

2.1.2.1.2. РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

Општа карактеристика развијености јавних служби на територији ПГР Сурдулица је релативна покривеност територије Плана примарним сервисима, а са друге стране присуство специфичних садржаја који по свом значају или уникалности превазилазе локалну (општинску) опремљеност сервисима.

Подизање квалитета путне мреже и употпуњавање локалне мреже саобраћајница са сврхом коришћења јавних сервиса је апсолутни приоритет и услов имплементације програма и плана развоја јавних служби.

Имајући у виду текуће процесе рационализације јавних служби у циљу подизања економске ефикасности и рационалности, можемо да закључимо да ће се, квантитативно посматрано, перспектива јавних служби по тренду погоршати. Компензацију за овакву опцију будућег развоја треба да представља подизање квалитетета услуга, боља организација и већа ефикасност служби, уз обавезу сталног праћења степена задовољења потреба и остварене ефикасности рада. Приликом избора решења везаних развој јавних служби не треба губити из вида њихове велику улогу у уравнотежености развоја града, развоју централних функција и обезбеђењу испуњености животног стандарда што су битни елементи укупног развоја. *Стога је кључна улога локалне заједнице која треба да изрази спремност (финанскијску, просторну и др.) за подршку развоју јавних служби и тако обезбеди услове за имплементацију планских решења.*

Друга поменута карактеристика јавних служби јесу специфичне функције као што је пре свега комплекс Болница за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести, потом Дом за пензионере и стара лица и стручне средње школе. Све ове институције имају оријентацију најмање ка корисницима са територије округа/ региона а неке и знатно више од тога, што, са становишта опремљености јавним службама, даје укупан значај општини Сурдулица у односу на суседне и даље општине. Ово је околност коју треба подстицати и искористити у концепцији планских решења и другим развојним решењима.

2.1.2.1.3. ЦИЉЕВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Повод израде плана развоја јавних служби је садржан у општим циљевима Плана генералне регулације града Сурдулице, а који се односе на оживљавање укупног и равномерног развоја града, исказаним потребама и аспирацијама локалне заједнице, остварење и подржавање централитета уже зоне града Сурдулице уз развој комерцијалних

и јавних садржаја, као и подстицање развоја урбаних сервиса који доприносе животном стандарду и квалитету становања у широј зони развоја града.

ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ:
ПРИМАРНИ ЦИЉ:

- **ОДРЖИВИ *СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ПО МЕРИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***

СЕКУНДАРНИ ЦИЉЕВИ:

- **ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СЛУЖБИ У ФУНКЦИЈИ РАВНОПРАВНОГ ОСТВАРИВАЊА ПОТРЕБА ГРАВИТИРАЈУЋЕГ СТАНОВНИШТВА**
- **РАЗВОЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ У СКЛАДУ СА ДЕМОГРАФСКИМ И СОЦИЈАЛНИМ СПЕЦИФИЧНОСТИМА ГРАДА СУРДУЛИЦЕ И ОКРУЖЕЊА**
- **СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЈАВНИХ СЛУЖБИ**
- **СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УВОЂЕЊЕ НОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ И ВЛАСНИЧКИХ АРАНЖМАНА У ДОМЕНУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ**

Планом се предлаже развој јавних служби заснован на принципима одрживог социјалног развоја уз максимално ослањање на локалне специфичности, захтеве, потребе, могућности и ограничења, што је у складу са опште прихваћеним потребама и обавезама укључивања локалне заједнице у креирање сопствене социјалне средине (према Агенди 21 и другим међународним документима).

Равноправност свих корисника у односу на могућности коришћења сервиса јавних служби треба да се оствари одговарајућом просторном дистрибуцијом објеката, као и уједначавањем квалитета услуга. То треба да буде праћено прихватањем нових модалитета рада и омогућавањем укључења приватне иницијативе у домену појединих служби. У складу са тим, потребно је применити принцип деконцентрације и децентрализације мреже примарних служби у границама могућег, са циљем равномерније опслужености градског подручја Сурдулице као и гравитирајућег подручја. Са друге стране, потребно је искористити улогу једног дела јавних служби – нпр. средњег образовања, специјализованих здравствених установа и установа социјалне заштите, културе ради постизања веће компетитивности града Сурдулице у мрежи градова јужне Србије. Најзад, унапредити и ојачати улогу јавних сервиса у концепту употпуњавања централних садржаја града Сурдулице.

2.1.2.1.4. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА

2.1.2.1.4.1. ПОЛАЗНА ОПРЕДЕЉЕЊА

Полазна опредељења заснована су на следећим међународним документима:

- **АГЕНДА 21.** У оквиру циљева и задатака везаних за унапређење одрживог развоја људских насеља Агенда 21 препоручује формулисање и примену програма за смањење утицаја миграција село-град, тако што ће се побољшати животни услови на селу. Такође, препоручено је унапређивање урбаног управљања путем доношења одговарајућих смерница за просторно и урбанистичко планирање и њихову реализацију. Од посебних активности пре свега се наглашава значај квалитетне здравствене заштите, сервиса и услуга:
  1. Развијање система примарне здравствене заштите;
  2. Испуњење примарних здравствених потреба сеоског, семиурбаног и урбаног становништва;
  3. Приоритетно постизање просторне покривености здравственим службама за оне популационе групе које за тим имају највећу потребу, посебно за оне које живе у сеоским подручјима;
  4. Изграђивање основне службе здравствене делатности, праћење и планирање система.
- **ХАБИТАТ АГЕНДА.** Квалитет живота се дефинише као централна брига у склопу развоја људских насеља, а у складу са тим се истиче доступност као главни критеријум оцењивања квалитета садашњег и будућег нивоа услуга друштвених делатности., а посебно образовања и примарне здравствене заштите за све. Одржива људска насеља подразумевају социјалну интегрисаност укључујући одговарајуће сервисе здравства и образовања. Ови сервиси треба да буду приступачни (affordable) и једнако доступни како би служили циљу одрживости и социјалног развоја насеља.
- **НОВА АТИНСКА ПОВЕЉА** посебно охрабрује развој социјалних/јавних сервиса пошто они подржавају контакт и комуникацију и истиче потребу примене локално осетљивог приступа.

Имајући у виду полазна опредељења, методолошки приступ планирању јавних служби у Плану генералне регулације Сурдулица биће заснован на следећем:

- Елементима просторно-физичког (просторни развој јавних служби и мрежа саобраћајница), функционалног (опремљеност насеља или зона јавним службама) и демографског развоја;
- Понуди/избору критеријума и индикатора прилагођених мањим просторним (релативно просторно-физички, функционално и демографски хомогеним) целинама унутар којих би важили јединствени услови/обрасци

планирања јавних служби; у исто време ови услови би били различити у односу на друге просторне целине.

2.1.2.1.4.2. Принципи планирања и организације јавних служби

За фокус планске интервенције пре свега је интересантан сегмент јавних служби које су обухваћене обавезном друштвеном бригом и представљају елемент друштвеног/животног стандарда. То су: образовање, здравство, дечја и социјална заштита. Будући да планске препоруке међународних докумената истичу примарну опремљеност, то је и овде нагласак стављен на основно образовање, сервисе примарне здравствене заштите и дечје васпитање и образовање. Разлози за овакво издвајање су такође везани за чињеницу да ове сервисе карактерише *изражена дисперзија у простору и везаност за мрежу,* што је од великог значаја за просторни концепт развоја.

У погледу принципа планирања јавних служби на подручју Плана издваја се следеће:

- Истицање локалних (просторних и других) обележја које утичу на приступ планирању јавних служби и избор циљева/задатака, критеријума и параметара/ норматива, тако да они буду контекстуално специфични.
- Тежња ка заједничком/интегративном (позитивном) деловању развоја јавних служби на просторни и укупни развој града Сурдулице и њеног гравитационог подручјаУ погледу принципа организације/управљања развојем јавних служби у Плану генералне регулације Сурдулица издваја се следеће:
- Уважавање утицаја актуелних вредносних категорија у домену јавних служби, односно обезбеђивање услова за увођење нових;

Планска поставка третира одвојено питања *просторне организације* од укупне организације/управљања јавним службама, иако пуна имплементација планских решења овог Плана подразумева њихову координацију и усаглашеност, обједињујући тако елементе просторне организације и развоја са управљањем и финансирањем самих јавних служби и, као и комплементарних активности (уређења земљишта изградње и реконструкције путне мреже, итд.).

2.1.2.1.4.3. Просторна концепција развоја

Концепција развоја јавних служби условљена је следећом релацијом: карактеристике становништва - просторна целина - демографски трендови. Стога се узимају у обзир опште и посебне демографске карактеристике како би се на адекватан начин процениле актуелне потребе у домену јавних служби. Приликом оцене опслужености подручја јавним службама, осим избора параметара и критеријума, потребно је дефинисати и просторни ниво њихове примене. Искуство је показало да, ако се анализа врши на неком нижем просторном нивоу, по правилу се добија боље стање него што то заправо јесте. Улога просторног аспекта је интегришућа: он има за сврху обједињавање планских одлука и политика развоја у простору. Посебну, важну улогу како за центар општине има трибутарно подручје и учешће миграторних кретања, односно категорија дневних миграција са сврхом коришћења услуга јавних служби у граду Сурдулици.

Концепт се заснива на следећим принципима и њиховој разради:

- **Децентрализација основних видова јавних служби на једнак начин, са крајњим циљем учешћа грађана у креирању локалне заједнице у складу са потребама, интересима и могућностима; Главни је *критеријум доступности* примарним сервисима јавних служби.**
- **Подстицање концентрације проширених садржаја јавних служби (управа, администрација, култура, информисање) са циљем учвршћивања централитета и атрактивности општинског центра - Сурдулице.**

Имајући у виду дугорочни карактер овог Плана, концепт је базиран на принципима социоекономске децентрализације друштва чија се пуна примена тек очекује у нашој средини.

Предвиђене су следеће активности:

- Употпуњавање постојећих стамбених зона одговарајућим садржајима јавних служби;
- Употпуњавање будућих стамбених зона, односно проширења постојећих одговарајућим садржајима јавних служби, пре свега примарном здравственом заштитом и дечјим установама;
- Јачање улоге сектора културе и информисања (уз одговарајућу просторну и организациону подршку и увођење тржишних односа, повећање понуде, приватну иницијативу, итд.) са циљем јачања централитета и атрактивности Сурдулице;
- Учвршћивање и концентрација управно-административних служби;
- Истицање и заштита посебних вредности специјализованих комплекса (нпр. Болнице за неспецифичне плућне болети, итд.);
- Јачање средњег образовања у складу са потенцијалима и захтевима привреде и окружења;

- Увођење предшколске наставе у склопу других објеката јавних служби (нпр. школских објеката, објеката школских диспанзера, итд.) где год је то могуће (а у складу са обавезом похађања предшколске наставе за целокупну старосну групу) или у засебним објектима;
- Увођење мобилних видова свих услуга јавних служби за које је то могуће.
- Дистрибуција посебних видова организације јавних служби (мобилне амбуланте, мобилни дечји вртићи, ванинституционална и теренска дневна брига о старим лицима).
- У домену средњег и вишег образовања планским решењем се препоручује следеће:
  - Повећање капацитета интернатског смештаја ученика средњих школа, чиме се повећава могућност похађања ученика ван опсега дневних миграција, што карактер и образовних профили постојећих средњих школа подржавају; Увођење приватних, специјалистичких средњих и виших школа за одређене профиле и знања за које постоји исказана потреба локалне заједнице и региона.

2.1.2.1.4.4. Програмски елементи

Програмски елементи дистрибуције јавних служби на субрегионалном, општинском и насељском нивоу дефинисани су на следећи начин:

Табела 8. Обавезни садржаји јавних служби и њихова дистрибуција по просторним нивоима:

	Социјална и дечја заштита	
1	Домови за лица са посебним потребама	ниво општине (могуће ако постоји интерес)
2	Центри за стара лица	ниво општине, ниво насеља/ локалне заједнице (могуће ако постоји интерес)
3	Центри за социјални рад	ниво општине, ниво насеља/ локалне заједнице (могуће ако постоји интерес)
4	**Предшколско образовање и васпитање**	ниво насеља/ локалне заједнице (неопходно)
	Образовање	
5	Основно образовање I/IV разред	ниво општине, ниво насеља (неопходно)
6	Основно образовање V/ VIII разред	ниво општине (неопходно), ниво насеља (неопходно)
7	Средње образовање	субрегионални ниво (неопходно), ниво општине (могуће ако постоји интерес)
8	Више и високо образовање	субрегионални ниво (могуће ако постоји интерес)
	Здравствена заштита	
9	Здравствена станица	ниво насеља (неопходно)
10	Дом здравља	ниво општине (неопходно), ниво насеља/ локалне заједнице (могуће ако постоји интерес)
11	Општа болница	субрегионални ниво (неопходно), ниво општине (могуће ако постоји интерес)
12	Центар за специјализовано лечење; медицина рада	субрегионални ниво, ниво општине (могуће ако постоји интерес / потреба)

Табела 9. Радијуси опслуживања, гравитационо подручје и обухват становништва појединих сервиса:

Предшколско васпитање и образовање	600-1000м; обухват становништва је око 6% , али се коригује социоекономским обележјима становништва;
Основно образовање – I/IV разред	1500м; за 2-3500 становника; за дистанце веће од 1500м обавеза организовања школског превоза;
Основно образовање – V/ VIII разред	2500м; за 3-10000 становника; обухват становништва је око 12%; за дистанце веће од 2500м обавеза организовања школског превоза;
Здравствена станица	за 1000 становника;
Дом здравља	за 10000 становника, зависно од густине насељености

Обавезна је примена следећих **стандарда и норматива** за изградњу садржаја јавних служби:

Дечје установе:

Капацитет	Max 270 деце
БРГП	6-8 м2/детету

Комплекс	20-25 м2/детету
Спратност	П+1
Паркинг место	1Пм /100м2 БРГП

Основне школе:

(оптимални) капацитет	24 одељења (око 720 деце)
БРГП	6,5-7,5 м2/ученику
Комплекс	20-25 м2/ ученику
Спратност	П+2
Паркинг место	за 10% запослених

Средње школе:

Примарна здравствена заштита:

БРГП	0,003-0,09 м2/кориснику
Комплекс	0.05-0,12 м2/кориснику
Спратност	П+2 (П+3)
Паркинг место	За 20-25% запослених

Домови социјалне заштите:

БРГП	20-25м2/кориснику
Комплекс	40-50 м2/кориснику
Спратност	П - П+3

Стационарна и специјализована здравствена заштита:

БРГП	25-40м2/бол.постељи
Комплекс	80-150 м2/ бол.постељи
Спратност	П - П+3
Паркинг место	За 4-6 бол. постеља
Зеленило у оквиру комплекса	Мин 60% укупне површине

2.1.2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Општа правила уређења за јавне службе

Постојећи садржаји, објекти и земљиште јавних служби имају карактер јавне намене и стога је обавезна њихова потпуна заштита од узурпације и неадекватног коришћења, што искључује промену намене или отуђење. **Није дозвољена** била каква активност у смислу промене намене или отуђења без претходно урађене детаљне анализе по свим релевантним аспектима у склопу израде урбанистичког плана. **Није дозвољена** трансформација објеката јавних служби и статуса јавног земљишта у остало грађевинско земљиште (нпр. у пословање, услуге и др. комерцијални садржаји).

Промена намене се дозвољава, у складу са урбанистичким планом, уколико је нова намена такође јавна, односно дозвољена је промена намене само унутар категорија јавних служби. Подстиче се задржавање јавног статуса земљишта. Планским решењем се постојећи капацитети задржавају, уз унапређење организације рада, увођење нових модалитета рада и унапређење и опремање физичке структуре.

Диструбуција сервиса јавних служби може се одвијати унутар:

Централне зоне – у ком случају се објекти могу лоцирати самостално унутар зоне или уклапати са другим централним садржајима, без обзира на њихов карактер (јавни / приватни), под условом да су испуњени услови компатибилности садржаја. У овом случају претежно су заступљени садржаји вишег хијерархијског нивоа (градског, општинског, и делом рејонског нивоа), односно садржаји културе и информисања, управе и администрације и средњег образовања, као и верски објекти. Претежна намена у овим зонама су централне функције.

Специјализованих центара – у којима доминира један или више садржаја јавних служби вишег и средњег хијерархијског нивоа – градског, општинског или регионалног/ окружног нивоа. Објекти могу бити лоцирани самостално унутар сопственог комплекса. Специјализовани центри обухватају комплексе здравствене заштите – дом здравља, општу болницу и специјалну болницу и комплексе образовања – основне и средње школе. Изузетно, комплекс специјалне болнице укључује и комплекс социјалне заштите- дом за смештај старих лица. Претежна намена у овим зонама су јавне службе.

Дисперзованих садржаја јавних служби - у балансираној и равномерној мрежи, у којима доминира један или више садржаја јавних служби локалног хијерархијског нивоа, као што су: основно образовање, примарна здравствена заштита у друштвеном или приватном сектору, објекти предшколских установа, центар за социјални рад. Претежна намена у овим зонама је различита, доминантно становање.

Табела 10. Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица:

Здравство:	Локација :
Амбуланта са сталном службом у оквиру школе	Бело Поље, у оквиру постојеће ОШ
Основно образовање:	
Осмогодишње школе	Проширење постојеће ОШ у Белом Пољу
Средње образовање:	

Гимназија	Проширење постојеће гимназије у постојећем комплексу
Дечје установе:	
Припремна предшколска одељења	1.Источни правац, у зони пута за Власину 2.Северозападни правац, зона ОШ у Белом Пољу 3.Зона ромских омладинксог центра
Социјална заштита:	
Геронтолошки центар	Опција1: адаптација и реконструкција затвора (ван функције) Опција2: зона средње техничке школе
Центар за социјални рад	Проширење или надградња постојећег Центра за социјални рад
Култура:	
Сурдулички културни центар	Опција1: реконструкција и надрградња постојећег Сурдуличког културног центра
Културни центар са радио-станицом	Опција2: адаптација и реконструкција затвора (ван функције)

Новопланирани садржаји јавних служби у новим зонама становања димензионисани су према капацитетима планираног становања, њиховој просторној дистрибуцији и програмским елементима (пожељним дистанцама ових садржаја). Могућа је изградња објеката јавних служби у режиму приватног коришћења уз поштовање правила уређења и правила грађења овог Плана.

Правила уређења за објекте дечје заштите

Планирани објекти дечје заштите позиционирани су у односу на неопслужене зоне постојећег и планираног становања. Могућа је изградња допунских капацитета објеката дечје заштите (предшколска одељења) у оквиру постојећих или планираних основних школа, у складу са детаљном провером постојећих и планираних капацитета. Ово подразумева могућност доградње, надградње, адаптације и делимичне промене намене у складу са потребама и просторним могућностима, уз услов да се обезбеде оптимални стандарди коришћења објеката основних намена, односно да се не наруши комфор одвијања основне активности.

Такође је могућа изградња предшколских одељења уз новопланиране објекте примарне здравствене заштите, што подразумева могућност изградње јединственог објекта са посебним улазима за различите намене.

Планирани су нови објекти на локацијама према табели: ***Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица*** и на графичком прилогу: *Планирана намена површина.*

Објекти који садрже припремна одељења (целинама VII.2, VIII.2 и XII.3) су капацитета око 60 деце, бруто површине парцеле око 1800м2. **Није могуће организовати ове садржаје** уколико се у склопу преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину.

Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у домену дечје заштите. У оквиру осталог земљишта могуће је, сходно новонасталим потребама подручја, као и процени надлежних институција, организовати службу бриге о деци у оквиру дечјих вртића односно предшколских васпитних група. Садржаји ове намене могу се организовати у склопу колективног или индивидуалног становања, уз поштовање минималних капацитета предвиђених за предшколске установе, обезбеђен посебан приступ са јавне површине. Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину.

Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену целину под условом да постоји или је могуће формирати посебан улаз; да постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; да постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене. Препоручују се јединице за дневни боравак деце са мањим бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном.

Правила уређења за објекте основног образовања

Дозвољава се доградња, реконструкција и адаптација школских простора како би се постигла задовољавајућа опремљеност просторија за физичко образовање и других проширених садржаја.

Проширење постојећег објекта школе се предвиђа у широј зони планираног становања на јавном земљишту. Објекат је намењен ученицима 1-8. разреда, капацитета макс. 240 деце, како би се достигли потребни капацитети на нивоу града. Додатна површина парцеле треба да износи мин 5600м2. Планирани комплекс и површина објекта обухвата и огранак школске амбуланте. Садржај образовања мора бити самостално организован на за то намењеној парцели јавног грађевинског земљишта. Објекат школе може бити слободностојећи или у прекинутом низу, повезан са постојећим објектом школе.

Планирани садржаји дефинисани су у табели: ***Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица*** и на графичком прилогу: *Планирана намена површина.*

Правила уређења за средње образовање

Постојећи објекти средњих школа на јавном земљишту задржавају се на постојећој локацији и у оквиру постојећих капацитета. Такође се задржава постојећи објекат дома за смештај ученика на постојећој локацији и у оквиру постојећих капацитета (целина VIII.5). Изузетно, за простор гимназије (целина VIII.4), у оквиру објекта пољопривредне школе, потребно је обезбедити додатне капацитете надградњом или доградњом објекта у склопу постојечег комплекса школа на парцели јавног грађевинског земљишта. **Обезбедити додатне капацитете** за 60 ученика, са бруто површином парцеле од 1200м2.

Могуће је у оквирима комплекса извршити мере санације, реконструкције, надградње и доградње ових објеката образовања уколико се укаже потреба исказана од стране надлежних институција за образовање. Неопходно је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана на овом парцелама (издавање извода из ПГР, одобрења за изградњу) прибавити сагласност надлежних институција за образовање.

Постојеће пољопривредне површине у склопу пољопривредне школе (целине VIII.4 и IX.4) дефинишу се као посебне зоне јавних служби и не припадају осталим пољопривредним зонама.

Планирани садржаји дефинисани су у табели: ***Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица*** и на графичком прилогу: *Планирана намена површина.*

Правила уређења за објекте здравствене заштите

Планом се предвиђа потреба изградње додатних капацитета сервиса примарне здравствене заштите, односно амбуланте са сталном службом у оквиру доградње школе у Белом пољу (целина VIII.2), на јавном земљишту. Предвиђају се и стандардни садржаји здравствене заштите у склопу осталих постојећих објеката основног образовања.

Постојеће пољопривредне површине у склопу комплекса Специјалне болнице (целина IV.1) за неспецифичне плућне болести дефинишу се као посебне зоне јавних служби и не припадају осталим пољопривредним зонама.

Објекти специјализованих капацитета здравствене заштите у оквиру приватне медицинске праксе могу се лоцирати самостално или у склопу других компатибилних функција: становања, јавних служби, комерцијалних садржаја. Не дозвољава се организовање садржаја специјализоване здравствене заштите у близини следећих садржаја: објекти привредне производње, складишни објектеи производно занатство, саобраћајни терминали, бензинске станице, као и други објекти и комплекси који загађују животну средину. Потребно је обезбедити одговарајући саобраћајни приступ. Обезбедити адекватан пешачки приступ, као и посебан приступ слабо покретним и хендикепираним лицима. Планирани садржаји дефинисани су у табели: ***Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица*** и на графичком прилогу: *Планирана намена површина.*

Правила уређења за установе социјалне заштите

Планирани садржаји за установе социјалне заштите укључују:

1. проширење постојећег Центра за социјални рад (целина II.5), односно формирање саветовалишта за брак и породицу; привремени смештај злостављаних мајки са децом; прихватну станицу за привремено збрињавање напуштене и незбринуте деце (самостални пункт) капацитета за 10торо деце. Могуће је у оквирима комплекса извршити мере санације, реконструкције, надградње и доградње. Неопходно је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана на овом парцелама прибавити сагласност надлежних институција социјалне заштите.
2. Изградњу Геронтолошког центра са капацитетом за дневни боравак (целина II.1 и IV.1), прихватну станицу, клуб, исхрану. Капацитет клуба би требало да износи мин. око 120м2. и у свом саставу треба да има

ресторан, дистрибуцију хране и личне услуге, а капацитет осталих садржаја димензионисати у сарадњи са центром за социјални рад Сурдулице.

Планом се подстиче **могућност учешћа приватног сектора** у домену социјалне заштите. У оквиру осталог земљишта могуће је, сходно новонасталим потребама подручја, као и процени надлежних институција, организовати **објекте и комплексе за смештај и бригу о старим лицима**. Садржаји ове намене могу се организовати у склопу колективног или индивидуалног становања, уз поштовање минималних капацитета предвиђених за објекте у домену социјалне заштите (стандарда и норматива датих у поглављу **2.1.2.1.4.4.)** и обезбеђен посебан приступ са јавне површине. Оваква намена се може третирати као пратећа и компатибилна становању. Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу претежне намене становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину.

Дозвољава се доградња, реконструкција и адаптација стамбених објеката и претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за **објекте и комплексе за смештај и бригу о старим лицима**, под условом повезивања са у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену целину под условом да постоји или је могуће формирати посебан улаз и да постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем корисника.

Поред наведеног, потребно је увести веће учешће нових модалитета рада, као што је рад теренских служби и слично, како би се боље изашло у сусрет потребама становништва.

Планирани садржаји дефинисани су у табели: ***Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР Сурдулица*** и на графичком прилогу: *Планирана намена површина.*

Правила уређења за установе културе

Планирани садржаји културе укључују могућнност доградње, надградње и проширења капацитета, као и реконструкцију постојећег објекта Сурдуличког културног центра, односно адаптацију и реконструкцију локације постојећег затвора (који је ван функције) у Културни центар са радио-станицом. Овим ће се остварити тежња ка остварењу континуитета централних и културних садржаја у широј градској зони Сурдулице. Култура се предвиђа као претежна намена, режим коришћења је јаван, а статус земљишта – јавно грађевинско земљиште. Површина парцеле је 900м2, и будућа намена мора се одвијати у границама постојећег комплекса. Могуће је укључивање осталих централних садржаја, као што је угоститељство, услуге, трговина у капацитетима до 20% БРГП. Неопходно је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана прибавити сагласност надлежних институција културе у Сурдулици.

Правила уређења за посебне намене

Правила уређења за посебне намене – зона X.

У току израде Нацрта Плана добијени су Услови Министарства одбране којима су постављени услови и захтеви за прилагођавање овог Плана потребама одбране земље.

Планом су обухваћене четири површине посебне намене различитог статуса, две које су неопходне за функционисање Војска Србије и две обухваћене Мастер планом.

За ова два комплекса неопходна за функционисање Војске Србије планира се израда Урбанистичких пројеката.

Комплекси „Циганski рид“ на кп. бр. 3034 и „Ул.Томе Ивановића“ на кп. бр. 394, који су закључком Владе РС увршћени у Мастер план, односно нису неопходни за функционисање Војске Србије, стављени су у функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и побољшање материјалног положаја Војске србије.

Планом је за „Циганski рид“ планирано становање, а „Ул.Томе Ивановића“ остаје путно земљиште.

У Плану се за ове непокретности може спроводити друга намена тек након регулисања својинских односа у складу са одредбама закона о јавној својини Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014) и одредбама Мастер плана.

Правила уређења за посебне намене - затвор. Комплекс затвора који је ван функције налази се у широј централној зони Сурдулице и као такав представља потенцијал за локалну заједницу и развој јавних служби, док је то истовремено крајње неповољан положај за ову специфичну функцију. Будући да у току израде програма и Плана генералне регулације Сурдулица није дошло до сарадње са надлежним институцијама у смислу ближег дефинисања статуса земљишта, садржаја и активности које ће се одвијати у планском периоду, **Планом се предвиђа трансформација ових намена, комплекса и објеката** који ће моћи да се реализују након добијања одговарајућег мишљења и извршене власничке трансформације.

Предложена промена статуса јавног земљишта на поменутим комплексима и локацијама биће спроведена селективно, у складу са потребама и могућностима локалне заједнице исказаним у току процеса израде плана и коцептуалним поставкама плана.

Планом се предвиђа **промена режима коришћења** комплекса посебне намене-затвора (део целине II.2) тако да се постојећи статус посебне намене мења у **јавно грађевинско земљиште.** Такође се предвиђа промена намене у максимално задржаној постојећој физичкој структури (урбана рециклажа), уз мере реконструкције и ревитализације, односно трансформација у **Културни центар са радио-станицом**, односно **Геронтолошки центар** (у свему према Правилима уређења за ову врсту објеката дефинисаним овим Планом).

Неопходно је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана коначно регулисање имовинско - правних односа и добијање услова надлежних институција Министарства правде.

2.1.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1.2.2.1. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1.2.2.1.1. Постојеће стање

Постојећа саобраћајна матрица градског насеља Сурдулица је формирана од наслеђене уличне мреже вароши са половине XX в. и саобраћајног решења ДУП-а Сурдулице из 1972. г. који није у потпуности прилагодио саобраћајну мрежу геоморфолошким условима, те је на појединим деловима отежан саобраћај у зимским условима, а у неким зонама саобраћајнице нису усклађене са комуналном и енергетском инфраструктуром; ревизија тог ДУП-а 1979. г. је смањила регулационе ширине појединих саобраћајница, а на неким приступним улицама су укинути тротоари, па је током реализације тих улица још више отежано усклађивање саобраћајне са другом инфраструктуром.

Саобраћајна матрица приградског насеља Бело Поље формирана је приликом изградње немачке колоније ради експлоатације рудника Мачкатица за време II св. рата и у међувремену није промењена.

Кроз Сурдулицу пролази државни пут I Б реда број 40 Владичин Хан-Судулица-државна граница са Бугарском од км 7+635 до км 12+489 . У Сурдулици, на раскрсници ул. Вука Караџића и ул. Васе Смајевића је на државном путу I Б реда број 40 чвор 4005 Сурдулица на км 9+927. Траса државног пута I Б реда број 40 повезује целокупно подручје са државним путем I А реда А1, (ауто-пут Е75) и границом са Републиком Бугарском на истоку, у којим правцима Сурдулица остварује саобраћајне везе на националном и међународном нивоу.

У чвору 4005 , у Сурдулици се завршава државни пут II Б реда број 441 Владичин Хан-Репинце-Лепеница-Грамеђа, деоница Грамаће - Сурдулица. Планом је обухваћена деоница од км 17+902 до км 18+849.

Мрежа најзначајнијих путева условила је и основне токове путника и робе у транзитном и локалном саобраћају. Дневне миграције путника и токови роба се на саобраћајној мрежи Сурдулице изразито појављују на три улазно-излазна правца:

- са северо-запада, преко кога се остварује веза са државним путем I А реда А1(ауто-путем Е75);
- са истока, државним путем I Б реда број 40 према туристичком подручју Власина и граничном прелазу "Стрезимировци";
- са запада, државним путем II Б реда број 441 , према значајној групи сеоских насеља у равничарском делу општине.

Мањи део локалног саобраћаја је усмерен на локалне путеве:

- из Сурдулице - са југа, према с. Масурица и са југо-истока, према с. Доње Романовце и даље према Варденику;
- из Белог Поља - са северо-источне стране према с. Кијевац и даље према Чемернику.

Улична мрежа у самом насељу Сурдулица нема типичну матрицу на целом подручју. У ужем градском језгру су блокови различите величине, облика и правца пружања; уз државни пут I Б реда број 40 структура града има и карактеристике линеарног развоја; западни и јужни периферни део насеља је формиран са радијалном структуром. Блокови у зонама између главнијих саобраћајница су формирани ортогонално на равним теренима или различитих облика на теренима са израженом морфологијом.

Улична мрежа у приградском насељу Бело Поље је једноставна и потпуно прилагођена морфологији брежуљкастог терена, док је у индустријској зони слабо развијена.

Највиши ранг транзитног саобраћаја је на државни пут I Б реда број 40, траса улицама: Сурдуличких мученика, Вука Караџић, Југословенском и Томе Ивановића, који се лонгитудинално пружа кроз подручје овог плана, као и кроз територију општине Сурдулица; нижи

ранг је на државном путу II Б реда број 441 (траса улицом Васе Смајевића).

Што се тиче локалног саобраћаја, највиши ранг имају ортогоналне улице у централном делу Сурдулице и радијална мрежа улица у западном и јужном делу града. Средњи ранг имају сабирне улице, а нижи ранг приступне улице.

Анализом постојећег стања саобраћајне мреже (Табела 11) може се пратити степен реализације улица различитог ранга. Укупна дужина саобраћајница на подручју плана је 38,09км.

У највећем степену су реализоване саобраћајнице највишег ранга. И поред тога, приметно је на значајном делу тих саобраћајница да је коловоз у лошем стању, а тротоари нису у потпуности завршени, док је саобраћајна сигнализација недовољна.

Затим, у великој мери су реализоване саобраћајнице нижег ранга - приступне улице које су заступљене у највећој дужини. За овај ранг је приметно да саобраћајна сигнализација потпуно недостаје.

У најмањој мери су реализоване саобраћајнице средњег ранга - поједине сабирне улице и поједине градске саобраћајнице другог реда, док је исти ранг у највећој мери делимично реализован, те је неопходно том рангу саобраћајница убудуће дати приоритет за завршетак реализације како би се потпуно ставио у функцију саобраћаја.

Табела 11

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ					
Р. бр.	Улице и локални путеви регулационе ширине	Укупна дужина км (%)	Реализовано км (%)	Делимично реализовано км (%)	Није реализовано км (%)
1	веће од 10м	11,93 (100%)	7,63 (64%)	3,08 (26%)	1,22 (10%)
2	8 - 10м	10.37 (100%)	3,46 (33%)	5,78 (56%)	1,12 (11%)
3	4 - 7,5м	15,79 (100%)	9,00 (57%)	2,74 (17%)	4,05 (26%)
4	Свеукупно	38,09 (100%)	20,09 (53%)	11,60 (30%)	6,39 (17%)

За Измену и допуну усклађеног Плана генералне регулације насеља Сурдулица прибављени су потребни подаци и услови ЈП Путеви Србије бр. 953-9110/16-1 од 23.05.2016. године и чине његов саставни део.

Категоризација државних путева се врши према Закону о јавним путевима («Сл. гл. Р.С», бр. 101/2005) и према:

- Уредби о категоризацији државних путева («С.гл. Р.С», бр. 105/2013),
- Уредби о измени Уредбе о категоризацији државних путева («С.гл. Р.С», бр. 119/2013),
- Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева («С.гл. Р.С», бр. 93/2015).

Пратећи путни објекти

Од значајнијих пратећих путних објеката, у обухвату Плана налазе се:

- аутобуска станица «Јединство» АД Врање, у западном делу градског насеља на траси државног пута I Б реда број 40 (магистралног пута М 1.13) са терминалом за градски и међуградски саобраћај. Станица задовољава услове капацитета и локације.
- бензинска станица «Југопетрол» на државном путу I Б реда број 40 у западном рубном делу обухвата Плана и б.с. «Лукоил-Беопетрол» пута број I Б реда број 40 у зони ширег центра градског насеља.
- један од већих проблема у функционисању саобраћајне мреже представља недостатак одговарајућих паркинг простора, како за путнички саобраћај у насељима, тако и за теретни саобраћај у индустријској зони.

2.1.2.2.1.2. Ограничења развоја

- морфологија терена,
- изграђене структуре,
- речна корита Врле и Романовске реке,
- објекти комуналне (УПОВ «Врла», старо сурдуличко и ромско гробље), водопривредне (водозахват техничке воде на реци Врла) и енергетске (далеководи и ТС 35kW) инфраструктуре.

2.1.2.2.1.3. Циљеви развоја

Приоритетни циљ развоја саобраћајне мреже у обухвату плана је обезбеђивање саобраћајних услова за одрживи социо-економски и просторно-функционални развој, кроз:

- побољшање просторне организације саобраћајно-транспортног система;
- модернизацију путне мрежа између насеља и гравитационог подручја;

- резервисање и заштиту простора за побољшање елемената локалног саобраћаја као основног чиниоца просторне организације насеља;
- повећање укупне мобилности становника и побољшање укупног нивоа услуга;
- обезбеђивање ефикасних саобраћајно-транспортних веза у насељу и окружењу, а посебно између зоне привредних садржаја и подручја експлоатације сировина.

2.1.2.2.1.4. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Окосницу унутар градске путне мреже Сурдулице чини државни пут I Б реда број 40(магистрални пут М-1.13), који повезује насеље са државним путем I А реда А1 - ауто- путем Е75 ("коридор X") са западне стране, индустријску зону, центар града , као и на истоку, туристичко подручје Власине и гранични прелаз "Стрезимировци" са Р. Бугарском.

Јужно и северно од овог државног пута I Б реда број 40 (магистралног пута М-1.13) надовезује се мрежа путева коју чине: државни пут II Б реда број 441, градске саобраћајнице првог реда, градске саобраћајнице другог реда, сабирне улице, приступне улице и локални путеви.

Ограничавајући фактор за формирање уличне мреже у северном делу од државног пута I Б реда број 40 , чини сама морфологија терена, као и локално ромско гробље,тако да у овом делу имамо само сабирне,приступне и локалне путеве.У овом делу није могуће изградити северну обилазницу како би се изместила транзитна кретања унутар самог града.

Како се континуално ширење урбаних садржаја, због предходно изнетих ограничавајућих фактора, очекује само јужно од државног пута I Б реда број 40 , на овом делу се планира изградња радијално-прстенастих саобраћајница различитих рангова које ће допунити и повезати све планиране и постојеће садржаје, и које ће изместити део транзитног саобраћаја из центра града.

Овим планом превиђен је један комплетан прстен и два полупрстена који чине градске саобраћајнице првог реда, као и више радијалних праваца, прстена и полупрстена који ће чинити градске саобраћајнице другог реда и сабирне саобраћајнице.

Ови прстени и полупрстени не преузимају токове државног пута II реда. Прстен и полупрстени ће чинити градске саобраћајнице првог и другог ранга, са задатком да спрече појаву јаких транзитних токова на градској мрежи, смање количине и дужине кретања теретних возила у градској мрежи и омогуће несметано ширење и развој градског подручја.

Траса прстена и полупрстена је одређена на такав начин да у најмањој мери ремети постојећу саобраћајну мрежу и изграђену структур насеља. Прстен и полупрстен су лоцирани на ободу насеља како би највећи део транзитних градских токова био преусмерен ван насеља, и на адекватан начин се повезале привредне зоне са државним путем II реда.

Ободни западни и јужни прстен и полупрстен кога чини градске саобраћајнице првог реда повезаће четири доминатна правца кретања (од укупно шест праваца):

- правац државног пута I Б реда број 40 (магистралног пута М-1.13) и коридора X
- правац према највећим равничарским селима у општини (државни пут II Б реда број 441);
- правац према планини Врденик, хидроцентрали Врла 3, водоснабдевању Сурдулице (Масуричка река) и селу Масурици чије се становништво бави пољопривредом и експлатацијом шума;
- правац према каменолому Романовачка река и селу Доње Романовце чије се становништво бави сточарством и експлатацијом шума.

Овај прстен и полупрстен повезаће и индустријску зону са доминантним правцима кретања, као и ново гробље до кога ће моћи на овај начин да се дође из два правца.

Планом детаљне регулације обилазнице око Сурдулице, планирана обилазница око Сурдулице представља новопланирану саобраћајницу, саобраћајницу која је део уличне мреже насеља Сурдулица, као насељска саобраћајница првог реда. Са осталим саобраћајницама првог реда (заједно чине основни прстен и полупрстенове) има задатак да спрече појаву јаких транзитних токова на осталој градској мрежи али и да омогуће ширење и развој насеља.

Саобраћајница је са коловозом ширине B=7,0 m, попречним нагибом коловоза у правцу q=2,5% и препорученим подужним нагибом i=7,0%.

Саобраћајница води од државног пута IБ реда бр. 40 (бивши М-1.13), ул. Сурдуличких мученика, од кога се одваја у km 7+699 (деоница 0060 Житорађа-Сурдулица), почетна стационажа обилазнице, до улице Дринске дивизије, завршна стационажа, у укупној дужини од 4741,47 m. У зони прикључка овим планом је планирано проширење државног пута увођењем треће саобраћајне траке. Трећа саобраћајна трака се у зони прикључка користи као трака за десно скретање из правца Житорађа, односна као трака за лево скретање из правца Сурдулице.

Траса саобраћајнице положена је углавном кроз неизграђено подручје. Од прикључка на државни пут води ободом постојеће индустријске и производне зоне, кроз Бело Поље. На крају индустријске зоне скреће према реци Врли, прелази корито испред ретензионог језера. Након преласка на леву обалу реке Врле Обилазница се укршта са путем за Сувојницу (ул. Васе Смајевића (Милоша Обилића)) са којим дели трасу, у дужини од око

220 m, након чега се одваја са својом трасом и води према граници К.О.Алакинце и К.О.Сурдулица-ван варош, коју прати све до Специјалне болнице. Комплекс болнице оставља са своје јужне стране, обилази га и наставља према Романовској реци. Романовску реку прелази мостовском конструкцијом на месту планираног регулисаног корита. Непосредно пре укрштања са реком траса наилази на дубок засек на чијем дну се налази корито реке. За савладавање засека извршена је девијација трасе тако да се траса спушта низ косину засека пратећи изохипсе. Након преласка Романовске реке Обилазница се завршава на прикључку на ул. Дринске дивизије.

Још два доминантна правца кретања постоје из самог насеља:

- правац према граничном прелазу, Власинском језеру и хидроелектранама Врла 1 и Врла 2 (државни пут I Б реда број 40 (магистрални пут М-1.13));
- правац према планини Чемерник (туристички потенцијал) и селу Кијевац које се бави сточарством и експлатацијом шума.

Уличну мрежу Сурдулице чиниће следеће категорије саобраћајница:

- државни пут I Б реда број 40(магистрални пут М-1.13);
- државни пут II Б реда број 441 ;
- градска саобраћајница првог реда;
- градска саобраћајница другог реда;
- сабирна саобраћајница;
- приступне саобраћајнице;
- локални путеви.

Категорисане саобраћајнице у планском периоду имаће следеће дужине:

- државни пут I Б реда број 40 4890.00 м
- државни пут II Б реда број 441 1001.00 м
- градска саобраћајница првог реда.7337.53 м
- градске саобраћајнице другог реда 5406.25 м
- сабирне саобраћајнице 18541.08 м
- приступне саобраћајнице. 30417.61м
- локални путеви 2409.04 м

Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард.

Новопланираним саобраћајницама допуњују се саобраћајне веза у постојећој мрежи саобраћајница, повећава саобраћајни капацитет мреже и омогућује приступ новопланираним садржајима.

Овим предлогом плана генералне регулације предвиђена је изградња 31,84 км нових саобраћајница, као и реконструкција постојећих саобраћајница у дужини од 38.11 км.

Предвиђена је реконструкција постојећих саобраћајница у комплетној ширини новопланиране регулације са формирањем општих паркиралишта и тротоара, а по могућству и бициклистичких стаза.

Планира се и изградња две кружне раскрснице, у индустријској зони, на самом улазу у централно градко подручје као и на излазу из града.

Ширине коловоза новопланираних и постојећих саобраћајница су различите (3.50м, 4,00 м, 5,5м, 6.0м, 6.5 и 7.0 м). На овим саобраћајницама је битно остварити проходност меродавног возила (комунално возило).

Ширина коловоза планираних саобраћајница износи од 3,50м до 7,00м са једностраним попречним нагибом од 2%.

Јавни колски приступи могу да се планирају ради обезбеђивања приступа унутрашњости блока, континуитета саобраћаја, а и из противпожарних разлога. Минимална ширина ових саобраћајница треба да износи 4.50м (коловоз 3.00м+тротоар1.50м).

Аналитичко-геодетски елементи осовина саобраћајница дефинисани су овим планом у графичком прилогу *План саобраћајног решења са нивелационим котама,* за просторе за које није предвиђена израда планова детаљне регулације. Елемнти за изградњу саобраћајнице биће дефинисани плановима детаљне регулације којима ће се спроводити предвиђени делови плана.

Паркинг простори треба да се изводе пре свега у оквиру насељских групација и морају бити одвојени од коловозне површине и са тврдом подлогом. **Капацитети и локације појединих паркиралишта се утврђују на основу потреба становништва и функција.**

Потребно је регулисати мирујући саобраћај изградњом паркиралишта у партерима и подземним гаражама и одредити обавезу решавања паркинга на парцелама на којима се гради објекат.

Јавна паркиралишта као површине одређене за паркирање моторних возила могу бити општа и посебна. Општа паркиралишта су делови коловоза тј. део коловоза до тротоара и друге поршине које

су посебно обележене за ту намену. Паркинг места се постављају управно, под углом од 45 степени или подужно у односу на осу саобраћајнице. Планом се превиђа изградња нових паркинг места, као и реконструкција постојећих. Паркинг места управна на осу улице су димензија 2.3x5.0m (мин 4.75м), а за подужно паркирање са димензијама 2.0 x 5.5м.

Посебна паркиралишта су објекти и површине изграђене и уређене за паркирање моторних или теретних возила са контролисаним уласком и изласком.Контрола изласка и уласка врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.

Посебна паркиралишта, односно, паркинзи са контролисаним уласком се могу градити у централној зони изнад реке Врле, делимичним наткривањем регулисаног корита. За изградњу паркинга изнад реке обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Основни стандарди за будуће стање код доградње и нове стамбене и друге изградње, на једно паркинг место по делатностима износе:

- индивидуални стамбени објекти ..100-150м2 бруто површине
- индивидулани стамбени објекти, са више стамбених јединица 1 стан
- вишепородични стамбени објекти 1 стан
- трговине 100м2 корисног простора
- хотели 10 кревета
- канцеларије 70м2 корисног простора
- ресторани. 8 седећа места
- биоскопи,дворане 30 столица
- болнице. 70м2 корисног простора
- спортске дворане,стадиони,спортски терени 40 гледалаца
- школе 70м2 корисног простора

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице. Дуж постојећих и новопланираних саобраћајница предвиђена је изградња тротоара ширине 1,50м, 2.25м, 3,00м и 5,00м са нагибом од 2% ка коловозу. Планом је дефинисана и чиста пешачка зона, где је дозвољен само пешачки саобраћај уз контролисано кретање домицилних возила и достава робе. Тротоари у оквиру овог плана по правилу би требало да буду обострани минималне ширине од по 1.50м и денивелисани у односу на коловоз за 12cm.

Аутобуска станица задржава постојећу локацију као повољну јер се налази у непосредној близини градског центра и лоцирана је на главном транзитном правцу. Намена аутобуске станице остаје непромењена (путнучки терминал за приградски и међуградски саобраћај).

У самом центру града задржава се постојећа пешачка зона. Такође овим планом, у самом централном подручју насеља планиране су саобраћајнице са посебним режимом коришћења, које су ознаћене на графичком прилогу.

Решења проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког, јавног градског саобраћаја, реконструкције путне мреже, контрола приступа (ритам раскрсница и прикључака), морају се предвидети у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник Републике Србије, бр. 50/2011) и осталим важећим стандардима.

Путеви ће се одржавати благовременим отклањањем свих оштећења на путевима и држањем коловозног застора у исправном стању; обезбеђивањем проходности путева у зимском периоду и омогућавањем несметане комуникације људи унутар парка током целе године; обнављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима; и санирањем клизишта, отклањањем одрона са путева и др.

Нови путеви се пројектују и изводе за период од 20 година, док се реконструкција постојећих путева планира за период од 5 - 20 година у зависности од конкретних услова. Приликом израде пројектне документације за изградњу нових путева и реконструкцију постојећих поштовати одредбе Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник Републике Србије, бр. 50/2011) и осталим важећим стандардима.

Све саобраћајне површине локалних путева решавати са флексибилном коловозном конструкцијом од асфалт бетона.

Површине стаза за пешаке дуж саобраћајница су од асфалт-бетона или бетонских плоча. Саобраћајне површине су оивичене бетонским ивичњацима типа 18/24 cm.

Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима укрштања са већ постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима одређене на основу топографије терена и планираних објеката.

Максимални подужни нагиби у зависности од ранга саобраћајнице износе за:

- градску магистралу 6.0%
- градску саобраћајнице 7.0%
- сабирну саобраћајницу 8.0%

- приступну саобраћајницу 12.0%

Коловозне конструкције димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења, климатских и геотехничких услова.

Саобраћајне површине одводњавати слободним падом или преко сливника повезаних у систем кишне канализације.

Прикључке на државни пут за повезивање постојећих и будућих садржаја са државним путем планирати у складу са чланом 37. Закона о јавним путевима («Сл. Гласник Р.С.», бр. 101/2005).

На месту укрштја (прикључци, раскрснице) са државним путем неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу за чланом 33. Закона о јавним путевима («Сл. Гласник Р.С.», бр. 101/2005).

На местима где изградња планираног профила саобраћајнице угрожава постојеће објекте, реализација пуног профила вршит ће се фазно. У првој фази попречни профил се може редуковати на рачун тротоара (променљива ширина тротоара у зависности колико има места). У другој фази када се испуне неопходни услови у простору изводи се пун профил саобраћајница.

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве:

Заштитни појас државног пута I Б реда број **40**, у складу са чланом 28,29 и 30 Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005, 104/2013) износи 20 m, а Заштитни појас државног пута I I Б реда број **441**, у складу са чланом 28,29 и 30 Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005, 104/2013) износи 10 m за мерено од крајње тачке попречног профила пута на спољњу страну.

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним

путевима(“Сл. гл. РС”, број 101/2005, 104/2013), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно – техничке услове.

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као

јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима:

Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,50 m,

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем:

Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута

Услови за постављање далековода поред предметних државних путева

Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса(путне парцеле) предметних државних путева, а изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005, 104/2013)

Услови за укрштање далековода са предметним државним путевима

Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом.

Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°.

Планиран далековод мора бити планиран(трасиран)тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се ЈП"Путеви Србије"за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације(идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр.101/2005, 104/2013).

Аутобуска стајалишта

Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта придржавати се одредби Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и Правилника о ближим саобраћајно - техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени гласник РС", бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06). Такође, потребно је придржавати се следећих услова:

Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m);

Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или за зглобни аутобус;

Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење као за средње тежак саобраћај (мин. 60 кN по осовини); Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице колово

2.1.2.2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

2.1.2.2.2.1. ВОДОВОД

Оцена постојећег стање

Град Сурдулица и гравитирајућа насеља имају већ изграђен јединствен и организован систем за снабдевање водом.

За водоснабдевање насеља и привреде користе се воде са два извора: водозахват из Масуричке реке, и водозахват са хидросистема Власина-као допуна система у летњем периоду. Након захвата вода се упућује на постројење за прераду питке воде "Калифер", капацитета 70 л/с а потом потискује у градски систем резервоара и мреже. Доводни цевовод иде од водозахвата «Рипале» и пречника је Ø250 мм, а воду доводи гравитационо до постојења за прераду воде-ППВ «Калифер». У склопу овог ППВ-а су и резервоари чисте воде тзв. «стари филтери», укупне запремине 1000 м^3.

Вода се из ППВ дистрибуира следећим цевоводима:

- СЕ Ø323 mm од ППВ до прекидне коморе-нове;
- АСС Ø200 mm од ППВ до прекидне коморе – нове (алтернатива);
- АСС Ø125 mm од ППВ до старе преливне коморе;
- PVC Ø110 mmод ППВ до резервоара у Сувојници;
- PVC Ø75 mm и Ø63 mm од ППВ до резервоара у Масурици;
- LBG Ø125mm од ППВ до резервоара «Врле III».

Овакав постојећи систем водоснабдевања углавном задовољава потребе што се тиче капацитета и квалитета воде.

Циљеви

Овим Планом планира се формирање јединствене информационо-регулационе структуре за водоснабдевање територије општине Сурдулица са циљем формирања интегралног система, у организационом и технолошком смислу, максималног искоришћења постојећих изворишта, са посебним ослонцем на велика изворишта, која је неопходно заштитити од загађења.

Такође, на ширем подручју неопходно је и размотрити јединствени регионални систем за снабдевање водом, који би обухватио и општине Владичин Хан, Босилеград и Црна Трава. Овај систем био би заснован на проширеном ППВ «Јерма» и новом ППВ

«Лисина», као и одговарајућим бројем цевовода до крајњих корисника.

Планирано стање

Концепт водоснабдевања предметног подручја установљен је Просторним планом општине Сурдулица.

Постојећа изворишта и комплексе резервоара неопходно је трајно заштитити ограђивањем према одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Службени гласник СРС», бр. 92/2008).

Снабдевање водом града Сурдулица вршити из јединственог водоводног система и мреже дефинисане по простору и капацитету.

При избору основне концепције водовода поштовати два основна принципа:

- први принцип се заснива на постојећем зонирању водоводне мреже и изграђених објеката, уређењу постојећих и доградњи нових резервоара;
- други принцип представља реконструкцију и измештање постојеће уличне мреже која долази у колизију са планираним објектима и изградњу нове водоводне мреже условљене потребама нових корисника.

Потребно је с обзиром на могућности а у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Службени гласник СРС», бр. 92/2008). и Законом о санитарном надзору (”Службени гласник РС”, бр. 125/2004), истражити и заштитити нове водозахвате, а посебну пажњу посветити изворима са добрим хидрогеолошким карактеристикама: Бела вода, Партизанска чесма, извор на Чемернику, извор на Цанином Риду и Панхиним гробу, извори код мотела Промаја, извор Бистри Вир и три извора изнад Дојчинове махале, извор Цвејина долина.

Капацитет постојећег постројења за пречишћавање воде-ППВ „Калифер“ је недовољан. Потребно је обезбедити додатне количине питке воде изградњом нових постројења за пречишћавање воде: „Чемерник“ и „Јерма“.

За покривање неравномерности потрошње, за пожарну потребу и за резерву у случају квара на систему потребно је обезбедити нове капацитете резервоарског простора. Резервоарски простор неопходно је повећати изградњом нових комора код већ изграђених резервоара и изградњом нових резервоара.

Резервоарски простор неопходно је повећати изградњом нових комора код већ изграђених резервоара и изградњом нових резервоара.

Планирана улична дистрибутивна мрежа водовода је пречника мин. Ø100 mm.

Извршити реконструкцију водоводне мреже за цевоводе пречника мањег од Ø100 mm и оне чија је позиција изван јавних површина у насељу.

Водоводну мрежу образовати као прстенасту са које ће се директно прикључцима снабдевати водом објекти конкретних намера.

Планирани цевоводи треба да прате регулације саобраћајница.

Постојећи цевоводи се задржавају у постојећем појасу. Уколико се налазе у оквиру парцела, градња је забрањена у ширини од 8 м око вододводне трасе.

Цевоводе поставити испод тротоара, ван коловоза и паркинг површина или у зеленим површинама уз саобраћајнице.

Изградњу нове и реконструкцију постојеће водоводне мреже вршити етапно према потреби и развоју структура и парцела.

На водоводној мрежи предвидети све објекте и арматуре за њено нормално функционисање као и довољан број надземних противпожарних хидраната у складу са важећом законском регулативом.

Димензије водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте водоводне мреже и објеката радити према техничким прописима надлежне комуналне организације и на исте прибавити сагласност.

Израду пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и комуналног предузећа.

Техничка правила

- Уличну водоводну мрежу поставити у тротоар на око 1,0 м од ивице коловоза;
- Минимална дубина укопавања је око 1,0 м;
- Ван насеља водоводну мрежу поставити у границама путног земљишта;
- Јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу;
- На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на прописним растојањима;
- 100 мм;∅Јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од
- Динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте неби накнадно раскопавале;
- При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- Водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- Водоснабдевање објеката ван насељеног места може се решавати путем појединачних изворишта-бунара а према посебним водопривредним условима надлежне институције;
- Положај бунара унутар водозахвата ускладити са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Службени гласник РС», бр. 92/2008);
- Положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар) утврдити у складу са примењеним савременим технолошким решењима;

- Објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају градити у складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
- Зоне непосредне заштите бунара оградити, као и комплекс водозахвата у целини;
- Бунаре унутар територије водозахвата повезати цевоводом одговарајућег капацитета и квалитета;
- Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
- Израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за водоснабдевање и кондиционирање воде на постојећим односно планираним водозахватима и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе водоснабдевања;
- Израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће;
- Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа.

2.1.2.2.2.2. КАНАЛИЗАЦИЈА

Оцена постојећег стања

Насеље Сурдулица има, највећим делом, изведену фекалну канализациону мрежу са постројењем за пречишћавање отпадних вода „Ђерам“ и реком Врлом као крајњим реципијентом. Атмосферске воде нису контролисане на адекватан начин путем посебног канализационог система.

Постројење за пречишћавање отпадних вода, капацитета 22.000 ES, лоцирано је ван града у селу Алакинцу, а планирано је за пречишћавање градске комуналне воде, санитарне и индустријске воде. Постројење је изграђено са механичко-биолошким поступком пречишћавања.

Градске санитарне воде се директно гравитацијом пуштају у градски колектор који иде до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Индустријска зона нема посебно постројење за пречишћавање индустријских отпадних вода, па се техничка вода одводи делом површински кроз насеље до реципијента реке Врла.

Постројење за пречишћавање отпадних вода, фабрике воде „Власинска роса“ је у функцији, и врши се редовна контрола квалитета отпадних вода.

На Власинском језеру је започета градња канализационог система (Власина Рид, Власина Стојковићева, Власина Округлица) као и постројења за прераду отпадних вода „Власинска роса“ али овај систем и постројење су ван границе предметног Плана. Данас, отпадне воде се неконтролисано одводе испод бране у слив реке Власине.

У делу насеља Сурдулица користе се септичке јаме, које су углавном непрописно изведене, тако да се често долази до изливања садржаја из њих у околни терен.

Циљеви

Када је реч о регулацији отпадних вода, неопходно је израдити планску и техничку документацију са циљем да се успостави јединствени канализациони системи, а по сепарационом принципу, на територији општине.

Канализационим системом неопходно је обухватити највећи могући број корисника, нарочито јавне и привредне објекте, са одговарајућим постројењима за пречишћавање отпадних вода. У ретко насељеном подручју где је нецелисходна изградња канализационе мреже, иницирати градњу сенгруба у складу са прописима тако да се отпадне воде не инфилтрирају у тло.

Планирано стање

Просторним планом општине Сурдулица установљен је концепт канализације на овом подручју.

Имајући у виду конфигурацију терена, планирани развој града и стање изграђене мреже, канализацију је неопходно решавати по сепарационом принципу.

Канализација има први приоритет са гледишта нужности, заштите и потпуне санације просторних намена и изворишта у насељу, осавремењавања и изградње нове раздвојене мреже и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода.

Предвиђе се две основне позиције радова на канализационој мрежи:

- изградња нове гравитационе канализационе мреже;
- реконструкција, повећање капацитета и измештање постојеће градске канализационе мреже која долази у колизију са постојећим наменама или су трасе ван јавних површина.

Канализационим системом треба обухватити највећи могући број корисника, нарочито јавне и привредне објекте, са одговарајућим постројењима за пречишћавање отпадних вода.

У ретко насељеном подручју, где је нецелисходна изградња канализационе мреже, иницирати градњу сенгруба у складу са прописима тако да се отпадне воде не инфилтрирају у тло.

Унутар плана дуж свих постојећих и планираних улица изградити кишну и фекалну

канализацију, минималног пречника ∅300 mm, односно ∅250 mm.

Положај планиране канализационе мреже је у појасу регулације саобраћајница, односно око осовине пута.

Постојећа канализациона мреже се задржава у постојећем појасу. Уколико се налазе у оквиру парцела, градња је забрањена у ширини од 8 м око вододводне цеви.

У улицама чија ширина регулације не дозвољава постављање обе канализације, поставити само фекалну канализацију. Атмосферске воде из поменутих улица, потребно је прикупити пре раскрсница са саобраћајницама у којима је планирано постављање атмосферске канализације и укључити их у атмосферске канале.

Предвидети одводњавање свих улица унутар плана, водећи рачуна о квалитету вода које се прихватају канализационим системом.

Сакупљене атмосферске воде одвести до неког од реципијената – река Врла и Романовска река. На месту испуста предвидети сепараторе масти и уља,

Атмосферске воде, пре упуштања, потребно је пречистити на таложнику за механичке нечистоће и на сепараторима уља и масти, до нивоа квалитета воде у реципијенту, прописаног Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник РС“, бр. 5/68) и Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“, бр. 31/82), а у складу са Законом о водама (”Службени гласник РС”, бр. 30/2010).

Квалитет отпадних вода који се упуштају у градски канализациони систем мора да одговара Правилнику о квалитету отпадних вода и начину њиховог испуштања у градску канализацију ("Служени лист града Београда", бр. 2/ 86).

Привредни објекти са агресивним отпадним водама пре испуста у градску канализацију морају обавити интерни предтретман механичко-хемијског пречишћавања.

Начин изградње кишне и фекалне канализације прилагодити хидрогеолошким и топографским карактеристикама терена.

Димензије канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте канализационе мреже и објеката радити према техничким прописима надлежне комуналне организације и на исте прибавити сагласност.

Израду пројектне документације, изградњу канализационе мреже, начин и место прикључења објеката на спољну канализациону мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и комуналног предузећа.

Техничка правила

- У насељима планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде;
- Уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних саобраћајница;
- Минимална дубина укопавања је око 1,0 м;
- Динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте неби накнадно раскопавале;
- При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- Канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у насељску канализациону мрежу;
- 250 мм;∅Минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од
- Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим прописима и стандардима;
- Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој овршини са прилазом за сервисно возило;
- Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у насељску канализациону мрежу;
- Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељским постројењима за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно водопривредно предузеће;
- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техно-економске анализе;
- 300 мм;∅Минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
- Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и масти;

- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима;
- Кишну канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање спојева;
- Израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже за подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода;
- Уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим деоницама канала на прописним растојањима;
- Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује. Препоручује се прикључење у горњој трећини;
- До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза решити риголама или упојним јарковима.

2.1.2.2.2.3. ВОДОПРИВРЕДА

Оцена постојећег стања

Подручје Општине Сурдулица највећим делом припада Црноморском сливу. Према припадности регионалним сливовима, река Врла која пролази кроз град, припада сливу Јужне Мораве.

У границама плана од значајнијих водотока су река Врла и Романовска река. Ова два значајна водотока само су делом регулисана и то:

- део регулације корита реке Врле у дужини од око 1.400 m, и
- дело корита реке Романовска у дужини од око 900 m.

Циљеви

Потребно је дефинисати целовит систем регулације и уређења водотокова, који би био у функцији заштите земљишта од поплава, уређења бујица и заштите земљишта од ерозије.

Нарочито обратити пажњу на стање главног водотока реке Врле и бујичних притока које се уливају у главни водоток са леве и десне стране.

Обзиром да се овакви проблеми решавају на нивоу сливних подручја, систем подразумева сарадњу више општина, ради примена комплексних мера и добијања једног интегралног решења.

Планирано стање

Ове водотоке потребно је регулисати и уредити, како би били у функцији заштите земљишта од поплава, заштите земљишта од ерозије и уређења бујичних токова.

Нарочито обратити пажњу на стање главног водотока реке Врла и бујичних притока које се уливају у главни водоток са леве и десне стране.

Око водотока неопходно је установити зону заштите и у оквиру ње предузети неки од следећих радова:

- водотоке треба антиерозионо уредити, комбинацијом техничких мера и биолошких мера заштите;
- уређења водотока који протичу кроз урбане зоне обавити по принципима тзв. Урбане регулације, коришћењем природних материјала у складу са околним простором.

Да би се прецизно дефинисале зоне заштите водотока, обим и врста неопходних хидротехничких радова, неопходно је израдити одговарајућу техничку документацију како би се одредило економски и технички најповољније решење.

2.1.2.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

Оцена постојећег стања

Подручје општине Сурдулица укључено је у електроенергетски систем Републике Србије далеководом напонског нивоа 110 kV "Масурица-Бело Поље". У разводном постројењу инсталисана су два трансформатора 110/35 kV, један снаге 20 MVA, а други је са терцијером на напонском нивоу 10 kV са снагом 31,5 MVA.

Објекти и мрежа 110 kV

Преко предметног подручја које је обухваћено ПГР насеља Сурдулица једним својим делом прелази ДВ 110 kV бр. 1210 ТС Бело поље – ХЕ Врла 3. На предметном подручју се налази ТС 110/35/10 kV Бело поље, преко које се врши напајање конзума ел. енергијом. Трафостаница је опремљена са два трансформатора и то: 110/35 kV снаге 20MVA и 110/35/10 kV снаге 31,5MVA.

У обухвату ПГР насеља Сурдулица и непосредној близини није предвиђена изградња електроенергетских објеката 110 kV у наредном периоду.

Објекти и мрежа 35 kV

ТС 35/10 kV

На територији града налазе се две трансформаторске станице ТС 35/10 kV које напајају постојећи конзум. Предметно подручје се напаја из постројења 110/35 kV у Белом пољу далеководима напонског нивоа 35 kV. Преглед постојећих ТС 35/10 kV дат је у табели бр. 12.

ТАБЕЛА бр. 12

Р. бр.	Назив ТС	Постојећи капацитет MVA	Планирани капацитет MVA
1	ТС 35/10 kV "Сурдулица 1"	8+4	2 x 12.5
2	ТС 35/10 kV "Сурдулица 2"	4	2 x 12.5
3	ТС 110/35/10 kV "Бело поље"	8+4	2 x 12.5

Циљеви

У области електроенергетске инфраструктуре основни циљеви су следећи:

- обезбедити квалитетну и сигурну испоруку електичне енергије диктирану потрошњом у наредном периоду за све потрошаче на подручју Општине Сурдулица;
- у потпуности ревитализовати преносну мрежу;
- обезбедити коридоре за нову преносну мрежу;
- обезбедити коридоре за расплет далековода имајући у виду тежишта планираног;
- извршити прошире капацитета постојећих трафостаница ТС 35/10 kV;
- обезбедити коридоре за електренергетске водове напонског нивоа 35 kV;
- раста потрошње и повећања поузданости напајања;
- обезбедити коридоре за електренергетске водове напонског нивоа 10 kV за све нове садржаје;
- Реконструкција дотрајале постојеће 10 kV мреже и изградња нове мреже;
- Изградња нове и реконструкција постојећих трафостаница.

Планирано стање

За потребе планираних потрошача као и постојећих потрошача код којих је квалитет снабдевања електричном енергијом незадовољавајући, извршити проширење постојећих капацитета трансформатора (табела бр. 12). Локације свих постојећих трафостаница се задржавају са могућношћу проширења до планираних капацитета у оквиру постојећих објеката.

Приликом реконструкције тј. проширења поменутих трафостаница, извести их као отворено или затворено постројење 35 kV. За потребе смештаја развода 10 kV, аку батерије, сопствене потрошње и командног дела и изградити командно-погонску зграду. Командно-погонску зграду предвидети као монтажну у систему градње од префабрикованих бетонских елемената. Величина и распоред просторија одредити у свему према технолошком процесу и диспозицији из главног електротехничког пројекта. Висина објекта условљена је димензијама опреме која се уграђује. Око објекта предвидети бетонски тротоар потребне ширине, са нагибом од објекта. Фундирање објекта радити према условима из геотехничког елабората.

Спољашњи део грађевинског дела ТС 35/10(20) kV чине: темељи са трансформаторима и високонапонска опрема, противпожарни зид, каде за уље, уљна канализацијаи јама за уље.

Темеље трансформатора димензионисати према оптерећењу од трансформатора. Каде за уље су обликоване и према типу трансформатора и са потребним нагибима и решеткама за одвод уља. Испуна каде је од крупног гранулисаног шљунка. Против- пожарни зид је армирано-бетонски, поставити између два трансформатора. Уљна канализација је од керамичких или сличних цеви са потребним нагибима ка јами за уље. Јама за уље је кружног пресека, од префабрикованих цеви, од водонепропусног бетона, димензионисати за пријем уља једног трафоа.

Граница комплекса ТС 35/10(20) kV и грађевинска линија се поклапају. Комплекс ТС 35/10(20) kV оградити металном оградом на бетонском парапету, минималне висине 1,80 м. У огради предвидети потребне капије за улазак и уношење потребне опреме. Приступ предметној локацији остварити преко приступне саобраћајнице. Приступну саобраћајницу планирати са ширином од мин. 3,00 m или преко већ постојећих приступних путева.

Мрежа 35 kV

Постојећа мрежа 35 kV је изведена надземно. Надземна мрежа 35 kV је изграђена на бетонским, челично-решеткастим и дрвеним стубовима. Потребно је извршити реконструкцију постојеће мреже 35 kV и планирати изградњу нових електроенергетских водова 35 kV. Далековод напонског нивоа 35 kV извести на бетонским или челично решеткастим стубовима према одговарајућим техничким препорукама ЕД Србије. Далековод напонског нивоа 35 kV, који пролази кроз насељени део, потребно је каблирати у рову на дубини 1,1 m и ширини у зависности од броја електроенергетских водова 35 kV. Планиране подземне електроенергтеске водове 35 kV извести у профилима постојећих и планираних саобраћајница.

На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прилазима испод коловоза саобраћајница

Објекти и мрежа 10 kV

На предметном подручју трфостанице ТС 10/04 kV су изграђене као МБТС или зидане, стубне, тип "кула" и у објекту, инсталисаних снага 50, 100, 160, 250, 400, 630 и 1000 2x1000kVA. Све трафостанице су међусобно повезане одговарајућим електроенергетским водовима 10 kV, надземно и подземно, одговарјућим попречним пресецима. Да би се за наведени период обезбедили потребни капацитети, у постојећим ТС 10/04 kV по могућству заменити одговарајућим трансформаторима већег капацитета. У складу са захтеваним потребама, у подручјима са већом густином становања, трафостанице градити као слободностојеће објекте од монтажно-бетонских елемената или у специјалним случајевима као зидане објекте у складу са захтевима архитектонског решења одређене урбанистичке целине или у склопу стамбених, пословних и стамбено- пословних објеката, а на осталим подручјима (у зонама са малом густином становања - периферни делови града и ванстамбене зоне) могу се градити и као стубне трансформаторске станице. Према урбанистичким показатељима за предметно подручје је потребно изградити потребан број ТС 10/04 kV капацитета 1000 kVA, потребне инсталисане снаге. Планиране ТС 10/0,4 kV поставити у склопу новог објекта који се гради под следећим условима:

- просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме;
- трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона;
- бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно одвојено од конструкције зграде. Између ослонца трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустичних мостова (преноса вибрација);
- обезбедити звучну изолацију таванице просторије за смештај трансформатора и блокирати извор звука дуж зидова просторије,
- предвидети топлотну изолацију просторија ТС ;
- свако одељење мора имати несметан директан приступ споља;
- колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине
- 3,00 m до најближе саобраћајнице.
- Планиране ТС 10/0,4 kV поставити на парцели новог објекта који се гради, као слободно стојећи објекат, под следећим условима:
- предвидети их у оквиру парцеле новог објекта у осталом земљишту и обезбедити простор димензија 5x6m;
- просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме;
- трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона;
- колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине
- 3,00 m до најближе саобраћајнице.

Планиране ТС 10/04 kV повезати електроенергетским водовима 10 kV, по принципу "улаз- излаз".

Мрежа 10 kV

На предметном подручју све постојеће ТС10/0,4 kV су повезане подземним и надземним електроенергетским водовима 10 kV.

У наредном периоду потребно је извршити реконструкцију постојеће застареле електроенергетске 10 kV мреже и изградити нову. За планиране ТС 10/0,4 kV потребно је изградити подземну и надземну мрежу електроенергетских водова 10 kV. Подземне електроенергетске водове 10 kV извести подземно положеним у ров на дубини 0,8 m и ширини у зависности од броја електроенергетских водова. Надземне електроенергетске водове извести на бетонским или челично решеткастим стубовима. У зонама са већом густином становања трафостанице ће се повезивати електроенергетским водовима 10 kV у профилима постојећих и планираних саобраћајница, а на периферним деловима града и ван стамбеним зонама трафостанице ће се могу повезивати надземним електроенергетским водовима 10 kV. Све електроенергетске водове 10 kV извести потребним попречним пресецима. На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прилазима испод коловоза саобраћајница.

Нисконапонска мрежа, јавно осветљење и потрошња електричне енергије

На подручју Сурдулица нисконапонска мрежа је изграђена већим делом надземно и мањим делом подземно.

Планирану нисконапонску мрежу у ванградском подручју градити надземно, а у

градском подручју градити као подземну или надземну (разматраће се детаљније посебним планским документима).

За објекте у најужој градској зони предвидети напајање искључиво кабловским путем по принципу "улаз-излаз". Планирану кабловску нисконапонску мрежу полагати у ров на дубини 0,8 m и ширини у зависности од броја електроенергетских водова. Планирану кабловску нисконапонску мрежу изградити у јавним површинама и у профилима постојећих и планираних саобраћајница. Извршити реконструкцију дотрајале надземне нисконапонске мреже и мрежу јавног осветљења. У ванградском подручју изградити потребну надземну (на бетонским стубовима) или подземну мрежу. Јавну расвету у ужој градској зони извести на канделабарским стубовима, а у ванградској зони са мањом густином насељености на заједничким стубовима са нн мрежом. Осветљењем саобраћајних површина опремити инсталацијама јавног осветљења тако да се постигне средњи ниво луминанције од 0,6-1 cd/m^2, а да при том однос минималне и максималне луминанције не пређе однос 1:3.

Приликом полагања електроенергетских водова водити рачуна о прописном растојању од других комуналних објеката.

На местима где се очекују већа механичка напрезања све електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију.

Остали општи технички услови

Свака градња испод или у близини ДВ 110кV је условљена:

Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014);

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова назívног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92);
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења назívног напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74);
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења назívног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95);
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009);
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
- SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од опасности као и SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 110кV који износи 25 метара са обе стране далековода мерено од крајњег фазног проводника.

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, потребна је сагласност ЈП "Електромрежа Србије" уз поштовање датих услова бр. 0-1-2-66/1 од 08.03.2016.

Код израде техничке документације дистрибутивне електроенергетске мреже, у свему се придржавати:

- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова ("Службени лист СФРЈ" бр.6/92);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ" бр.11/96);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица ("Службени лист СФРЈ" бр.13/87 и "Службени лист СРЈ" бр.37/95);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ" бр.74/90).

2.1.2.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Оцена постојећег стања

На подручју Сурдулице постојеће стање телекомуникација не задовољава у потпуности захтеване потребе, како у области фиксне, тако и у

области мобилне телефоније, као и у коришћењу осталих телекомуникационих сервиса.

Циљеви

У области телекомунаиционе инфраструктуре основни циљеви су следећи:

- обезбедити потребан број телефонских прикључака за све кориснике, домаћинства у насељима и привредне субјекте;
- најмање удвостручити постојећи број телефонских прикључака;
-
- обезбедити мрежу високог квалитета, поузданости и расположивости изградњом јединствене транспортне мреже;
- изградити међумесни телекомуникациони систем ПТТ, за осигурање квалитета;
- међумесних веза довољног капацитета;
- положити оптичке каблове и омогућити савремен систем преноса;
- заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да би се обезбедило поузданије
- и квалитетније функционисање телекомуникационог система ПТТ и услови за
- увођење савремених услуга;
- увести нове телекомуникационе услуге увођењем оптичких каблова у месне мреже;
- вести мобилне услуге засноване на радио преносу;
- изградити модерне приступне кабловске мреже, за обезбеђење широкопојасних
- сервиса, развој јавних, комерцијалних и локалних радио и ТВ програма, уз константно праћење и укључивање нових технологија у складу са светским
- трендовима;
- кабловске водовекабловске телевизије поставити подземно и надземноу зависности од могућности постојеће и планиране инфраструктуре
- осигурање коридора за РР везе;
- изградња микроталасних система за дистрибуцију радио и телевизијских програма у сеоским и мањим насељским срединама изолованим острвима КДС.
- потпуна дигитализација телекомуникационе инфраструктуре, као једног од кључних предуслова за изградњу информационог друштва;
- достизање просечног европског степена развоја у области телекомуникација;
- омогућавање да интернет буде свима доступан, брз, јефтин и сигуран;
- постизање развоја Web економије;
- усклађивање развоја телекомуникационе инфраструктуре са захтевима који су утврђени у стратегијама других области, а посебно са Стратегијом развоја информационог друштва;
- обезбеђење ефикасног приступа информацијама и знању;
- повећање нивоа знања и образовања информационо-комуникационих технологија
- изградњом телекомуникационе инфраструктуре и информационог друштва.

Планирано стање

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

На подручју Сурдулице налази се Аутоматска телефонска централа (у даљем тексту АТЦ) "Сурдулица" која припада мрежној групи 017, односно Лесковац. Постојећа АТЦ је капацитета 4480 претплатника. Постојећа АТЦ је је повезана са ГН Врање тј. налази се на оптичком каблу Сурдулица-Владичин Хан-Врање. Постојећу АТЦ треба заменити новом, односно централом типа MSAN.

Покривеност градског насеља приступном мрежом је незадовољавајућа, а у појединим деловима постојеће мреже је неопходна реконструкција или потпуна замена.

Извршити проширење постојеће и изградити нову кабловску канализацију са потребним бројем цеви. Капацитете телекомуникационе канализације прилагодити будућим потребама повезивања на мрежу објеката чија је изградња планирана овим и другим планским документом. Потребно је изградити нова кабловска подручја полагањем каблова типа DSL потребног капацитета, као и IRO (изводно разводних ормана). Упоредо са полагањем каблова положити до сваког IRO ПЕ цеви пречника ø40mm . Са IRO, разводним подземним телефонским кабловима типа DSL потребног капацитета као и по потреби оптичког телефонског кабла потребног капацитета, омогућити телефонски прикључак за сваки објекат у зависности од намене, као што је приказано на графичком прилогу.

Дигитализовањем постојеће АТЦ-е решиће се проблем "двојника". На местима где су постојеће телекомуникационе инсталације угрожене изградњом планираних објеката изместити их на безбедно место. Измештање извршити тако да се обиђу површине планиране за будуће објекте.

Телекомуникационе водове полагати у профилима постојећих и планираних саобраћајница, водећи рачуна о прописном растојању од других комуналних објеката. Цеви за телекомунакациону канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 10 cm. Дубина рова за постављање

телекомуникационе канализације у тротоару је 135 cm, а у коловозу 155 cm.

Планиране подземне телекомуникационе каблове поставити слободно у земљу, односно кроз приводну канализацију, а у ров потребне ширине (у зависности од броја телекомуникационих водова) и дубине 0,8 m. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се телекомуникациони каблови уводе у објекте, телекомуникационе каблове поставити кроз заштитне цеви.

У складу са Просторним планом Републике Србије, у области телекомуникационог система, основни циљеви за предеметно подручје су:

-обезбедити телефоне за све привредне субјекте, установе и друге кориснике;

-заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да би се обезбедило поузаданије и квалитетније функционисање телекомуникационог система и услови за увођење нових (савремених) услуга;

-увођење нових телекомуникационих услуга, применом нових технологија, а посебно увођењем оптичких каблова и стварање услова за формирање широкопојасне ISDN (дигиталне мреже интегрисаних услуга);

-уводђење мобилних услуга заснованих на радио-преносу;

-изградња модерне приступне (кабловске) мреже за обезбеђење широкопојасних сервиса.

У области телекомункационог система радио-дифузије основни циљеви су:

-развој и афирмација јавних, комерцијалних и локалних радио и TV програма телекомуникационог система радио-дифузије Републике, уз перманентно праћење и укључивање нових технологија у складу са светским трендовима;

-доградња мреже за допунско покривање (TV и радио репетитори) и доградња постојећег и развој новог система радио-релејних веза;

-изградња кабловског дистрибуционог система.

Да би се обезбедили ови услови мрежа мора бити пројектована у свему према прописима ЗЛПТТ.

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Постоје два оператера мобилне телефоније, који користе ГСМ систем: ТЕЛЕНОР и ТЕЛЕКОМ. Оба оператера поседују мреже базних станица које не покривају адекватно подручје градског насеља, па је потребно њихово проширење, како би квалитет сигнала одговарао међународним стандардима.

Подручје Сурдулице је покривено следећим базном станицама:

- Ниш/БСЦ Сурдулица
- Ниш/БСЦ Власинско језеро
- Ниш/БСЦ Роса

На предметном подручју изградити потребан број базних станица.

У преферентној зони и на преферентној локацији планирати изградњу објекта (базна радио-станица и радио–релејна станица) телекомуникационе инфраструктуре за ГСМ јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују ГСМ систем. Објекат базне радио-станице и радио–релејне станице са припадајућим антенским системима и инфраструктуром градити под следећим условима:

- обезбедити простор минималних димензија 10x10m;
- колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине
- 3,00 m до најближе саобраћајнице;
- у циљу неометаног рада радио – релејне везе дуж трасе обезбедити слободан коридор, односно, неопходно је да просторна зона цилиндричног облика полупречника II Френелове зоне, на траси буде слободна од препрека.

Сходно светским трендовима, планира се интензиван развој јавних радио система, а посебно мобилне телефоније.

У овој области очекује се и увођење трећег оператера (ВИП), како би се конкуренцијом са постојећим постигли већи капацитети и бољи квалитет услуга, уз повољније услове за кориснике. Планира се потпуна покривеност градског насеља мрежама мобилне телефоније.

КАБЛОВСКИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

Постојећи кабловски дистрибуциони систем је изграђен непланski, са нејасном законском регулативом и служи за сада само за пријем ТВ сигнала у једном смеру, ка кориснику. Мрежа је реализована самоносећим коаксијалним кабловима.

КДС систем развијати према плановима и техничким решењима овлаштених оператера у складу са законском регулативом која дефинише ову област. Планиране водове за потребе КДС изградити у коридору планираних и постојећих телекомуницих водова телекомуникационе канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних димензија.

2.1.2.2.5. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Оцена постојећег стања

У склопу развоја гасоводног система Републике Србије предвиђена је и гасификација јужног дела и то преко магистралног гасовода Ниш – Лесковац – Врање – Бујановац – Прешево – БЈР Македонија.

Знатне предности природног гаса над осталим енергентима и околност непосредне близине планираног магистралног гасовода ствара техничке могућности за коришћење природног гаса на територији општине Сурдулица.

Планирано стање

На наведени магистрални гасовод биће прикључена дистрибутивна полиетиленска мрежа, за дистрибуцију природног гаса са одговарајућим бројем припадајућих мерно- регулационих станица.

Планом је дефинисана само основна дистрибутивна мрежа.

Траса дистрибутивне мреже почиње у противпожарном шахту. Одатле се гасовод води паралелно са главним путним правцем кроз централну градску зону. Даље се са главне трасе гасовода одвајају прикључни прстенови са одговарајућим мерно-регулационим станицама.

Трасу, где год то терен дозвољава, пројектовати прстенасто. У централном делу града густина потрошача је релативно велика, па је постављање прстенасте гасне мреже оправдано.

На траси гасовода предвидети вентиле на вези између појединих целина насеља, који омогућавају секционисање мреже и стварање потрошачких блокова, као и могућност етапне градње мреже.

Гасоводи од полиетилена се полажу по правилу подземно, па је такав начин полагања примењен и за ову дистрибутивну мрежу. Гасовод се полаже на дубину од 0.6-1 метра у зависности од услова терена.

Гасовод се полаже у ров просечне дубине око 1m и ширине око 0.7m (0.7×0.4m за прикључке). Пожељно је да се гасовод постави на слој песка дебљине око 0.1m, а са сваке стране цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 0.15m ради полагања цеви.

Гасовод је потребно затрпати песком (0,1m изнад горње ивице цеви), а изнад тога се ров затрпава земљом из ископа.

Изнад гасовода (на око 0.3m) поставља се жута пластична трака упозорења са натписом “ОПАСНОСТ ГАСОВОД”.

Траса дистрибутивног гасовода је одређена у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се води тротоарима или зеленом појасу, са обе стране улице, а на местима где то није могуће или су улице незавршене, траса се води у коловозу.

На деловима проласка трасе испод саобраћајница предвидети постављање заштитних цеви или неких других видова заштите.

Решењем дистрибутивне мреже биће обухваћени сви потенцијални корисници, како домаћинства (грејање, кување и топла вода), тако и индустрија.

Из овога ће произаћи укупна потребна топлотна снага и количина гаса, за територију општине.

Минимално дозвољено одстојање подземних гасовода (m)

О Б Ј Е К А Т	Укрштање	Паралелно вођење
Други гасовод	0,2	0,6
Топловод, водовод, канализација	0,2	0,3
Канали топловода	0,5	1
Ниско и високонапонски електрокаблови	0,3	0,6
Телефонски каблови	0,3	0,5
Цевоводи технолошких флуида	0,2	0,6
Бензинске пумпе	-	5
Шахтови и канали	0,2	0,3
Високо зеленило	-	1,5

Волуметријски састав гаса:

Метан	min 85%
Етан	max 7%
Остали угљоводоници	max 6%
Инертни гасови	max 7%
Кисеоник	max 0.02%
Садржај сумпора	100mg/m^3

Физичке карактеристике гаса:

релативна густина	0.640
температура	283K
тачка росе	-8°C (p=35bar)

доња топлотна моћ	33340kJ/m^3
просечна вредност границе запаљивости у ваздуху	4-16%
тачка самозапаљења у ваздуху	890°C

Приликом пројектовања и изградње гасоводне мреже у свему поштовати одреднице из важећих Законских аката, нормативе и услове, уз сагласност ЈП “Србијагас”.

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати:

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 бара („СЛ.гласник РС 86/2015)

Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92) и

Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације («Службени лист СРЈ», број 20/92 и 33/92).

2.1.2.2.6. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

ХУМАНА ГРОБЉА

Овим правилима регулише се уређење и проширење постојећих локација гробаља на територији насеља Сурдулица, у свему према графичком прилогу: „Планирана намена површина са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне и целине са истим правилима грађења“.

- Простор намењен за гробља дефинисан је Правилима овог Плана и посебним прописима.
- Потребне површине гробних места утврђују се на темељу броја сахрана, типа и броја гробних места и потребне површине за гробно место те површине за остале садржаје на начин да је потребно предвидети 2 м2 по становнику.
- Код утврђивања површине за потребе гробља треба рачунати са бруто и нето површином гробља.
- Нето површина гроба је парцела гробног места (гроба).
- Бруто површина гроба је нето површина гробног места увећана за размак између гробних места.
- Гробља (проширења гробља) треба сместити на за то погодном и довољно великом простору које је амбијентално и по конфигурацији терена прикладно за гроб, у правилу изван или на рубу насеља те приступачно јавним путем са двосмерним коловозом и одвојеном пешачком стазом.
- Простор за гробље треба да задовољава следеће критеријуме:
- Природна погодност терена за гроб: састав тла (оцедитост, прозрачност, стабилност), ниво подземне воде која мора бити минимално 50 цм испод најниже коте гроба и погодност конфигурације (без превеликих нагиба терена и задржавања површинске воде).
- Положај према природним условима: изван токова подземних и надземних вода, изван водозаштитних и поплавних подручја, те изван зона заштићених делова природе и подручја шума.
- Нова гробља морају бити удаљена најмање 50 м од државног пута I реда-аутопута и железнице односно грађевинске парцеле на којој је изграђен или се може градити објекат за стамбено пословну намену.
- Код проширења постојећих гробља удаљеност може износити 10 м под условом да се на гробљу осигура појас зеленила минималне ширине 5 м мерено по целој дужини контактног простора.

Нето димензија гробног места представља величину саме гробне јаме која износи 80 х 200 цм, а дно гроба мора бити најмање 50 цм изнад највише тачке подземне воде.

Бруто димензија гробног места износи најмање 120–150 х 250–300 цм. Дубина гробног места је у земљаним гробовима најмање 180 цм.

Код земљаних гробова треба осигурати најмање 0,80 метара земље изнад ковчега.

Бруто димензија гробнице повећава се за 15–30 цм на све четири стране од спољног руба зида.

Гробнице морају бити изграђене од водонепропусног бетона.

Нето димензија за једну урну износи 50 х 50 цм, а за четири урне 1 м2.

Гробови се постављају у гробне редове не дуже од 60 м.

Гробна поља се састоје од гробних редова и међуразмака који служи као прилазна стаза.

Гробна поља су подељена главним стазама минималне ширине 3 м.

Стазе морају бити од тврдог материјала, без препрека у кретању не већег уздужног нагиба од 8% и не већег попречног нагиба од 1%.

Свако гробље мора имати зелене односно парковне површине које износе бар 10% површине гробља. Одморишта са клупама за седење треба поставити унутар гробног поља тако да појединачни гроб не буде удаљен више од 100 м.

Унутар гробног поља треба поставити корпу за отпатке, тако да покривају гробна места у радијусу до 50 м, затим контејнер у радијусу 100 м, који мора бити ограђен и скривен од осталих површина и лако доступан, као и вода-чесма, која покрива радијус од највише 100 м. На улазу у гробље мора бити табла с планом гробља.

Гробље мора бити ограђено, а по потреби и чувано. Ограда може бити жичана са зеленилом, обликована према традиционалним елементима локалне архитектуре. Ограђивање извршити транспарентном оградом висине до 2,20 m

ПИЈАЦА

Пијаца се састоји се од пијачног платоа, пешачких комуникација и пратећих објеката и паркинга.

У оквиру комплекса зелене пијаце могуће је изградити и објекате тржно-пословног типа, у склопу кога се могу наћи локали, ресторан, кафе, техничке просторије, административни блок.

Услови за уређење зелених пијаца:

- формирати пијачни плато и опремити га комуналном инфраструктуром;
- уредити простор за зелену пијацу који ће моћи ефикасно да се одржава;
- изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, здравствена и ветеринарска инспекција, управа простор за одлагање и дистрибуцију смећа и др.);
- изградити локале за снабдевање прехрамбеним производима, а по потреби, затворену пијачну халу на делу пијачног платоа за продају млечних производа, живине, продавнице рибе и сличне робе;
- извршити ограђивање пијачног комплекса;
- обезбедити паркинг простор за теретна возила снабдевања и за путничка возила купца;
- обезбедити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.).

Пијаца мора бити заштићена оградом и имати посебан улаз за транспортна возила и улазе за кориснике пијачних услуга.

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, опрему за вршење промета робе и услуга, просторије за управу пијаце и органе који врше инспекцијски надзор на пијаци и јавни санитарни чвор.

Предлаже се изградња централног објекта како би се функционалније користио сам продајни простор, али мора бити прилагођен условима локације.

Пијачни плато мора имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) које омогућавају чишћење и прање површина. Обзиром на зону у којој се налазе, пијаце обавезно морају бити прикључене на канализациони систем (фекални и кишни).

максимални степен заузетости грађевинске парцеле: 50% (под објектом), остатак је под типским тезгама за продају.

спратност објеката: максимално П+1

паркирање: паркинг за потребе пијаце, планирати одмах до саме пијаце.

За потребе одређивања броја потребних паркинг места следећи нормативи важе за све пијаце:

- 1 ПМ на 6 тезге
- 1ПМ на 66 m^2 БРГП трговине (локали)
- 1ПМ на 100 m^2 складишног простора (кондиционираног)
- 1ПМ на 80 m^2 БРГ пословног простора

Поред паркинг места за моторна возила, потребно је, где год је то могуће, планирати и одређен број паркинга за бицикле као један од перспективних начина превоза у граду који има све већи број присталица због својих несумњивих предности

ограђивање парцела: Парцела се може оградити транспарентном оградом.

2.1.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ПОЈЕДИНИМ НАМЕНАМА

2.1.3.1. СТАНОВАЊЕ

2.1.3.1.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ

2.1.3.1.1.1. Опис и оцена стања

У укупној функционалној структури градског насеља Сурдулица, просторно посматрано, око 30% укупне површине подручја чини зона становања. У укупном билансу стамбених површина, око 27% припада индивидуалном, а свега око 3% чине површине намењене вишепородичном становању.

Такође, анализа површина намењених становању говори о значајном потенцијалу развоја нових стамбених зона, с обзиром на неизграђене површине у оквиру грађевинског земљишта (рубни делови насеља), као и на већ започете трендове ширења ових зона.

Анализирајући стање стамбене структуре на читавом подручју градског насеља, приметно је да ужи центар представља мешовиту зону, како са аспекта типологије стамбених објеката, тако и учешћа осталих функција у склопу зоне (пословних, услужних, управно- административних и

комерцијалних функција). Изузев неколико вишепородичних објеката са пословно-трговачком наменом у приземљима, већину стамбених објеката у оквиру посматраног простора чине индивидуални стамбени објекти спратности П-П+1, образујући препознатљив чаршијски амбијент, од којих су многи, појединачно или као део амбијенталне целине, у режиму претходне заштите.

Оно што је, такође, карактеристично за ову зону је и неправилна парцелација и неуједначеност регулационих карактеристика дуж потеза главне улице (преовлађује ивична градња).

Индивидуално становање без допунских функција, као доминантан облик становања на овом простору, присутан је у зони ширег центра и у периферним деловима града.

У рубним деловима насеља заступљено је индивидуално становање, претежно у комбинацији са пољопривредом. Ове зоне карактерише релативно незадовољавајућа комунална и инфраструктурна опремљеност простора.

Такође, све је више запажен тренд развоја индивидуалних стамбених структура уз главне путне правце, сразмерно значају у укупној мрежи функционисања садржаја на нивоу насеља и удаљености од градског центра, као и нивоу просторно-функционалних веза између појединих делова насеља, где су оне најчешће допуњене комерцијалним и услужним делатностима.

Изван компактног градског стамбеног ткива, пословно-производне функције и сервиси, јављају се као допунске функције становању, и то у највећој мери уз потез државног пут II реда број 136, В.Хан-Сурдулица-Власина-Стрезимировци.

Оно што карактерише укупну слику постојећег стамбеног ткива је приметан недостатак функција комплементарних становању, посматрано изван зоне најужег градског центра – услуге, трговина, сервиси, пословање, итд.

Већи део градског стамбеног ткива је у систему правилне блоковске структуре, са јасно успостављеним регулационим карактеристикама и правилном парцелацијом, што се нарочито односи на јужни, југозападни и југоисточни део градске зоне, углавном, изван градског центра.

Оно што је, такође, приметно је извесна једноличност у слици стамбеног ткива. Уједначена спратност, регулационе карактеристике и тип изградње стамбених објеката, са једне стране одају слику уређености и примерености величини и карактеру насеља, док са друге, истовремено, иницирају једноличност призора и амбијената – недовољно искоришћени потенцијали које нуди морфолошка структура терена, водени токови, истакнуте тачке, централна зона, главни улични токови, итд., у смислу развоја шире скале типологије изградње стамбених објеката.

У оквиру зона индивидуалног становања, издвајају се две групације – „горња и доња ромска махала“ у широј зони центра града и насеље „Чардачиште“ у западном делу града (уз реку), високих густина становања и изграђености, изузетно слабе комуналне опремљености и стандарда становања, без јасно успостављених регулационих параметара. У оквиру ових зона, приметан је тренд изградње савремених и квалитетних стамбених објеката спратности до П+1+Пк, за које и даље постоји проблем комуналног опремања и изградње на неадекватним (малим) парцелама.

У стамбеној структури, у оквиру насеља „Пискавица“ (ул. Б.Радичевића) и дела улице Николе Тесле, обликовно и амбијентално, издвајају се карактеристичне мање целине – групације индивидуалних стамбених објеката. Грађени за потребе изградње хидроелектране, 50-тих година прошлог века, објекти одсликавају дух регионалне градње породичних кућа овог поднебља, високог квалитета изградње, уређења и обликовања. Многи од објеката су претрпели (углавном неуспелу) реконструкцију (повећање спратности, доградња), чиме је увелико нарушена њихова аутентичност и првобитни карактер.

Вишепородично становање је заступљено у веома малом проценту (свега око 3%) и то у највећој мери у ужој и широј централној градској зони, као и на неколико појединачних локација у оквиру шире градске зоне – објекти вишепородичног становања средњих и виших густина.

Објекти су претежно у отвореном и полуотвореном склопу, спратности од П–П+1–П+2–П+4–П+5, углавном доброг бонитета. У приземљима објеката најчешће су смештене комерцијалне и услужне делатности. За објекте вишепородичног становања, са аспекта обликовања, карактеристични су равни или мансардни кровови.

У већини зона вишепородичног становања присутан је проблем приступа, недостатка паркинг простора, уређења отворених унутарблоковских површина, итд.

У северозападном делу подручја, као препознатљива и заокружена функционална и амбијентална целина, издваја се Колонија Бело Поље, подигнута за време II Светског рата. Због свог историјског значаја и амбијенталне вредности, читава целина је у режиму претходне заштите. Значајан део комплекса, у оквиру кога су доминантно смештени индустријски капацитети,

чини и комплекс вишепородичних објеката спратности П – П+1. Оно што карактерише поменуту стамбену зону је низак степен изграђености и недостатак функција комплементарних становању, као и низак ниво уређености отворених простора у оквиру стамбене зоне. Такође, у оквиру ове амбијенталне целине, налазе се и два објекта који имају функцију ђачког дома.

У будућем планском периоду, потребно је радити на уређењу и опремању ове стамбене зоне, реконструкцији објеката, повећању густине изграђености у складу са дефинисаним мерама заштите амбијенталне целине.

Као модел становања примерен подручју, издваја се групација вишепородичних стамбених објеката у оквиру комплекса специјалне болнице за плућне болести, грађених 60-тих година прошлог века, ниске густине изграђености, спратности до П+2.

У будућем планском периоду, потребно је извршити равномернији распоред стамбених зона како би се, пре свега, избегло насељавања у појединим деловима града.

Такође, увођењем широке скале понуде различитих видова становања, нарочито афирмације профитабилних облика становања, као и становања у функцији туризма, омогућило би се боље функционисање унутар самог стамбеног ткива.

2.1.3.1.1.2. Ограничења и развојни проблеми

Ограничења у развоју стамбене структуре на подручју градског насеља Сурдулица, могуће је сагледати са више различитих нивоа, пре свега, кроз оне аспекте који произилазе из присутне морфологије терена, али и створених услова и начина функционисања појединих делова насеља, везано за све нивое, па и када је у питању развој и размештај функције становања.

Посматрано са становишта природних услова, издваја се неколико просторно-морфолошких целина које, у зависности од карактера, истовремено представљају и потенцијал и ограничење за развој становања.

У том смислу, изузетно покренута морфологија терена у северном делу и наслањање на појас шумског земљишта, представља ограничење за развој правилне блоковске матрице стамбених зона, инфраструктурно опремање, повезивање адекватном уличном мрежом, итд.

Ограничења која произилазе из досадашњег степена развоја насеља, начина функционисања и услова који из тога проистичу, представљају:

Недовршена улична матрица у рубним деловима подручја која отежава успостављање правилне блоковске структуре;

Неправилан облик и површине парцела у приградској и периурбаној зони, условљавају веће интервенције у регулисању власничких односа, препарцелацију и редефинисање капацитета стамбене структуре;

Веће стамбене зоне лошег стандарда и великих густина насељеност („ромске махале“) у градском стамбеном ткиву, онемогућавају (отежавају) успостављање правилних регулационих параметара и адекватно инфраструктурно опремање;

Измешаност индустријских и стамбених зона (Колонија Бело Поље и непосредна околина) ствара проблеме посматрано са аспекта задовољења еколошких стандарда становања.

2.1.3.1.1.3. Потенцијали за развој

Потенцијале за развој и правилан размештај зона становања на подручју градског насеља Сурдулица, потребно је сагледати са различитих аспеката будући да, осим просторних погодности, на адекватан, примерен и одржив размештај становања у оквиру градског ткива, утичу посредно и други фактори - преплитање и допуна комплементарних функција, као и њихов утицај на развој, функционисање и обогаћивање основне функције становања.

С обзиром на различит карактер, положај у оквиру насеља, као и ниво опремљености (комуналне, саобраћајне, итд.) и уређености заступљених стамбених зона на подручју насеља Сурдулица, основни потенцијал за њихов развој и унапређење у будућем планском периоду представљају:

- У оквиру већ започетог стамбеног ткива:
  - могућност раста физичке структуре (повећање спратности стамбених објеката), а тиме могућност развоја нових стамбених садржаја;
  - у зонама мањих густина, са друге стране, недовољна искоришћеност површине парцела нуди могућност проширења стамбених садржаја и увођења пратећих функција становању, што се нарочито односи на потезе линијских и локалних центара;
- Неизграђене површине погодне за разноврсну дистрибуцију различитих типова стамбених садржаја, нарочито у зонама већ започетог ширења стамбеног ткива;

- Успостављена правилна блоковска матрица и регулациони параметри већег дела градске зоне;
- Могућност комбиновања различитих функција комплементарних становању, с обзиром на просторну диспозицију централне зоне, централних потеза и пунктова, пословно-производних зона, рекреативних и уређених зелених површина, водених токова, итд.;
- Могућност разноврснијег коришћења природних и створених погодности - речни токови, планинска залеђа, итд., за развој викенд насеља, зона елитног становања, итд., а са друге стране, положај привредних зона и већа комерцијализација простора, нарочито уз потезе главних саобраћајних токова, нуди потенцијал развоја различитих облика пословног, апартманског и других облика профитабилног становања;
- Близина значајних туристичких атрактера у ближој и даљој околини насеља, омогућава развој различитих облика становања, као комплементарне туристичке понуде главним туристичким центрима на подручју Општине;
- Подизање значаја и улоге Сурдулице у регионалном и трансрегионалном окружењу може иницирати интензивније тржиште на пољу станоградње уопште, као и изградњу станова за рентирање, појаву ексклузивних облика становања, изградњу резиденцијалних типова стамбених објеката, објеката намењених становању у функцији туризма, образовања, социјално категорисаних облика становања, итд.

Осим поменутих потенцијала који представљају основ за даљи развој становања на подручју Сурдулице, пожељно је осврнути се и на друштвени контекст који умногоме утиче на токове функционисања градског ткива, као и насељавање простора. У том смислу, промене које су уследиле у стамбеној изградњи у процесу транзиције, подстрек су за развој квалитетне и усмерене изградње за тржиште.

2.1.3.1.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СТАНОВАЊА

С обзиром на поменута ограничења и препознате потенцијале развоја стамбене структуре на подручју Сурдулице, а у контексту генералне планске поставке свих релевантних аспеката градског подручја, основни циљеви развоја становања односе се на:

- Унапређење и успостављање система зонинга стамбених садржаја по заједничким просторно-функционалним карактеристикама, у циљу равномернијег развоја читавог подручја;
- Дефинисање и активирање потенцијала за даљи развој стамбене структуре у већ развијеном грађевинском реону;
- Развој нових зона становања у контексту интегралног планирања осталих функција на подручју града;
- Проширење понуде различитих облика становања у контексту одрживог развоја насеља и нових захтева тржишта, као и успостављање тржишних механизама из домена стамбене изградње.

Поред основних циљева који имају улогу полазишта у формирању планског концепта развоја становања, потребно је обезбедити:

- Санацију, ревитализацију и ремоделацију непланских структура (непланski и стихијски насталих делова насеља, нехигијенских насеља (махала));
- покретање израде планова за санацију и ревитализацију,
- опремање основном инфраструктуром (улична матрица, електрична енергија, водовод, канализација, ПТТ, гасовод)
- уређење – озелењавање, ограђивање, поплочавање
- преобликовање физичке структуре ради успостављања усклађености са окружењем.
- Размештај планираних делатности и дела радних места у оквиру површина за становање, са циљем остварења мешовитих намена;
- Смањење процента учешћа стамбених функција у централном градском језгру, у прилог развоју јавних, пословних и других нестамбених функција;
- Формирање нових стамбених зона како би се смањио притисак на централне градске пунктове и токове (централну зону);
- Афирмисање потеза и пунктова изузетних природних и амбијенталних вредности простора за развој становања у функцији туризма;
- Увођење нових облика становања у циљу додатног активирања простора: профитабилни облици становања (пословно и рентално становање), ексклузивни облици становања, итд.;
- Увођење социјално категорисаних облика становања у циљу обезбеђења услова за смештај социјално угрожених категорија становништва;

- Обезбеђење извесне резерве површина уколико дође до непрдвиђеног пораста потребе за стамбеним фондом и могућности за његову реализацију;
- Оживљавање идентитета и реинтеграције традиционалних у савремене и савремених у традиционалне облике становања.

Са пословно-технолошког аспекта развоја становања потребно је:

- Активирање тржишне димензије у становању;
- Обезбеђење што већег спектра стамбене изградње (типологије становања);
- Обезбеђење адекватне и разноврсне понуде локације за активности становања;
- Омогућавање успостављања управљачких механизама (нпр. управљање грађевинским земљиштем) развоја становања.

Са аспекта комуналног уређења стамбених зона потребно је обезбедити:

- Подизање нивоа уређености и опремљености насеља, као и њихово инфраструктурно опремање;
- Подизање квалитета уређења и опремања отворених простора;
- Унапређење регулационих и грађевинских услова, у циљу обезбеђења потреба за квалитетним стамбеним простором;
- Подизање квалитета опремања, успостављањем оптималне концентрације и организације централних активности у стамбеном ткиву;
- Очување квалитета животне средине у зонама великог степена концентрације стамбене изградње.

Редистрибуција становања

Становање треба истовремено сагледати као функцију која је свуда присутна и која прожима цео градски простор. Из тог разлога, потребно га је сагледати кроз различите просторне нивое: града - насеља, кварта - блока, куће - кућишта. Такође, нивое промена потребно је, као и код мреже (насеља), извршити фазно кроз:

- деконцентрацију постојећег;
- децентрализацију започетог;
- дисперзију будућих нових облика становања.

Стамбену структуру треба просторно развијати кроз:

- линијске структуре уз путеве, улице, реке;
- растресите структуре као: тачкасте (расуте - збијене), ћелијске (ресурсне- органске), пунктуалне (укрсне - позиционе).

2.1.3.1.3. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА

2.1.3.1.3.1. Концепт развоја становања - програмске препоруке

Унапређење и даљи контролисан развој стамбене структуре на подручју Сурдулице, треба да се огледа у различитим нивоима интервенција везаних за ову функцију, а условљених како просторним и другим потенцијалима, тако и њиховим ограничењима и то кроз:

2.1.3.1.3.2. Унапређење постојећих видова становања

Развојни карактер стамбене структуре треба најпре да се огледа у реконструкцији и унапређењу како постојећих стамбених структура, тако и њихове насељске опреме, у циљу обезбеђења што адекватнијих услова становања и рада у оквиру насеља.

Унапређења се односе, пре свега, на функционалне, просторно-физичке и обликовне карактеристике стамбених зона али, такође, и на формирање (заокружење) стамбених зона са препознатљивим карактером-функционалним, обликовним, амбијенталним.

1. ***Физичка унапређења*** (извесно погушћавање постојећих стамбених зона и то: кроз раст физичке структуре у хоризонталном и вертикалном смислу (доградња, надградња, реконструкција) и градњу нових објеката у зонама и потезима где она није заокружена) и ***функционална унапређења*** (односе се на све релевантне аспекте, почев од нивоа куће, парцеле, зоне, блока, све до већих групација, а у обзир долазе све пратеће категорије које доводе до доброг функционисања стамбене функције као примарне, а то су: услуге, сервиси, трговина, пословање, производња, угоститељство, забава, култура, рекреација, итд.). Функционална унапређења предвиђају се и добијају већи интензитет уз потезе важних саобраћајница, речне токове, у зони ужег и ширег центра, пословно-производним зонама, итд.

убличавање склопова (односи се на успостављање нових регулационих параметара у циљу проширења типологије изградње стамбених објеката – тачкасти склопови, ивична градња, низови или линијски склопови, групације терасастих кућа, итд.)

2. ***Заокружење стамбених зона у целине са препознатљивим функционалним карактером***, у циљу њихове јасне препознатљивости и адекватног функционисања унутар њих је још један вид унапређења стамбене структуре који се односи на трансформацију постојећих облика и зона становања у разноврсне функционалне целине, у зависности од њиховог положаја, степена

централитета, примарних функција и карактера насеља, итд.

У том смислу, трансформација се може одвијати кроз заокружење стамбених зона као туристичке целине, зона мешовитог становања, становања комбинованог са пословањем и производним делатностима (претежно делови насеља уз главне путне правце, али не и обавезно само она), итд.

Овакво дефинисање стамбених зона доприноси адекватнијем искоришћењу земљишта у функционалном и просторно-физичком смислу, а не изискује неминовно ширење стамбених зона на рачун пољопривредних површина, шумских појасева и других природних ресурса.

3. С ***обзиром*** на то да су поједини природни и створени услови иницирали управо развој стамбених зона, пожељно је извршити њихово зонирање ***по позицији у граду*** (уз реке, уз главне путне правце, у зонама рада, у рубним појасевима, ...). Развој стамбених зона уз путеве, пре свега, главне саобраћајне правце као кичме развоја града, у основи, подстиче започете трендове. Ако се узме у обзир укупна слика густине становања, очито је да је она најинтензивнија управо уз ове потезе.

Лоцирање стамбених зона уз путеве може бити вишеструко:

- стамбене зоне директно везане за путеве;
- услужно-стамбени део прати зону директно везану за путеве;
- сервисни део - односи се на зону која је неодвојиви део прве две зоне.

Лоцирање стамбених зона уз „зоне рада“ - уз индустрију, разне производно-занатске делатности, пословне зоне, итд., има за предност смањење удаљености места рада и места становања.

Диспозицијом зона становања на овакав начин, поспешује се развој „ударних“ линија, зона и пунктова насеља, а интензитет њиховог развоја у директној је вези са трендом размештаја становништва, активним и планираним зонама рада и привређивања, морфологијом терена, развојем туристичко-рекреативних зона и потеза и пунктова, итд.

2.1.3.1.3.3. Развој нових видова становања

Програмским концептом развоја стамбених функција на подручју насеља Сурдулице, предвиђа се и развој посебних облика становања, у циљу проширења разноврсности понуде стамбених садржаја, а у складу са новим тржишним условима и захтевима. На тај начин се отвара могућност адекватнијег коришћења специфичних потенцијала подручја (богати природни ресурси како самог насеља тако и његове непосредне околине, пораст значаја Сурдулице као пограничне општине, интензивирање активности дуж главних саобраћајних токова, итд.), а тиме и афирмише насеље у целини.

У посебну понуду стамбених садржаја спадају:

- ексклузивно становање (виле, палате, пансиони);
- пословно становање (апартманско, пансионско, рентално);
- становање у функцији туризма (хотели, мотели, куће за издавање);
- социјално категорисани облици становања (за сиромашне, дом за старе, ученички дом, итд.

2.1.3.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.3.1.4.1. Правила организације функције становања

Плански концепт предвиђа равномернији размештај зона становања, поштујући започете трендове и планиране окоснице развоја (саобраћај, развој привредних и централних зона и пунктова, рекреативних простора, итд.), који би, последично, требало да активирају и развој осталих садржаја, па и стамбених.

У том смислу, највеће погушћавање предвиђено је у широј градској зони, на уштрб слободних и пољопривредних површина, али и осталих зона (приградских, руралних), с обзиром на потенцијал развоја стамбених структура у свим деловима града.

Просторни размештај зона становања заснива се, у складу са функционалним и типолошким карактеристикама појединих зона становања и на различитим густинама изграђености, што омогућава рационалније коришћење грађевинског земљишта у урбанистички организованим зонама, зонама погушћавања, реконструкције и у зонама средњих и ниских густина у ободним деловима подручја ПГР-а. Највише густине изграђености заступљене су у зони градског центра, а постепено опадају према периферним деловима подручја ПГР-а.

Просторно посматрано, зонирање стамбених садржаја извршено је поделом у више стамбених зона, за које важе слична или иста правила грађења и уређења и то: зона ужег градског центра са индивидуалним и вишепородичним стамбеним објектима високих густина изграђености, зона ширег центра средњих густина изграђености, шира градска, приградска и рурална стамбена зона. У оквиру пољопривредних површина, већих производних и пословних зона, стамбени садржаји су заступљени као пратећа функција. Такође, с

обзиром на уочене специфичности унутар самих зона, издвајају се поједини пунктови, потези или зоне које, програмски и просторно, имају извесне специфичности, пре свега функционалне. Ово се нарочито односи на потезе дуж главних саобраћајних праваца, издвојене локације и зоне викенд становања и елитног становања, становања у функцији туризма, социјално категорисане облике становања итд. Такође, издвајају се и посебне функционалне целине намењене већ поменутим стамбеним садржајима, које постају носиоци специфичних обележја и препознатљивог карактера у укупној структури градских функција.

2.1.3.1.4.2. Становање у градском центру (зона I)

Централна зона сваког градског подручја (зона I), па и града Сурдулице, по природи ствари, представља најатрактивнији простор за развој различитих функција и активности, а то се, последично, односи и на развој стамбених садржаја. Иако су у оквиру ове зоне лоциране најважније управне, административне и друге нестамбене функције, она је ипак, у великој мери, задржала стамбени карактер, нарочито у његовој широј зони. У оквиру централне зоне издвајају се подзоне и то: ***ужи градски центар (целина I.1)*** (језгро) са широким спектром централних функција и стамбеним садржајима уз пословање и услуге, са великим просторним ограничењима и ***шири градски центар (целина I.2)*** са већом заступљеношћу стамбених садржаја. Оваква просторна структурацентра произашла је из морфологије терена и традиционалне историјске матрице градског језгра, а из овога, последично, и структура блокова, уз претежно ивичну градњу.

У складу са уоченим карактеристикама, развој ових зона у великој мери прати развој централних функција на овом простору, и од интензитета њиховог развоја зависиће и степен трансформације градског центра у целини па и када је у питању развој стамбених садржаја.

<u>Становање у ужем градском центру (целина I.1.)</u>

Становање у ужем градском центру је присутно у целини I.1. У оквиру целине која има и највећи степен централитета, са највећом концентрацијом административно-управних и јавних функција, становање (индивидуално и вишепородично), заједно са поменутим функцијама, чини систем мешовитих блокова. У складу са генералном концепцијом развоја града која афирмише најужи градски центар, кроз његову већу комерцијализацију и повећање степена централитета тог простора, становање има улогу ***пратеће функције*** у односу на заступљеност централних активности. У том смислу, концепт развоја становања у оквиру ове зоне, предвиђа, пре свега, унапређење постојеће стамбене структуре. Ово се, у првом реду, односи на повећање капацитета физичке структуре, кроз квалитетну реконструкцију, доградњу и надградњу објеката и, што је још значајније, на функционална унапређења. На овом простору, не предвиђа се интензивнија изградња стамбених објеката, већ је тежња да се становање, нарочито индивидуално становање нижих густина изграђености, постепено истисне из најуже градске зоне и замени профитабилним облицима становања и пословним садржајима. С обзиром на то да су у оквиру ове зоне углавном заступљени, условно речено, мешовити градски блокови (индивидуална и вишепородична стамбена изградња), могуће су даље трансформације у смислу промене урбане структуре (једнопородично у вишепородично), повећање густине изграђености и њихова постепена трансформација у пословно, рентално и друге профитабилне облике становања, чиме би се употпунио административно-пословно- трговачки карактер ове зоне. У оквиру ужег градског центра, предвиђа се развој стамбених садржаја виших густина изграђености, најчешће у оквиру мешовитих блокова и то:

Вишепородично становање високих густина у зони ужег градског центра

Обухвата постојеће објекте и блокове вишепородичног становања. Ово су, у суштини, све издвојене постојеће локације вишепородичног становања у оквиру градског језгра, као и оне које би настале глобалном променом урбане структуре у оквиру ове целине. Ови блокови, појединачне локације и мањи потези се задржавају уз предвиђен раст - доградња постојећих објеката, уз њихово обавезно уклапање у систем и концепцију блока, уз задовољење прописаних параметара изграђености за ову зону. Садржајна надградња предвиђа интензивније учешће пословних и трговачких функција, махом у приземљима и у нижим етажама објеката. Пратећи садржаји су објекти пословања, за мање и средње, обједињене или мешовите програме, односно, насељске и градске друштвене опреме, као и специјализоване професионалне услуге и делатности, свих нивоа и облика власништва. Програм пословања у објекту и на парцели мора бити прилагођен карактеру становања високих густина, односно, захвату у оквиру ужег градског језгра и градског центра. Тежња да се све више простора претвара у пословни је, генерално гледано,

позитивна, али задржавање становања на нивоу једног блока је пожељно. Опште правило би било да се становање у приземљу сасвим искључи, као и становање на првом спрату, посебно у зони најужег центра и на потезу линијских центара. Све делатности карактеристичне за зоне рада и остале функције које имају специфичне технолошке и посебне заштитне услове, не могу се реализовати у оквиру ових зона становања. Карактеристика ове зоне је претежно компактна блоковска структура, са слободностојећим и вишеспратним објектима. У оквиру блокова, објекти намењени вишепородичном становању се налазе у полуотвореном склопу. На осталим појединачним локацијама и потезима, претежни тип изградње је ивична градња са објектима на регулацији.

Код реализованих објеката задржава се постојећи систем регулације, у који се уклапају нови и пратећи објекти. Регулација нових локација прати шири потез центра, на које се надовезује нова целина, према карактеристикама програма, физичке структуре и захвата. Треба тежити да се нове локације формирају по ободу или угловима блокова, са могућношћу ширења нове урбане структуре према дубини блока. Габарит и спратност објеката морају бити усаглашени са карактером парцеле и односом према суседу. Карактер спратности дефинише систем висинске регулације ових зона, при чему се тежи да се вишеспратни објекти заокруже у оквиру пуних спратних висина. Код увођења пословног простора, висина приземља се прилагођава условима делатности, са могућношћу увећања за висину галерије (високо приземље у потезу спољне регулације). Сав помоћни простор становања и пословања, реализује се искључиво у оквиру основних објеката на парцели.

Приступ и смештај возила

Проблем паркирања за потребе блока треба решити изградњом нових јавних или блоковских гаража или изузетно, ако за то постоје просторне и техничке могућности, као подземне гараже у унутрашњем делу блока.

За вишепородичне стамбене објекте, паркирање се обезбеђује на парцели, са једним паркинг местом за један стан. Најмање 30% паркинг места мора бити обезбеђено у наткривеном простору (гаражама у оквиру главних објеката и/или наткривеним паркинзима), док се остатак може обезбедити као отворен паркинг простор на парцели. Неопходан паркинг, односно, гаражни простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката.

Архитектонско обликовање

С обзиром на то да су ове стамбене зоне и објекти, истовремено, део традиционалног градског ткива, потребно је и да обликовно, стамбени објекти кореспондирају и наглашавају значај најуже централне зоне. Код вишепородичних стамбених објеката, габарит и волумени, треба да истакну, пре свега, пословни карактер ове зоне, као и његов резиденцијални карактер, што значи да и сама материјализација објеката треба да буде у складу са општим поставкама квалитетне и примерене реконструкције и обнове градског центра.

Партер вишепородичних и пословних објеката уредити смислено за миран боравак корисника простора.

Индивидуално становање високих густина - куће за издавање, виле, ексклузивно становање у оквиру мешовитих блокова ужег градског центра

У оквиру уже зоне градског центра индивидуални стамбени објекти заступљени су у оквиру мешовитих градских блокова, употпуњени трговачким, услужним и пословним делатностима, махом у приземљима објеката. Постојећи објекти индивидуалног становања су део традиционалне градске матрице. Планским концептом предвиђа се реконструкција и ревитализација постојећих објеката, уз постепену трансформацију у објекте пословања, као и новопланиране профитабилне облике становања. Спратност објеката се увећава до максималне планиране спратности. У случају глобалне измене урбане структуре читавог блока или зоне (трансформација из једнопородичног у вишепородично становање, пословно становање или пословање), може доћи до повећања спратности објеката на нивоу зоне до предвиђене за објекте вишепородичног становања. Основна намена објеката је становање, које се на потезима коридора и блоковске градње допуњава програмом пословне намене у приземљу. Програм пословања у објекту и на парцели мора бити прилагођен карактеру становања високих густина, односно, захвату у оквиру ужег градског центра. Поред програма пратећих услуга становања, пословање обухвата трговину и угоститељство, које се по карактеру и капацитету може организовати у оквиру објеката, простора и услова ове зоне, као и одговарајуће занате, професионалне услуге и делатности, бирое, агенције и представништва, финансијске, здравствене и социјалне институције које не захтевају посебне функционалне, просторне и саобраћајне услове, а истовремено, кроз виши ниво делатности, садржаја и физичке структуре, подижу ниво и карактер ове зоне. Све делатности које имају специфичне технолошке и посебне заштитне услове, не могу се реализовати у оквиру ове зоне становања. Сав помоћни простор становања и

пословања, реализује се искључиво у оквиру основних објеката на парцели.

Урбана структура формира се вишеспратним објектима у оквиру постојећих парцела, постављеним на регулацију, кроз надградњу постојећих квалитетних објеката и њихово повезивање са објектима у јединствену целину. Претежни тип у овој зони треба да буде ивична градња, са тежњом да се формира и задржи карактер компактних блокова, са објектима ниже спратности на регулацији у оквиру индивидуалних парцела. Нову регулацију потребно је надовезати на систем постојеће у јединствену целину, која обликовно и функционално кореспондира са осталим објектима у зони.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели. Изузетно, за поједине специфичне потезе (постојећа изграђеност у пуном фронту, мала ширина парцела) паркирање се може обезбедити и изван парцела у оквиру стамбених улица или на јавном и заједничком паркингу.

Становање у широј зони градског центра (целина I.2.)

Ширу зону градског центра која окружује језгро са традиционалном градском матрицом чине претежно зоне мешовитог становања са појединачним локацијама и потезима вишепородичног становања. У оквиру ове зоне приметна је заступљеност садржаја јавне намене, као и значајна концентрација комерцијалних, услужних и пословних делатности (нарочито у контактној зони са ужим градским центром). С обзиром на положај у оквиру градског ткива, могуће је издвојити карактеристичне потцелине шире централне зоне, како по функционалном карактеру, тако и по степену изграђености и начину градње. У том смислу у северо-источном појасу ширег градског центра заступљена је, како различита типологија стамбених објеката (индивидуално и вишепородично становање), тако и присуство јавних објеката од општег значаја у оквиру стамбеног ткива. Северну потцелину шире централне зоне чине претежно објекти индивидуалног становања који су на потезу линијских центара (уз реку) допуњени комерцијалним и услужним делатностима. За обе поменуте подцелине карактеристична је градња у оквиру традиционалних блокова са тежњом ка повећањем заузетости простора и ивичној градњи. Потцелина у југозападом делу шире зоне у контакту са ужим градским центром и западна потцелина, у суштини, представљају постепен прелаз ка широј градској стамбеној зони са потенцијалном могућношћу организације компатибилних јавних садржаја. Њихова основна намена је мешовито становање у слободностојећим објектима, с разликом што јужна зона задржава основну намену једнопородичног становања са комерцијалним активностима.

У складу са карактером како зоне у целини, тако и карактеристичних подцелина, планским концептом се предвиђа даљи развој стамбених садржаја на овом простору кроз: унапређења постојеће стамбене структуре, реконструкцију блокова, функционална унапређења која подижу квалитет функционисања кроз повећање степена централитета у оквиру шире централне зоне, итд., поштујући карактер и специфичност сваке од потцелина понаособ.

Вишепородично становање у оквиру шире централне зоне (средње густине изграђености)

Планом се, у оквиру ове зоне, предвиђа подизање квалитета стамбеног фонда, као и повећање физичких капацитета објеката, уз квалитетну надградњу и доградњу стамбених објеката. Могућа је изградња нових објеката вишепородичног становања и пословања у оквиру ове зоне, поштујући предвиђене урбанистичке параметре. Такође, могуће је градити и трансформисати постојеће објекте вишепородичног становања или њихове делове у профитабилне облике становања – рентијерско, пословно, апартманско становање, итд. Кроз процес ремоделације и обнове, потребно је формирати систем пратећих објеката и функција услуга и пословања, који проширује капацитет и квалитет ове стамбене зоне и услова живота. Зона обухвата вишепородичне стамбене који се у оквиру претежно мешовотих блокова формирају као слободностојећи или као део блоковског низа, по дубини локације и на регулацији, при чему увођење пратећих објеката постоји као могућност, односно, увођење пословања у приземље постаје обавеза код објеката и низова на регулацији у оквиру и у контакту локалних линијских центара. Тежња је, да се већи део ових објеката трансформише у простор пословања, употпуњен стамбеним садржајима, у складу са карактером објекта и зоне.

Партер вишепородичних и пословних објеката уредити смислено за миран боравак корисника простора.

Карактеристике регулације:

Нова изградња прати и развија регулационе карактеристике локације, блока и ширег потеза, са тенденцијом да се фазно и трајно не наруше услови становања основне урбане структуре у контактном захвату. Треба тежити да се нове локације

формирају по ободу или угловима блокова, са могућношћу ширења нове урбане структуре према дубини блока, односно, према другим блоковима, а посебно према ужем градском центру. Изузетно, на реперним тачкама шире градске регулације и у зонама центара, могу се градити издвојени објекти више спратности, са карактеристикама и урбанистичким параметрима за тип становања високих густина изграђености, уз задовољење услова суседних зона становања, односно, регулационе и функционалне дистанце према висини и карактеру нових објеката.

Физичка структура:

Основни тип објеката у овој зони су слободностојећи вишепородични стамбени објекти, средње, више или високе спратности, односно, повезани у целину или низ на карактеристичним потезима зоне. Пратећи објекти су ниске или ниже спратности, који се уклапају према карактеру и капацитету у основни захват постојеће зоне.

Приступ и смештај возила:

За смештај возила станара у оквиру зоне, предвиђају се паркиралишта са једним паркинг местом на један стан, при чему се код нових локација минимум 30% возила смешта у гараже у оквиру објекта становања и наткривена паркиралишта. Код пратећих објеката пословања и опреме, обезбеђује се несметан директни приступ, са посебним паркиралиштем за одговарајући просечан број возила према намени објеката.

Индивидуално становање у оквиру ширег градског центра

Плански концепт уређења, предвиђа погушћавање и подизање квалитета функционисања шире централне зоне, у првом реду, у смислу подизања општег квалитета физичке структуре (пре свега, кроз замену дотрајалог стамбеног фонда и надградњу постојећих квалитетних објеката). Ове интервенције нарочито се односе на потезе главних саобраћајних праваца – линијских центара, у оквиру зона индивидуалног становања, где се предвиђају виши урбанистички параметри и спратне висине на регулацији (средње густине изграђености). Функционална унапређења односе се на повећање концентрације централних функција, пре свега, пословања. Поред пословних (претежно комерцијалних садржаја), предвиђају се допунски садржаји из домена јавних функција, културе, итд.

Такође, с обзиром на већ поменути карактер ове зоне, предвиђа се проширење понуде различитих видова становања, пре свега, профитабилних облика становања (пословно, рентално становање).

Карактеристике регулације и нивелације:

С обзиром на садашњи неуједначен карактер регулације ове зоне, контактни јужни потез уз ужи центар има карактеристике ивичне градње, претежно са објектима на регулацији, док су у осталим деловима подручја, углавном заступљени слободностојећи индивидуални стамбени објекти, повучени од регулационе линије. У складу са оваквим карактеристикама, ниво уређења како парцеле, тако и блока у целини, зависи од положаја у оквиру зоне, као и карактеристика регулације ширих потеза. Степен уређења отворених простора треба да задовољи критеријуме репрезентативности централне градске зоне.

Приступ и смештај возила

Мешовити карактер ових зона, већа концентрација активности и садржаја, изискује, поред простора за паркирање у оквиру индивидуалних парцела, и организовање уређених паркинг простора, капацитета примерених концентрацији пословних садржаја, броју запослених и посетилаца.

Становање у градској зони изван градског центра (зоне II, III и XI, целине IV.2, X.3 и XII.2)

Градско становање изван градског центра чине углавном зоне индивидуалног (једнопородичног) становања. У оквиру ових зона, у зависности од карактеристика изграђености, степена опремљености, саобраћајне повезаности са околним подручјем, близине пословно-радних зона, итд., издвајају се појединачне зоне и целине различитих потенцијала за развој, у смислу густина изграђености, густина становања, као и нивоа опремљености простора.

Индивидуално становање у градској зони изван градског центра Контактна зона градског центра (зона II, целине XI.1 и XI.5)

Најгушће насељена и изграђена зона је непосредна контактна зона која оивичује градски

центар. С обзиром на то да ова зона представља продужетак градског центра, предвиђено је да се у оквиру ње развијају садржаји комплементарни функцијама градског центра. Пошто је у централној градској зони предвиђена велика концентрација централних садржаја, комплементарне функције у оквиру ове зоне требало би да се развијају кроз понуду садржаја вишег нивоа, подижући тиме степен привлачности градске зоне у целини. У оквиру ове зоне, а у смислу комплементарности са градским центром, неопходно је афирмисати пратеће садржаје који му недостају.

У том смислу, уз потезе главних саобраћајница развијају се комерцијалне и пословне

активности, док се у унутрашњости зоне развијају садржаји који подижу ниво живота на том подручју – услужни, спортско-рекреативни, културни, образовни, забавни, угоститељски и други садржаји.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели.

Потези уз главне саобраћајне правце (зоне II, III и XI)

Уочени трендови функционисања и карактеристике изграђене структуре дуж уводних праваца у градски центар, афирмишу ове потезе у смислу интензивнијег развоја централних активности – пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету у односу на централно градско подручје. Последично, овакав тренд има утицај и на развој стамбене структуре у оквиру ове зоне, на коју се даље надовезује приградска стамбена зона, са знатно мањим учешћем централних функција, а са порастом учешћа пословно-продукционих садржаја. У том смислу, предвиђа се повећање физичких капацитета стамбене структуре и то на рачун поменутих делатности. Истовремено, могуће је стамбену понуду проширити на пословно, апартманско и рентално становање у оквиру ових потеза, као и друге профитабилне облике становања (станови за издавање, закуп).

Пожељно је на овим потезима успоставити континуитет грађевинских и регулационих линија, у циљу адекватног визуелног и функционалног повезивања са потезима у зони градског центра. Ове зоне индивидуалног становања карактерише средња густина изграђености подручја. Претежни вид изградње је блоковска градња, са слободностојећим објектима на парцели.

Регулациони карактер ових зона почива на већ успостављеној претежној регулацији. Могућа је доградња и надградња објеката, до предвиђене спратности за зону. Пратеће функције су: комерцијалне и услужне делатности, непроизводно пословање, јавне службе, објекти образовања и социјалне заштите, итд.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели. Изузетно, за поједине специфичне потезе (постојећа изграђеност у пуном фронту, мала ширина парцела) паркирање се може обезбедити и изван парцела у оквиру стамбених улица или на јавном и заједничком паркингу.

Рубне градске зоне (зона III и целина XII.2)

Шире градске зоне развијају се као претежне зоне индивидуалног становања средњих густина изграђености. С обзиром на већ започет тренд укупног развоја ових зона, планирано је унапређење постојеће стамбене структуре и то кроз: заокружење и регулацију стамбених блокова, погушћавање стамбене зоне већим степеном изградње, како нових објеката, тако и проширења капацитета постојећих објеката. Највећи потенцијал за развој ових зона представља јужна рубна градска зона, с обзиром на садашњу недовољну искоришћеност простора и значајне просторно-физичке потенцијале. С обзиром на успостављену правилну блоковску матрицу у највећем делу зоне градског становања, правила уређења усмерена су на ублажавање последица стихијске градње, поштовање предвиђених регулационих карактеристика постојећих стамбених блокова и успостављање јасних принципа регулације у започетим зонама, унапређење инфраструктурне опремљености простора, уличних коридора, урбаног мобилијара, озелењавања подручја, итд.

Такође, у оквиру ових зона приметан је недостатак пратећих функција становању, што у великој мери отежава свакодневно функционисање становника овог подручја. У том смислу, неопходна су, пре свега, функционална унапређења стамбених зона – употпуњавање комерцијалним, пословним и услужним функицијама, као и опремање рубних зона адекватном друштвеном инфраструктуром (образовања, дечје и здравствене заштите).

Такође, пожељно је у оквиру ових зона развијати допунске функције из домена пословно-производних делатности, занатске производње, сервиса, итд., које не угрожавају основну функцију становања у градском ткиву.

Претежни тип изградње представљају слободностојећи објекти ван регулационе линије блока.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели.

Вишепородично становање ван централне градске зоне (целине II.5, IV.2 и X.3)

Осим објеката индивидуалног становања, у зони контакта са градским центром као и у широј зони градског становања, издвајају се појединачне (постојеће и новопланиране) локације вишепородичног становања. Концепт уређења претпоставља најпре реконструкцију постојећих објеката вишепородичног становања, кроз квалитетну надградњу (или доградњу), подизање квалитета уређености и боље инфраструктурно

опремање, као и проширење функционалне понуде, у складу са карактером локације. Као пратеће функције становању развијају се: пословно-комерцијални садржаји, бирои, представништва, агенције, услужни и други садржаји.

Отворене просторе у оквиру ове локације потребно је озеленити и уредити, а то се односи и на приступе, уређене паркинг површине, итд.

Партер вишепородичних и пословних објеката уредити смислено за миран боравак корисника простора.

Новопланиране локације вишепородичног становања

Критеријум за избор нових локација вишепородичног становања, првенствено се огледао у просторно-физичким капацитетима предвиђеног (неизграђеног) простора. Планирана зона вишепородичног становања налази се уз фреквентан саобраћајни правац према Власини. Повољност избора локације огледа се у њеним великим просторним капацитетима, могућности развоја пратећих функција комплементарних овој врсти становања, али и могућности подизања квалитета живота и рада на овом подручју, с обзиром да је у оквиру ове зоне могуће развијати капацитете друштвене инфраструктуре, јавне и спортско-рекреативне садржаје, садржаје пословања и услуга, итд. Непосредно у зони уз градску магистралну саобраћајницу, становање може да поприми карактер профитабилних и повремених облика становања - пословно, рентално, станови за издавање, итд.

Новопланирани објекти вишепородичног становања граде се као слободностојећи објекти у отвореном и полуотвореном склопу, са високим учешћем отворених (зелених) површина. Услови за уређење ових зона су, пре свега, инфраструктурно опремање, повезивање на градске инфраструктурне системе, уређење колских приступа, пешачких стаза, паркинг простора адекватних капацитета (по важећим нормативима), уређење унутрашњости блока (озелењавање, уређење дечјих и блоковских игралишта), обезбеђење функција из домена друштвене инфраструктуре, неопходних сервиса и услуга, итд.

Приступ и смештај возила:

За смештај возила станара у оквиру зоне, предвиђају се паркиралишта са једним паркинг местом на један стан, при чему се код нових локација минимум 30% возила смешта у гараже у оквиру објекта становања и наткривена паркиралишта. Код пратећих објеката пословања и опреме, обезбеђује се несметан директни приступ, са посебним паркиралиштем за одговарајући просечан број возила према намени објеката.

Становање у приградској зони (зона VII и целина XII.3)

Ову зону карактерише тренд започете индивидуалне стамбене изградње, често без јасно успостављене регулације блокова и без јасно издвојених стамбених зона, што се нарочито односи на рубне делове подручја. Приградско становање се, осим компактне зоне која окружује подручје градске стамбене зоне, простире и уз важније саобраћајне правце који представљају главне улазно-излазне правце у и из града као и уз интензивније локалне путне правце у јужном делу града, где је увелико започет тренд изградње стамбених објеката. У оквиру приградске зоне становања, у зависности од посматраних подцелина, становање поприма карактер *претежне* или *допунске* функције.

Карактер претежне функције – становање у гушће насељеним зонама што се, пре свега, односи на непосредну контактну зону која обујмљује градску стамбену зону, затим потези уз важније путне правце, као и потези планираних линијских и локалних центара.

Допунске функције становању су: комерцијалне и услужне функције, разни облици привређивања (пољопривреда, пословно-производни садржаји, сервиси, мануфактурна и занатска производња, итд.).

Карактер допунске функције – индивидуално становање поприма у спољним (рубним) зонама приградског подручја, уз доминантне облике привређивања – пољопривреду, малу привреду, производно-пословне делатности, итд.

Уз потезе важних саобраћајница, стамбена функција комбинује се у највећој мери са сервисима, услужним и комерцијалним садржајима.

У оквиру приградске зоне, предвиђа се развој становања нижих густина изграђености.

Генерално, концепт уређења приградске стамбене зоне, подразумева дефинисање јасних регулационих и нивелационих карактеристика простора, регулацију блокова или зона, инфраструктурно опремање простора, повезивање на градске комуналне системе, изградњу објеката друштвене инфраструктуре, увођење ширег спектра централних функција, нарочито у зонама локалних и линеарних центара, уређење рекреативних простора и центара слободног времена, примарне здравствене заштите, итд.

За активирање рубних делова приградског подручја, као и потеза линеарних центара у оквиру ове зоне, неопходан предуслов је изградња и

заокружење уличне мреже и коридора главних саобраћајних праваца.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели.

Периурбано становање (целина IX.1.)

Овај вид становања заступљен је углавном у појединачним групацијама, мањим и већим зонама у периферним (ободним) деловима подручја ПГР-а, ван компактне градске структуре. То су, пре свега, ређе насељени простори индивидуалног становања на проширеним окућницама. Групације стамбених структура у оквиру ових зона, формирале су се углавном уз локалне приступне путеве, док се у њиховом залеђу налазе окућнице и пољопривредне површине иобјекти.Поред основног стамбеног објекта на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног газдинства, итд.

Основне карактеристике ових зона и интервенција у простору дефинишу се кроз:

- задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава
- постепену трансформацију из периурбаног становања у градско становање прерастањем сеоских домаћинстава у мешовита
- ове зоне су погодне за развој пољопривреде, као из друге врсте пословања – мини фарме или друге делатности – развој малих предузећа, сервиса и сл., уз одговарајуће услове заштите животне средине.

Просечна густина становања износи од 15 до 45 становника/ha.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели.

Становање са пољопривредом (V.1, V.3, IX.2, XII.1 и XII.4)

Ове зоне налазе се у ободним деловима подручја Плана генералне регулације. То су зоне које углавном нису реализоване, али је неопходно њихово заокруживање и плански развој стамбених садржаја, у циљу заштите пољопривредног земљишта. Овај вид становања представља пратећу функцију доминантној пољопривреди.

Заступљеност функције становања у оквиру ове зоне у односу на заступљеност пољопривредних површина је максимум 20:80%.Овакав вид становања не подразумева развој неопходних видова друштвене инфраструктуре.

Густине становања у оквиру ових зона крећу се од 5 до 15 становника/ha.

Приступ и смештај возила:

Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели.

Посебни (специфични) облици становања

Планираним концептом развоја стамбених функција на подручју захвата ПГР-а Сурдулица, предвиђен је и развој посебних (специфичних) облика становања, у циљу проширења разноврсности понуде стамбених садржаја, а у складу са новим тржишним условима и захтевима. Такође, појава различитих видова становања, на адекватнији начин искоришћава специфичне потенцијале подручја, а тиме и афирмише град у целини.

У посебну понуду стамбених садржаја спадају:

- елитно становање
- становање у функцији туризма (хотели, мотели, куће за издавање)
- социјално категорисани облици становања (старачки дом, ђачки дом)
- становање у махалама
- стамбена колонија Бело Поље.

Елитно становање (целине II.2, III.6 и XI.6)

Предвиђена зона која афирмише овакав вид становања је на падини Чемерника непосредно уз зону градског становања уз државни пут I Б реда број 40 (магистрални пут М 1-13) и на атрактивнијим локација уз главне градске саобраћајнице. Локације поседују услове за развој оваквих садржаја, с обзиром на близину природних ресурса (шуме, река), оближње новопланиране рекреативне зоне са једне и близине градског центра са друге стране који може да има утицај на пораст ексклузивности ове локације. У прилог одабиру иде и процена да ће пораст значаја Сурдулице у региону, као пограничне општине на државном путу I Б реда број 40 (магистралном правцу М 1-13), иницирати како већу комуникативност простора тако и степен њене атрактивности.

Овакав вид становања подразумева средње густине изграђености као и изузетно висок степен опремања и уређења простора.

Приступ и смештај возила:

Смештај возила је обавезно у оквиру парцеле, у објекту или на парцели.

Становање у функцији туризма (целина III.3, део целина III.2, X.2 и XI.1)

У циљу веће афирмације и значаја града Сурдулице у регионалном окружењу, а с обзиром на неадекватне и недовољне смештајне капацитете (осим два хотела), планиран је развој становања у

функцији туризма, као стамбених објеката са делом за туристичко издавање. Заједничка карактеристика већине планираних зона становања у функцији туризма је да се налазе у непосредној близини или у оквиру спортско-рекреативних комплекса чиме се ови садржаји функционално употпуњују.

Овај вид становања је планиран као доминантан на једној локацији: у зони око специјалне болнице за плућне болести.

Као допунски вид становања планира се на атрактивним локацијама које имају сјајан поглед на реку или заокружују целине намењене овом виду становања.

Приступ и смештај возила:

Смештај возила је обавезно у оквиру парцеле, у објекту или на парцели.

Социјално категорисани облици становања (целина VIII.5)

Планским концептом предвиђена је реконструкција и адекватна организација слободног простора постојеће локације предвиђене за ученички смештај (уз унапређење и проширење постојећих капацитета у случају потребе) – Колонија Бело Поље, у циљу побољшања општег животног конфора и стварања амбијенталних вредности и адекватне слике града у непосредној близини једног од најважнијих улазних праваца (М 1-13).

Максимална спратност објеката је у складу са карактером зоне.

Стамбена колонија Бело Поље (целина VIII.1)

Планским концептом предвиђено је очување архитектонски вредне целине стамбеног насеља колонија у Белом пољу, његова реконструкција и адекватна организација слободног простора, са циљем унапређења квалитета становања. Све интервенције на овој локацији морају бити такве да чувају наслеђени карактер и амбијент простора, не да креирају нови.

Реконструкција постојећих објеката је дозвољена на начин да се реконструкцијом чува и обнавља карактер изградње и изглед стамбених објеката колоније Бело поље, и њеног градитељског наслеђа.

Изградња нових објеката је дозвољена само уколико не нарушавају наслеђену амбијенталну и просторну целину, својим положај, габаритом и спратношћу се потпуно уклапају у постојећу наслеђену струкутуру. Архитектура и материјализација морају бити у складу са постојећим објекетима градитељског наслеђа у колонији Бело поље.

У овом простору дозвољава се изградња искључиво слободностојећих објеката вишепородичног становања.

Становање у махалама (целине VII.1 и XI.4)

Становање у ромским махалама представља посебан вид затеченог становања, присутан на две локације у Сурдулица, једна у централном делу насеља северно од реке Врле, и други уз западни део обале реке Врле. Оба простора су интензивно насељена са великим бројем кућа на малој површини. Овај простор има посебан карактер и атмосферу. Регулациони систем је тешко уочљив, и простор има велике потешкоће у снабдевању одговарајућом инфраструктуром.

Посматрајући реално будући развој насеља и потребе очувања ове специфичности Сурдулице, планским решењем се две целине становања у махалама задржавају. Планом се предвиђа њихово постепено унапређење у виду инфраструктурног опремања. Карактер изградње у овом подручју ће пратити постојеће стање (у смислу густине изградње), уз обавезу да се нови објекти граде на одговарајућој удаљености од суседних објеката, са одговарајућом инфраструктурном опремом и приступом објекту, као и са одговарајућом пројектном документацијом.

2.1.3.2. НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ И АКТИВНОСТИ

2.1.3.2.1. МЕТОДСКИ ЦЕНТРИ И АКТИВНОСТИ

2.1.3.2.1.1. Дефиниција градских централних активности

Централне функције, као израз односа међузависности друштвених потреба и одговарајућег урбаног облика, обухватају читав спектар разноврсних активности које се манифестују у више различитих просторних облика. У том смислу, када се за основу њихове класификације узму карактеристике друштвених потреба којима су оне кореспондентне, у погледу начина њиховог задовољавања и просторног организовања, онда говоримо о три основне групе: - функцијама друштвеног стандарда; - управљања и заштите; и – комерцијалним функцијама. Све три основне групе даље садрже низ подгрупа различитих активности. Функције друштвеног стандарда и управљања и заштите спадају у Јавне службе, које су предмет посебне обраде овога Плана генералне регулације (ПГР), те ће наша пажња бити усмерене пре свега на комерцијалне функције.

Уколико се за основ класификације центара узме учесталост потреба становништва, онда се заправо ради о функционалној класификацији центара којом

се они деле на : - опште центре, у којима су заступљене активности које одговарају потребама највећег дела популације гравитационог подручја центра, и – специјализоване центре, који су у функцији специфичних, ванредних или посебних потреба популације, или дела популације гравитационог подручја центра. За разлику од општих центара у којима се групишу комуникационо интензивни садржаји, што подразумева њихову најширу отвореност према свим посетиоцима па и оним случајним, у специјализованим центрима се јављају радно и капитално интензивне, функционално издвојене делатности.

Фреквенција задовољавања потреба обрнуто је пропорционална периметру гравитационог подручја. Свакодневне потребе се најчешће задовољавају у месту становања у центрима нижег ниова, па гравитационо подручје дефинише пешачка доступност. Периодичне потребе имају веће гравитационо подручје дефинисано сложенијом саобраћајном доступношћу.

2.1.3.2.1.2. Основни структурални показатељи

Оптимална функционала организација неког центра у оквиру система градских центара може се посматрати са два становишта: 1) унутрашње организације центра, где се ниво организованости мери конгруенцијом основних варијабли: људских потреба, локационих захтева централних активности, локацијских услова простора центра и урбаног континуитета и 2) релацијског односа са припадајућим окружењем и другим центрима у систему, где се ниво организованости центра мери његовим односом са гравитационим подручјем и осталим центрима у систему.

Оптимална просторна организација неког центра изражава се критеријумима који описују ниво оптималности услова који пружа простор центра: - функционалност простора, – могућност трансформисања простора у односу на динамику очекиваних промена у току експлоатације, - рационалност просторне организације – рационалан ниво трошкова изградње, уређивања, опремања и коришћења простора, -атрактивност простора – квалитет амбијента, животних и радних услова и - приступачност центру.

По дефиницији, систем градских центара је отворен и веома динамичан, а односи који у њему владају дефинисани су карактеристикама релација између структуре централних места и структуре актера који конзумирају његове функције. Иако је свако централно место по читавом низу карактеристика својствено и специфично, могуће је издвојити сет основних карактеристика којима се врши њихова структурална категоризација и дефинисање улоге у систему центара :

Концентрација

Да би се могла идентификовати категорија центра у некој урбаној структури, у оквиру ње мора постојати на одређеном месту у простору града одређена концентрација централних садржаја. Степен концентрације централних активности у одређеном простору изражава се односом између броја централних активности по централном месту, површине активиране централним активностима и броја запослених по појединим централном месту и укупног броја централних места као и укупне површине централних места у граду у целини. Степен концентрације централних активности у одређеном простору изражава се коефицијентом концентрације К.

Утврђивање коефицијента концентрације вршили смо одређивањем односа између броја централних активности по централном месту и укупног броја централних места у граду у целини, услед недостатка података о површинама активираним централним активностима као и о броју запослених по појединачној централној активности. Коефицијент концентрације може имати вредност између 0 и 1:

1. 0.50<К>1.00 – главни градски центар или висок ниво центра
2 .0.30<К>0.50 – виши ниво центара
3. 0.10<К>0.30 – средњи ниво центара
4 0.03<К>0.10 – низак ниво центара

Централитет

Централитет је карактеристика којом се дефинише релацијски однос посматраног центра са окружењем, и он дефинише његове функционалне односе у структури центара, као и односе са другим функцијама у окружењу. Утврђивање вредности централитета у форми квантитативног показатеља израчунава се коришћењем више нумеричких метода: - метода функционалног индекса по Давиесу, - метода гравитационог модела, метода утврђивања потенцијалног тржишта трговине на мало.

Привлачност центра

Функционална привлачност дефинисана је структуром и капацитетом централних активности које су у њему у неком степену концентрисане, и оствареном приступачности из непосредног окружења. Укупна привлачност центра продукт је функционалне привлачности и просторно-физичких својстава и квалитета амбијента у коме се функције централитета одвијају. Функционална привлачност центра у квантитативном изразу управно је пропорционална централитету и приступачности у функцији времена и простора. Укупна привлачност

не може се квантитативно исказати јер представља квалитативни показатељ. У том смислу може се посредно исказати преко следећих критеријума: - квалитет амбијента, - културно историјске вредности простора, - архитектонско-обликовни квалитети простора и сл. за које је могуће дефинисати низ квантитативних показатеља.

Приступачност

Приступачност центру изражава поље избора остварења различитих комуникационих веза са центром. Постоји више квантитативних метода за израђивање поља изо- приступачности некој локацији заснованих на основним методама проналажења критичног пута по различитим критеријумима. Осим спољне приступачности мора постојати и испуњен захтев унутрашње приступачности у оквиру организације самог центра. Овде су критеријуми пре свега у сфери пешачке доступности и расположивог паркинг простора. Изражавамо је као меру саобраћајне (свих врста саобраћаја) повезаности центра са припадајућим гравитационим подручјем, односно меру саобраћајне просторне приступачности појединим активностима у центру.

2.1.3.2.1.3. Методолошка поставка аналитичког поступка

Поступак анализе централних функција кретао се у правцу јасног и прецизног дефинисања централних места, њиховог просторног обухвата, функционалне структуре и облика централних места у граду и њихових међусобних релација. Аналитички поступак се одвијао у три корака:

1.Први корак анализе - идентификација мреже централних простора: састојао се у уочавању зона (линијских и пунктуалних) у оквиру којих се појављују централне активности. Уочена су сва централна места, која заправо представљају просторну дистрибуцију централних активности у граду. Потом је извршено утврђивање коефицијента концентрације (к) сваког појединачног централног места као основног показатеља идентификације датог простора као центра у градском систему центара. Очекивани резултат оваквог аналитичког поступка састојао се у утврђивању постојеће функционалне структуре система центара, његовог облика, степена развијености и потенцијалних праваца развоја на бази постојећих трендова.

2.Други корак анализе - идентификација структуре система центара: састојао се у дефинисању врсте (општи или специјализовани) и ранга центара (локални, градске четврти – насељски и главни). Основни критеријуми за овакво структурно дефинисање мреже централних функција у граду били су ценалитет и концентрација. Централна места за која је у претходном аналитичком кораку утврђено да својом концентрацијом не могу бити дефинисани као засебни центри (к<0.03), а која су просторно и функционално блиска, груписана су у зоне потенцијалних центара. За ове центре су у другој итерацији аналитичког поступка измерени остали основни показатељи (централитет, приступачност и привлачност). Такође, овим кораком су дефинисане и следеће карактеристике центара: - облик центра (на основу просторног обухвата), и - функционална структура центра (на основу броја и врсте централних садржаја).

Трећи корак анализе - идентификација трендова, потенцијала и ограничења за развој: састојао се у утврђивању степена развијености центара у систему.

2.1.3.2.1.4. Опис и оцена стања - аналитички резултати

На основу аналитичког поступка у првом кораку анализе постојећег система центара у Сурдулици идентификовано је 49 централних места која су затим класификована на основу концентрације сваког појединачног централног места (Табела 13).

У другом кораку анализе, а на основу података добијених у претходном кораку, груписана су просторно и функционално блиска централна места ниског коефицијента концентрације и дефинисана као потенцијалне зоне центара (Табела 14).. На тај начин централни простори су генерално разврстани у две групе:

Постојећи (идентификовани) централни простори и

Потенцијални (развојни) централни простори

Под потенцијалним централним просторима подразумевају се они простори код којих је уочено груписање централних активности. Тренд груписања централних активности уочен је уз главне саобраћајне правце. Идентификовани централни простори су они општи или специјализовани центри код којих је концентрација централних активности већа од 0.03 или они општи или специјализовани центри код којих је концентрација мања од 0.03, али у себи садрже барем једну од централних социјабилних активности из групе активности друштвеног стандарда.

Критеријуми за дефинисање врсте центара били су: - Концентрација К (дефинише ниво центра), - Облик центра (линеарни-пунктуални), - Функционална структура центра (раздваја опште од специјализованих центара), - Значај центра (дефинише гравитационо подручје). У приложеној Табели 15. дат је приказ критеријума и индикатора на основу којих је извршена типологија врсте градских центара.

зн. ЦМ*	По	Пр	Мез	1спр	2 спр	3спр	4 спр	5 спр	Пк	БРГП / ЦМ	'к" ЦМ
ЦМ 1	914	6256	146	1916	1214	1214	1214	1214	1214	15302	0.081
ЦМ 2	263	4960		860						6083	0.032
ЦМ 3	285	3155		1447						4887	0.026
ЦМ 4		8426								8426	0.044
ЦМ 5		2140								2140	0.011
ЦМ 6		416								416	0.002
ЦМ 7		58								58	0.000
ЦМ 8		126								126	0.001
ЦМ 9		3376		2540	913	913	913			8655	0.046
ЦМ 10	52	650								702	0.004
ЦМ 11		80								80	0.000
ЦМ 12		45								45	0.000
ЦМ 13		36								36	0.000
ЦМ 14		181								181	0.001
ЦМ 15	167	495		160						822	0.004
ЦМ 16		785								785	0.004
ЦМ 17	87	586								673	0.004
ЦМ 18		2015		1318	658					3991	0.021
ЦМ 19		60								60	0.000
ЦМ 20	1260	3011		2456	1155					7882	0.042
ЦМ 21		39								39	0.000
ЦМ 22	1752	40826		2550						45128	0.238
ЦМ 23		962								962	0.005
ЦМ 24		46								46	0.000
ЦМ 25		42								42	0.000
ЦМ 26		1316								1316	0.007
ЦМ 27		37								37	0.000
ЦМ 28		51								51	0.000
ЦМ 29		66								66	0.000
ЦМ 30		1132								1132	0.006
ЦМ 31		420								420	0.002
ЦМ 32		6519		939						7458	0.039
ЦМ 33		41								41	0.000
ЦМ 34		251								251	0.001
ЦМ 35		519								519	0.003
ЦМ 36		53								53	0.000
ЦМ 37		49								49	0.000
ЦМ 38		62								62	0.000
ЦМ 39		4815	82	264						5161	0.027
ЦМ 40		2667								2667	0.014
ЦМ 41		4365		1221	1221					6807	0.036
ЦМ 42		3277								3277	0.017
ЦМ 43		14619		892						15511	0.082
ЦМ 44		939		716						1655	0.009
ЦМ 45		29897		3231						33128	0.175
ЦМ 46	358	716		349						1423	0.008
ЦМ 47		744								744	0.004
ЦМ 48		42								42	0.000
ЦМ 49		51								51	0.000

*централно место

Сума м2 ЦМ Ниво града	189488

Табела 13 КОНЦЕНТРАЦИЈА (К) ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА У ОКВИРУ ЦЕНТРАЛНИХ МЕСТА –НИВО ГРАДА Аналитички корак 1 - Површина БРГП под централним функцијама по ЦМ

Ознака ЦМ*	укупно БРГП (ниво ЦМ*)	коефицијент концентрације "к" ЦМ	ознака ЦЕНТРА	укупно БРГП (ниво ЦЕНТРА)	коефицијент концентрације "к" ЦЕНТРА	ТРЕНД
ЦМ 1	15302	0.081	Г Оц 1а	15302	0.08	постојећи
ЦМ 2	6083	0.032	Г Оц 1б	6083	0.03	постојећи
ЦМ 3	4887	0.026	Г Оц 2	15869	0.08	постојећи
ЦМ 4	8426	0.044				
ЦМ 5	2140	0.011				
ЦМ 6	416	0.002				
ЦМ 20	7882	0.042	Г Сц 1	7921	0.04	постојећи
ЦМ 21	39	0.000				
ЦМ 22	45128	0.238	Г Сц 2	45128	0.24	постојећи
ЦМ 39	5161	0.027	Г Сц 3	5161	0.03	постојећи
ЦМ 40	2667	0.014	Г Сц 4	9474	0.05	постојећи
ЦМ 41	6807	0.036				
ЦМ 42	3277	0.017	Г Сц 5	55831	0.30	постојећи
ЦМ 43	15511	0.082				
ЦМ 44	1655	0.009				
ЦМ 45	33128	0.175				
ЦМ 46	1423	0.008				
ЦМ 47	744	0.004				
ЦМ 48	42	0.000				
ЦМ 49	51	0.000				
ЦМ 9	8655	0.046	Н Оц 1	9357	0.05	постојећи
ЦМ 10	702	0.004				
ЦМ 12	45	0.000	Н Оц 2	1833	0.01	потенцијални
ЦМ 14	181	0.001				
ЦМ 15	822	0.004				
ЦМ 16	785	0.004				
ЦМ 13	36	0.000	Н Оц 3	4087	0.02	постојећи
ЦМ 18	3991	0.021				
ЦМ 19	60	0.000				
ЦМ 17	673	0.004	Н Оц 4	2185	0.01	потенцијални
ЦМ 25	42	0.000				
ЦМ 26	1316	0.007				
ЦМ 27	37	0.000				
ЦМ 28	51	0.000				
ЦМ 29	66	0.000				
ЦМ 32	7458	0.039	Н Оц 5	8371	0.04	потенцијални
ЦМ 33	41	0.000				
ЦМ 34	251	0.001				
ЦМ 35	519	0.003				
ЦМ 36	53	0.000				
ЦМ 37	49	0.000				
ЦМ 30	1132	0.006	Н Оц 6	1552	0.01	
ЦМ 31	420	0.002				
*централно место	188154			188154		

Табела 14 ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЦЕНТАРА - НИВО ГРАДА

Аналитички корак 2 - Површина БРГП под централним функцијама по ЦЕНТРУ

КРИТЕРИЈУМ	ИНДИКАТОРИ	ВРСТА ЦЕНТРА (на основу важећег критеријума)
1. КОНЦЕНТРАЦИЈА (К)	0.03 – 0.10	Нижи ниво центра
	0.10 – 0.30	Средњи ниво центра
	0.30 – 0.50	Виши ниво центра
	0.50 – 1.00	Доминирајући главни градски центар
2. ОБЛИК ЦЕНТРА	Уз саобраћајни правац	Линијски центар
	Око значајног пункта	Пунктуални центар
3. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА	Преовладава 1-2 функције	Специјализовани центар
	Не постоји доминантна ф-ја	Општи центар
4. ЗНАЧАЈ ЦЕНТРА	Гравитира цео град	Градски ниво
	Гравитира део града	Ниво насеља

Табела 15. Критеријуми и индикатори за утврђивање структуре центара

У току анализе добијени су резултати који говоре о извесном броју насељских локалних центара који имају веома малу концентрацију централних садржаја к<0.03. У поступку утврђивања врста градских центара они су третирани као потенцијални општи насељски локални центри веома мале концентрације који у овом тренутку опслужују локално становништво (Табела 16).

ШИФРА	КОНЦЕНТРАЦИЈА	ОБЛИК	ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА у %									ЗНАЧАЈ	ТРЕНД
			ТРГОВИНА и	ЗДРАВСТВЕНА	УПРАВА	ОБРАЗОВАЊЕ	СОЦИЈАЛНА	КУЛТУРА И ВЕРСКИ	СПОРТ и	ПОСЛОВНО	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ		
Г Оц 1а	0.08		83		5		2	7			3		
	нижи ниво центра	пунктуални	општи центар									ниво града	постојећи
Г Оц 1b	0.03		84		16								
	нижи ниво центра	пунктуални	општи центар									ниво града	постојећи
Г Оц 2	0.08		14					5	81				
	нижи ниво центра	пунктуални	општи центар									ниво града	постојећи
Г Сц 1	0.04		4	96									
	нижи ниво центра	пунктуални	специјализовани центар									ниво града	постојећи
Г Сц 2	0.24			99							1		
	виши ниво центра	пунктуални	специјализовани центар									ниво града	постојећи
Г Сц 3	0.03		21			12				67			
	нижи ниво центра	пунктуални	специјализовани центар									ниво града	постојећи
Г Сц 4	0.05					90				10			
	нижи ниво центра	пунктуални	специјализовани центар									ниво града	постојећи

Г Сц 5	0.30		4	1		3	3			86	4		
	виши ниво центра	пунктуални	специјализовани центар									ниво града	постојећи
Н Оц 1	0.05		50			42	8						
	нижи ниво центра	пунктуални	општи центар									ниво насеља	постојећи
Н Оц 2	0.01		55		45								
	испод граничне вредности	линијски	општи центар									ниво насеља	потенцијални
Н Оц 3	0.02		2			98							
	испод граничне вредности	пунктуални	општи центар									ниво насеља	постојећи
Н Оц 4	0.01		28				67				5		
	испод граничне вредности	линијски	општи центар									ниво насеља	потенцијални
Н Оц 5	0.04		27	6					67				
	нижи ниво центра	линијски	општи центар									ниво насеља	потенцијални
Н Оц 6	0.01		100										
	испод граничне вредности	линијски	општи центар									ниво насеља	потенцијални

Табела 16 ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И КОНЦЕНТРАЦИЈА (К) ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА У ОКВИРУ ЦЕНТАРА –НИВО ГРАДА Аналитички корак 2

2.1.3.2.2.2ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ПРОСТОРА

2.1.3.2.2.1.Идентификовани општи постојећи и потенцијални центри

Главни градски општи центар (Г Оц 1а) (целина I.1) налази се уз реку Врлу, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Заузима површину од око 6 ха, у оквиру које се одвијају централне активности у следећем међусобном односу: услуге и трговина 83%, управа 5%, култура и религија 7% и социјална заштита 2%, као и остале услужне делатности 3%. Учешће централних активности ужег главног градског центра у укупној површини под централним функцијама на нивоу града износи К-0.08, тако да у односу на концентрацију он представља нижи ниво центра.

Ова зона има веома висок централитет изражен кроз мноштво социјабилних активности у оквиру изграђене и неизграђене градске структуре и представља комерцијални и угоститељски центар Сурдулице са јасно дефинисаном пешачком зоном. Посебно треба истаћи да се у оквиру зоне градског центра налазе сем угоститељско и трговачко услужних садржаја још и: Сурдулички културни центар, затим управни центар са зградом општине, социјално и пензионо осигурање, електро-дистрибуција, пошта, хотел и услужне активности као пратећа функција становању.

Шира зона главног градског центра (Г Оц 1б) (целина I.2) простире се у зони непосредно уз ужи главни градски центар и обухвата површину од око 20.40ха, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Карактеристично за њега је да је он обухваћен зоном утицаја ужег центра и сходно томе централне активности у оквиру њега су дистрибуиране дисперзно у следећем међусобном односу: трговина и услуге 82%, управа 16%, култура 2%. Учешће централних активности ширег главног градског центра у укупној површини под централним функцијама на нивоу града изражена је концентрацијом К и износи К-0.03, тако да у односу на концентрацију он представља нижи ниво центра.

У оквиру зоне ширег градског центра налазе се суд, Муп, дирекција за грађевинско земљиште, фонд дечије заштите, национална служба запошљавања, служба катастра, управна зграда ХЕ Власина, библиотека, пијаца и тржни центар.

Градски општи центар (Г Оц 2) (целина II.6) простире се у зони непосредно уз главни градски центар, на дистанци мањој од 500м, и обухвата површину од око 3.40 ха, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Карактеристично за њега је да је он обухваћен зоном утицаја ужег центра и сходно томе централне активности у оквиру њега су спорт и рекреација 81%, трговина и услуге 14%, култура и религија 5%. Учешће централних активности овог градског центра у укупној површини под централним функцијама на нивоу града изражена је концентрацијом К и износи К-0.08, тако да у односу на концентрацију он представља нижи ниво центра. У оквиру зоне градског центра налазе се: базен, уређена зелена

површина, православна и адвентистичка црква, средња техничка школа, библиотека и низ комерцијалних и угоститељских садржаја као и услужне активности као пратећа функција становању.

Сем општих центара градског значаја идентификовано је и шест центара локалног насељског значаја.

Насељски општи центар (Н Оц 1) (целина II.7) налази се у близини Г Оц 2, на дистанци мањој од 200м, односно од Г Оц 1 мање од 400м и обухвата површину од око

2.85 ха, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Централне активности у оквиру центра су смештајно-угоститељске 50%, образовне функције 42% и социјалне заштите 8% (вртић). Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.05, тако да он представља нижи ниво центра, али је и поред тога овај центар од насељског значаја због капацитета основне школе, али делимично и градског значаја обзиром на хотел.

Насељски општи центар (Н Оц 2) (део целине II.4) простире се непосредно уз главни градски центар, на дистанци мањој од 500м, и обухвата површину од око 1.0 ха, по облику је дефинисан као линијски градски центар. Карактеристично за њега је да је он представља логичан развој главног градског центра и представља повезујући централни простор ка специјализованим градским здравственим центрима – С Гц 1 и С Гц 2 – болници, санаторијуму, болници за плућне болести и дому за пензионере. Такав положај овом центру даје сем постојећег и потенцијални развојни значај.

Централне активности у оквиру центра су управне функције 45% и трговина и услуге са 55%. Учешће централних активности овог градског центра у укупној површини под централним функцијама на нивоу града изражена је концентрацијом К и износи К-0.01, тако да у односу на концентрацију он представља што представља вредност испод доњег прага централитета. Сем комерцијалних и угоститељских садржаја, у овом центру налазе се пореска управа, ватрогасни дом и услужне активности као пратећа функција становању.

Насељски општи центар (Н Оц 3) (целина II.3) налази се у близини Г Оц 1а и 1б, на дистанци мањој од 200м, и обухвата површину од око 1.60 ха, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Централне активности у оквиру центра су образовне 98% и услужне активности као пратеће становању 2%. Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.02, што представља вредност испод доњег прага централитета, али је основна школа насељског значаја.

Насељски општи центар (Н Оц 4) (део целине II.4) је повезујућег, линијског карактера и представља потенцијални развојни центар са постојећим централним активностима социјалне заштите 67% (вртић, центар за социјални рад), услужно-трговачким функцијама 28% (бензинска станица и услужне активности као пратећа функција становању). Концентрација централних садржаја износи К-0.01 што представља вредност испод доњег прага централитета.

Насељски општи центар (Н Оц 5) (део целине VII.1) је линијског карактера који се радијално развија из главног градског центра Г Оц1а и представља потенцијални развојни центар са постојећим централним активностима које су тренутно дисперзивно размештене – услужне активности као пратећа функција становању и услужно-трговачке активности (тржни центар) са 27%, спортско-рекреативне (фудбалски терен) са 67% и здравствене са 6%. Концентрација централних садржаја износи К-0.04 што представља нижи ниво центра.

Насељски општи центар (Н Оц 6) (део целине VIII.3) је линијског карактера који се развија из главног градског центра Г Оц1 на главном улазном коридору у град из правца Владичиног Хана и представља једини насељски центар општег типа на северној страни града изнад реке Врле. Постојеће централне активности представљају услужне активности као пратећа функција становању и то са 100%. Концентрација централних садржаја износи К-0.01 што представља вредност испод доњег прага централитета.

2.1.3.2.2.2.Идентификовани специјализовани (посебни) центри

Здравствени центар (Г Сц 1) (целина III.4) својим обликом представља пунктуални градски центар у површини од око 1.82 ха. Просечна удаљеност од главног градског центра износи 750м, а налази се између Г Оц 3 и Г Сц 2. У његовом саставу се сем здравствене функције (болница) са 96% налазе и услужно-трговачке функције и услужне активности као пратећа функција становању са 4%.

Концентрација централних активности у оквиру овог центра износи К-0.04, што представља карактеристике нижег градског центра значајног на нивоу читавог града. И поред тога овај центар има веома висок централитет и представља центар градског значаја идентификован као засебан центар.

Здравствени центар (Г Сц 2) (целина IV.1) својим обликом представља пунктуални градски центар у површини од око 22.16 ха и налази се у јужном рубном делу Сурдулице. Просечна удаљеност од

главног градског центра износи 1200м, а повезан је преко Г Оц 3 и Г Сц 1 као повезујућим централним просторима са главним градским центром Г Оц 1. У његовом саставу се као доминанта налази здравствена функција са 99% – санаторијум (са својим економатом), специјална болница за плућне болести, дом за пензионере и стара лица; а ту је и ЈПС Шумска секција од јавних служби са 1%. Концентрација централних активности у оквиру овог центра износи К-0.24, и представља концентрацију вишег нивоа развијености центра.

Недостатак допунских и пратећих садржаја основној намени у оквиру здравственог комплекса представља основни проблем овог центра. Издваја се као простор веома приступачан за развој рехабилитационих и рекреативних садржаја који би директно повећали ниво привлачности овог центра.

Саобраћајно-производни центар – Аутобуска станица (Г Сц 3) (целина VII.2) својим обликом представља пунктуални градски центар, површине од око 2.55ха. Налази се на главном улазном коридору у град из правца Владичиног Хана, што представља изузетну саобраћајну приступачност и повезаност, како из центра тако и ка осталим деловима града и шире. Просечна удаљеност од главног градског центра износи 750м, а развој Н Оц 6 може у смислу приступачности да умањи нешто већу пешачку дистанцу. У његовом саставу се налази од услужних функција са 21% – аутобуска станица за путнички саобраћај и технички преглед, а поред ње су ту и фабрика и складишта као производне активности са 67%, и образовне активности са 12% – омладински центар и ромски образовни центар.

Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.03, што представља нижи ниво центра, али и поред тога овај центар има карактеристике градског центра значајног на нивоу читавог града првенствено због саобраћајне функције коју обавља.

Образовни центар (Г Сц 4) (целина VIII.4) својим обликом представља пунктуални градски центар у површини од око 10.5 ха, који се налази на главном улазном коридору у град из правца Владичиног Хана, што представља изузетну саобраћајну приступачност и повезаност. Просечна удаљеност од главног градског центра износи више од једног километра. У његовом саставу се као доминантна налази образовна функција са 90% – сем пољопривредно-шумарске школе (као и пратећег економата) и гимназије Светозар Марковић ту је и производна активност Косимод са 10%.

Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.05, стога овај центар има карактеристике нижег градског центра значајног на нивоу читавог града.

Производни центар - (Г Сц 5) (целина VIII.2) својим обликом представља пунктуални градски центар, у површини од око 36.3 ха, који се налази на западном рубном делу Сурдулице и то на улазу у град из правца Владичиног Хана, што представља изузетну саобраћајну приступачност и повезаност. У његовом саставу се као доминантна налази функција производње са 86%: текстилна индустрија (Нарас група, Коштана – тренутно није у функцији, Конфекција Бело Поље), прехрамбена индустрија (фабрика хлеба и млека Пионир), индустрија опреме и делова (Застава ПЕС и Мачкатица), индустрија намештаја (Симпо стил), индустрија грађевинског материјала (Кнауф инсулатион), електро-дистрибуција; затим образовање са 3% (ОШ Пера Мачкатовац); здравство са 1% (диспанзер медицине рада); социјална заштита са 4% (дом за ученике средњих школа); трговина и услуге са 4% (Застава Сервиси, ауто школа Полет, 2 бензинске станице од којих 1 тренутно није у функцији); и депоније и складишта са 4%.

Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.30, стога овај центар има карактеристике вишег градског центра значајног на нивоу читавог града и издваја се као веома приступачан простор за развој допунских и пратећих садржаја производњи.

Потенцијални центри

Под потенцијалним централним просторима подразумевамо са једне стране и оне постојеће централне просторе код којих је концентрација централних активности мања од 0.03, али код којих постоји изражен централитет. Сматрало се да у тим случајевима већ постоје формирани централни простори, стога су они разматрани у претходној ставци.

У граду Сурдулици препознати су потенцијални централни простори који су најчешће линеарни, тј. уочено је груписање централних садржаја трговине и услуга уз јаче саобраћајне правце (потенцијални насељски општи центри Н Оц 2, 4, 5 и 6) (део зона II и III, део целина VII.1 и XI.5) . Због веома ниске концентрације у оквиру стамбеног ткива тешко је одредити њихову врсту са аспекта структуре садржаја. Генерално оцена стања ове врсте потенцијалних централних простора ставља у фокус са једне стране изузетно ниску концентрацију ових централних простора која се креће од 0.01-0.02, док са друге стране постоји приметан централитет који је генерисан превасходно у услужним или друштвено-социјабилним активностима које пружају ови центри, а изражен је кроз дневне потребе градске популације.

Са аспекта приступачности разматран је простор у радијусу од 800м који представља оптималну

пешачку дистанцу за горе наведене дневне миграције локалног становништва. Резултати анализе указују да постоје простори у граду који нису обухваћени оптималном пешачком дистанцом, и издвајају се као простори код којих треба развијати нове опште насељске локалне центре.
Ови простори представљају потенцијална места за формирање нових општих и специјализованих центара, јер су приступачни са аспекта колског и пешачког кретања, а имају веома низак централитет, проценат заузетости и индекс изграђености.

2.1.3.2.2.3.Оцена развијености структуре и капацитета централних функција
Анализом постојећег стања развијености урбане структуре града Сурдулице и система градских центара и централних активности, као и на основу идентификације основних (претходно дефинисаних) показатеља могуће је констатовати следеће:

Систем центара : Неразвијена полицентрична градска структура
Систем центара и сектор централних активности нису у пропорционалном односу са укупно изграђеном градском структуром и бројем становника, односно уобичајеним стандардима и нормама о површини централних активности потребној да се задовољи спектар заједничких потреба. Ипак, постојећи капацитети резултат су деловања тржишта у домену овог сектора. Недовољна заступљеност централних активности последица је ниске економске моћи становништва (посебно у протеклом периоду). Тренд повећања иницијатива и захтева за изградњу комерцијалних садржаја говори о промени развојног правца овог сектора, тако да будући развој треба усмеравати у односу на нове трендове.
Постојећи локални центри спадају у категорију првог степена, односно представљају центре стамбених заједница у функцији задовољења свакодневних потреба становништва са тенденцијом даљег ширења и повећања концетрације. Ове трендове треба подржати и каналисати у опсегу остварења оптималне приступачности и привлачности. Локални центри у овом тренутку имају два облика просторне организације: пунктуални и линеарни. Обзиром на укупан нижи ниво урбанитета ова комбинација просторне организације одговара структуралној организацији града у целини. Већ развијене облике просторне организације треба даље унапређивати и развијати.
Тренд децентрализације градске структуре требало би подржати и стимулисати понудом простора за нове централне активности локалног нивоа, уз обезбеђење просторних потенцијала и за веће концентрације централних активности. У том смислу, потребно је дефинисати управљачки коректив процеса имплементације, који би се односио на посебно стимулисање изградње у зонама које треба да обезбеде континуитет и конзистенцију мреже централних функција, обзиром да се у тренутној структури може уочити фрагментираност просторне организације.

Главно градско језгро: низак степен концентрације централних активности и привлачности центра
Централитет и степен концентрације централних активности говори у прилог констатацији недовољне развијености градског језгра као главног градског пункта. То имплицира моноцентричну организацију градске структуре. Ипак, нови централни пунктови на периферији резултат су интензивнијег ширења стамбених насеља ка периферији. Дакле, ширење града условило је заправо прелазак са моноцентричног на полицентрични развој система центара, иако заправо организациони и просторни ресурси у градском језгру нису у потпуности искоришћени.
Низак степен функционалне привлачности градског језгра производ је ограничене програмске понуде. Са друге стране, просторно-обликовни идентитет централног језгра битно одређује наслеђене просторне структуре које у односу на актуелну тражњу за централним просторима захтевају ангажман инвестиција већег обима потребних да се реализује процес њихове реконструкције и ремоделације. Ипак, постоје значајни потенцијали за интервенције у циљу стварања бољих услова за овакво инвестирање кроз подизање нивоа приступачности и привлачности јавних простора старог језгра.
Даље разматрање потенцијалне изградње у главном градском језгру треба да пружи јасне смернице у смислу очувања и наглашавања његових културно-историјских и амбијенталних вредности у циљу истицања и формулисања културно-социјалног идентитета градског језгра. У програмском смислу план би требало да буде отворенији ка различитим иницијативама.

Нови центри стамбених заједница: обезбеђење основних социјалних и друштвених стандарда
На нивоу више стамбених целина уочен је недостатак основних функција друштвене инфраструктуре: здравствене и социјалне заштите, дечијих установа, образовања, ... У том смислу неопходно је стимулисати развој нових локалних центара општег типа и то комбинованим инвестицијама приватног и јавног сектора (овде се

пре свега мисли и на учешће приватне иницијативе у домену јавног интереса у домену функција друштвене инфраструктуре јавних служби).
Просторна организација локалних центара иницијално треба да прати већ успостављене облике просторне организације (најчешће су то линијски центри) са могућношћу каснијег повећања концетрације и трансформације у облик пункта или зоне. Генерално у зонама становања треба обезбедити потпуно слободну појаву дисперзије централних активности за задовољавање заједничких потреба свакодневног снабдевања.

Нови специјализовани центри: иницирање нових полуга развоја града

У оквиру континуално изграђеног подручја града постоје значајни локациони потенцијали (и по површини и по позицији) који у овом тренутку нису искоришћени. Ове локације имају изузетан стратешки потенцијал обзиром да се могу активирати специјализованим централним активностима које ће битно подићи ниво централитета у датој зони и сходно томе утицати на интензивирање развоја гравитационог подручја.
Посебан програмски потенцијал у овом смислу представља чињеница да општина Сурдулица представља погранично место, што и граду Сурдулици даје додатан стимуланс. У том смислу отвара се могућност увођења специјализованих централних активности регионалног значаја, као што су, веле-трговински простори, мултикултурни центри, а обзиром на природне потенцијале Власинског језера и спортско-рекреативни центри и сл.

2.1.3.2.2.4.Ограничења и развојни проблеми

Ограничења развоја централних активности и проблеми који се тренутно јављају разматрана су са два аспекта: - из домена природних услова и - домена створених услова, како би се на прави начин сагледале могућности и приоритети развоја централних активности.
На основу морфолошких карактеристика терена у оквиру границе ПГР, основна ограничења развоју централних функција су отежана пешачка доступност, могућност оптималне просторне организације и остварења приступачности обзиром на релативно покренуте терене.
Ограничења развоја представљају: - недовољно развијена и лоше организована саобраћајна градска мрежа, - лоша организација мирујућег саобраћаја, - и непостојање инфраструктурне опремљености стратешки важних градских локација.
Реконструкција објеката у централним зонама је ипак само фрагментарна појава. У случајевима када се ради о стамбеним објектима, обично се ради о адаптацији стамбеног простора у комерцијални и то пре свега у приземљу и првој етажи. Када су у питању објекти државног власништва, односно у власништву неприватизованих предузећа, или процес приватизације није отпочео или се траже нереални економски услови за преузимање ових објеката и припадајућег земљишта. Стога реконструкција постојеће изградње у овом тренутку није профитабилна и економски исплатива за иницијативе приватног сектора. Ефекти овако делимично спроведене реконструкције су парцијално оживљавање јавног простора и приземних етажа у централним зонама и делимична санација лошег грађевинског фонда.
У осталим градским зонама ван градског језгра, централне функције се развијају спонтано и то пре свега у домену комерцијалних функција. Проблем који се јавља на нивоу насељских локалних центара огледа се у проблему идентификације локација за активности јавних служби, посебно у оквиру јавног сектора. Постојећа парцелација не одговара потребама просторне организације ових активности.

2.1.3.2.2.5. Потенцијали за развој

Кључни ресурси за развој централних градских функција су:
-пораст броја становника са делатним усмерењем ка терцијарном сектору. У последње време пољопривредна производња у широј градској зони због уситњености и тржишне неефикасности све више се трансформише у производњу за личне потребе или производњу специјализованих пољопривредних производа. Са друге стране индустријска производња је опала до егзистенцијалног минимума, па иако је у процесу приватизације, својом структуром не представља повољну понуду приватном сектору. Последица овакве ситуације је преориентисање великог броја некада запослених у индустрији на терцијарни сектор. Ову појаву прати тренд преквалификације радно активног становништва и активација приватног капитала, који иако ограничен има значајан развојни потенцијал.
*процеси приватизације и тржишна орјентација привреде – У последњих 5 година тржиште терцијарног сектора добија сложенију структуру и постаје добар основ за даљи развој структуре пословно-производних делатности и подизање квалитета програмске и просторне понуде као резултата конкурентске утакмице.
-територијална експанзија са степеном густине насељености у порасту – регистроване миграције становништва из сеоских насеља, фокусиране су пре свега на ширу градску територију, која је до сада

била доминатно пољопривредно земљиште. Уситањавањем и насељавањем пољопривредног земљишта у широј градског зони формирана су читава насеља стамбено-пољопривредних домаћинстава. Иако су ова домаћинства делимично производно орјентисана на пољопривредну производњу, и то пре свега за личне потребе, јако су орјентисана и на делатности из терцијарног сектора као допунског запослења. У том смислу, ово становништво исказује потребе у односу на све активности друштвеног стандарда јавних служби, свакодневног снабдевања и саобраћајне опслужености.

-ниски степен концентрације терцијарних делатности у централној зони града – као развојни потенцијал може се идентификовати недовољна изграђеност и неадекватна искоришћеност просторних потенцијала градског језгра. У том смислу, старо градско језгро биће примарни фокус инвестиција приватног сектора, што ће нужно довести до диференцијације вредности градског земљишта и представљати основ за развијање тржишне утакмице и управљачких инструмената за његово управљање.

-започети процеси децентрализације мреже градских центара – процеси децентрализације имплицирају повећање локационе понуде, у програмском и просторном смислу за развој терцијарног сектора. Структурално сложенија локациона понуда основ је за развијенији спектар управљачких мера и инструмената којим се тржишни процеси усмеравају тако да иницирају развојне градске процесе.

-започет процес формирања мреже специјализованих центара – идентификована специјализована понуда у оквиру терцијарног сектора, посебно у домену специјализоване пословно-производне понуде, говори о повећању атрактивности Сурдулице. Даљим усмеравањем овог тренда могуће је иницирати нове развојне правце за град у целини.

-значајне градске локације још увек неизграђене – посебан потенцијал представљају значајни земљишни ресурси који још нису изграђени и искоришћени, а који са аспекта привлачности и приступачности имају веома високу оцену. Адекватном просторно-програмском понудом и адекватном тржишном активацијом ових простора могуће је битно унапредити градску економско-социјалну ситуацију, која је основ даљег развоја.

2.1.3.2.3.ПРИСТУП ФОРМИРАЊУ КОНЦЕПТА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА БУДУЋЕГ РАЗВОЈА

2.1.3.2.3.1.Приступ развоју градских централних активности

Савремени приступ управљању и планирању развојем градских центара и централних активности у граду разликује се у односу на наше досадашње планерске приступе. Ту се пре свега мисли на логику друштвене организације у којој доминира приватни сектор у односу на државни. Централне активности у овом случају примарно су резултат деловања приватног сектора, а ограничено предмет јавног сектора.

Обзиром да наше друштвено окружење пролази кроз транзиционе промене усмерене ка моделима тржишно заснованих друштвених система планирање развоја централних функција примарно је усмерено на деловање у два правца: 1. планирање развоја функција јавних служби - друштвеног стандарда, управљања и заштите као основних друштвено-социјалних компоненти у домену јавног сектора и 2. планирање развоја комерцијалних функција и дела функција јавних служби друштвеног стандарда који су у опсегу деловања приватног сектора. Обзиром да су јавне службе предмет обраде у посебном делу овога Усклађивања Плана генералне регулације, наша пажња биће усмерена на планирање развоја комерцијалних функција.

У домену развоја комерцијалних централних функција и активности друштвеног стандарда у приватном сектору основни генеративни фактор представља тржиште приватног капитала и његов крајњи комерцијални ефекат. У зависности од степена либералности економског система у неком окружењу ова врста функција је мање или више дефинисана неким планским актом. У нашој пракси, уобичајено је да се овај сектор обрађује у оквиру планова, што је сасвим у складу са потребом за повећањем степена уређености односа у урбаној средини који су у протеклом периоду суштински нарушени. Тржишна орјентација привреде захтева међутим, са просторне и социјалне стране интегрални приступ планирању централних функција (јавни и приватни сектор), а са економске раздвојени на оне које спадају у деловање јавног сектора и оне које су резултат приватног. Посебно занимљив полигон представљају заправо активности друштвеног стандарда који могу бити у домену деловања оба сектора, јавног и приватног (школе, културни и рекреативни центри, здравствене установе, ...).

У нашој регулативи и пракси, домен активности друштвеног стандарда још увек се сматра искључиво под ингеренцијом јавног сектора. Активности друштвеног стандарда у деловању

приватног сектора сматрају се комерцијалним и често нису узете у обзир у оквиру планова и програма развоја. У том смислу, када је у питању просторни развој града неопходно је овај сектор посматрати интегрално, без обзира на то да ли је он у домену јавног или приватног сектора. Планом имплементације могу се дати смернице и апострофирати случајеви када је неопходно деловање јавног сектора (случајеви где нема комерцијалног интереса), у противном деловање приватног сектора покриће потребе за овом врстом делатности. Додатно, тржишни услови захтевају да се приватном сектору мора дозволити и већи опсег понуде у односу на исказане потребе, јер се на тај начин постиже конкурентност тржишта, понуда већег квалитета и максимизира комерцијални ефекат. У том смислу, у даљем тексту у домену активности друштвеног стандарда приватног сектора третираће се све оне активности које заправо представљају квалитативну надоградњу понуде активностима друштвеног стандарда из домена јавног сектора (минимални и основне потребе).

Обзиром на динамичност и променљивост и високу тржишну зависност ових активности веома је тешко развој центара дефинисати само у односу на претпостављене економске параметре развоја, јер се у том случају изостављају његови суштински градивни елементи. Наиме, са развојем социјалног и економског статуса грађана и просторно-организациони облици централних активности се мењају, па сходно томе не значи да нужно са порастом степена потрошње линеарно расте и потреба за простором намењеним централним активностима.

У том смислу тешко је на веома дугачке рокове предвиђати једнозначни правац развоја централних активности. Планирање развоја централних активности могуће је релативно поуздано предвиђати онолико колико дозвољава већ развијена градска структура до свог максималног искоришћења. Оног тренутка када постојећа структура не може да задовољи потребе за даљим развојем централних активности оне почињу да освајају нове просторе, што се може делимично планирати познавајући логику њихове дистрибуције, али никако детерминисано. У том моменту ове активности битно утичу и на развој града у целини, што је прави тренутак за преиспитивање дугорочног планског документа и његову проверу и допуну.

Терцијарне активности су у протеклом периоду заправо биле носилац друштвених активности у градовима. Тако су убрзани процеси трансформације градских урбаних структура под утицајем активности терцијарног сектора. Ови процеси, међутим, нису праћени екстензивним инвестирањем у нову изградњу, напротив били су усмерени ка трансформацији коришћења већ изграђених структура и јавних простора. У одсуству урбане регулативе која би омогућила усмеравање и контролу ових процеса није било могуће обезбедити: - адекватан однос између терцијарних активности и гравитационих подручја, - контролисану дистрибуцију на територији града, - адекватну изградњу на микролокационом нивоу, - потребно инфраструктурно опремање простора, - неопходну комплексну урбану равнотежу са осталим активностима.

Наведени, обим и динамика промена у оквиру сектора градских централних активности указују на значајне промене у структури носилаца урбаног развоја, па сходно томе и процеса промена, које сада иду у прилог приватног сектора и његове краткорочне тржишне политике. Промене генеративних фактора развојних процеса градских централних активности, најбоље се огледају у појави њихове концентрације у већ формираним централним зонама, за разлику од некадашње логике дисперзије на секундарне центре. Потреба за концентрацијом производ је предоминантног интереса његових носилаца, а то је максимизација профита у најкраћем могућем року са што је могуће мањим улагањима. Појава дисперзије у периферним зонама последица је далеко мањег обима почетних улагања са извесним али мањим профитним добитком, обзиром на честу потпуну под-димнезионосаност централних активности у оквиру доминанто стамбених зона.

Приступ планирању и управљању развојем овог сектора требало би да акцептира следеће принципе: 1) Отвореност и ефективност плана и 2) Ефикасност управљачких механизама имплементације.

Тржишна, комерцијална димензија централних активности захтева спремност локалне управе да брзо и ефективно реагује на све приватне иницијативе омогућавајући њихову ефикасну реализацију, у оквирима стратешки дефинисаних и јавно верификованих циљних ефеката развоја. У том смислу, локална управа мора увек имати у виду да свака иницијатива за градњом добро усмерена води развоју. То имплицира да је неопходно развијање ефективне планске основе и палете управљачких механизама за имплементацију који ће омогућити њену ефикасну реализацију. Ефективни плански основ је онај који има способност да одговори и прилагоди се процесима друштвеног и просторног развоја неке урбане средине.

Када се овакав концептуални приступ планирању градских централних функција посматра у односу

на наше тренутно стање друштвено-економског развоја онда се заправо може закључити да се ради о планирању у контексту са великим степеном неизвесности будућих исхода. У том смислу, приступ планирању развоја, уређења и регулисања градова, па и градских централних функција, мора бити отворен и оријентисан ка кратким временским хоризонтима у оквиру којих се могу формулисати основне развојне стратегије уско везане за кључне развојне факторе града и на основу реалних процена могућности за њихову имплементацију.

Детаљна програмско - просторна разрада и регулација центара у средини са неизвесним правцима развоја заправо постаје задатак градске управљачке функције која ће на основу мониторинга дејства тржишта у простору, контролисати процес имплементације основних стратегија и покушавати да својим деловањем максимално стимулише приватну иницијативу да делује у правцу укупних бенефита дате урбане средине.

Дакле, ако се ради о Плану генералне регулације онда он има улогу да дефинише дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења града. План генералне регулације у случају градских центара треба да: - дефинише довољно широк оквир развоја у условима неизвесности, - створи законски основ за деловање тржишта у простору, - омогући ефикасно и ефективно улагање у реконструкцију и нову изградњу, - укаже на неизвесности које је потребно контролисати у току имплементације плана, -да покаже могућности развоја и понуди опсег повољних опција развоја, - да сугерише начине остварења визија и механизме контроле и управљања њиховим развојем.

2.1.3.2.3.2.Основни принципи формирања оптималне организације градских централних функција

Полазно опредељење приступа развоју градских центара и централних активности је дефинисање могућег вида организације овог подсистема у односу на факторе развоја, развојне карактеристике посматране градске структуре, просторно физичке капацитете постојеће урбане структуре у релацији са досадашњом логиком развоја овог градског подсистема и логиком успостављања релације овог подсистема са крајњим корисницима – грађанима. Овако дефинисање оквира заступљености централних активности у градском простору заправо одређује граничне вредности њихове могуће концентрације не улазећи у прецизно дефинисање којим ритмом и интензитетом ће се они развијати. Стратешки плански акт може понудити више нових структурних пунктова развоја, који треба да послуже као полуга развоја нових градских целина.

Дакле на основу свега претходно изложеног основне теме у процесу дефинисања стратешког концепта развоја система централних функција у Сурдулици су:

Унапређење и развој постојећег система централних активности каналисањем актуелних трендова развоја - Дефинисање поља развоја постојећег система центара у односу на тренутни степен развијености градске урбане структуре и могућности његовог даљег развоја на већ развијеном грађевинском реону,

Унапређење и развој градске урбане структуре развојем нових градских центара - Дефинисање поља могућности иницирања развоја града увођењем нових специјализованих врста централних активности.

Дефинисање јавног интереса у сектору градских централних активности и предлог механизама контроле и управљања развојем система централних активности у току спровођења плана, како би се суспегли негативни ефекти логике тржишта на урбану средину, задовољиле потребе становништва и остварио јавни интерес.

Обзиром да централне градске функције имају изузетно тржишни развојни карактер оне заправо нису планеабилне у условима велике развојне неизвесности, посебно у смислу њихове прецизне програмске дефинисаности. Једноставно, потребе становништва преламају се кроз тржишне законитости и ове функције настају и нестају са променама потражње. У том смислу, треба омогућити што ефикасније дејство тржишта и створити основ за улагање у градске центре, обзиром да њихово присуство имплицитно подиже укупни квалитет урбане средине.

Ипак, постоје ситуације кад се мора очекивати управљачка функција градске управе када су у питању градски центри, као што су на пример: - развој централних функција у старом градском језгру, - изградња великих специјализованих центара на периферији, - изградња затворених тржних центара у стамбеним насељима, ... Заправо ради се о случајевима када изградња у сектору централних функција осим економског бенефита може имати и негативан утицај на друге градске функције и укупан јавни интерес, као што су : - значајни поремећаји у саобраћајном систему, угрожавање културно-социјалних вредности урбаног простора (на пример, нарушавање културно историјских вредности града који представљају фундамент идентификације грађана са градом, или одумирање традиционалних делатности под утицајем масовне трговине, ...), - изградња која

угрожава квалитет животне средине, ... или пак, са друге стране то могу бити случајеви када се изградњом одређених централних активности заправо стимулише и иницира развој неког дела града или града у целини, као што су на пример: - изградња великих специјализованих центара градског значаја, - изградња мега-маркета, изградња великих спортско-рекреативних, културних, забавних или едукативних центара, ...

2.3.2.3.3.Циљеви развоја градских централних функција

Дефинисањем структуре јавног интереса у оквиру сектора градских централних функција заправо се дефинише опсег планерске интервенције и процес контроле развоја у имплементацији. У овим случајевима очекују се планска решења већег степена одређености и развијенија палета регулативних елемената. У осталим случајевима план треба да има стимулативну улогу за тржишну утакмицу, која развијеном функцијом урбаног менаџмента каналише развојни процес.

Управљање развојем система градских центара у граду треба примарно да омогући :

Обезбеђење услова за реализацију и заштиту јавног интереса у домену дефинисаних друштвено-социјалних стандарда задовољења заједничких потреба грађана,

Обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора (пословања и комерцијалних делатности), а у складу са потребама грађана, јавним и општим вредностима локалне заједнице.

Оперативно посматрано, организациони модел градских центара и централних активности треба да обезбеди:

Организацију и просторну дистрибуцију централних активности у складу са структуром потреба локалног становништва

Омогућити концентрацију централних активности периодичних, ван- периодичних и специјалних потреба;

Омогућити дисперзију централних активности свакодневних и периодичних потреба;

Обезбедити организациону усклађеност централних функција са осталим градским функцијама у преклапању (принцип ненарушавања квалитета одвијања осталих активности).

Развој система градских центара у складу са расположивим просторним и организационим потенцијалима за развој саобраћаја и инфраструктуре

Обезбедити повезаност и приступачност централним активностима;

Очувати квалитет животне средине у зонама великог степена концентрације централних активности.

Повећање привлачности градских центара у складу са јавним вредностима и интересима

Омогућити развој централних активности у зонама од културно-историјског и амбијенталног значаја уз поштовање културно-историјских, амбијенталних и естетских вредности јавних градских простора;

Омогућити стварање и развијање амбијенталног и естетског идентитета нових централних зона.

Омогућавање успостављања управљачких механизама (на пр. механизам положајне ренте) развоја градске урбане структуре коришћењем терцијарног сектора

Обезбеђивање што већег спектра опција за развој централних активности са циљем што бржег обрта капитала терцијарног сектора у граду;

Усмеравање тржишне логике развоја терцијарног сектора ка мање развијеним градским зонама;

Омогућити подизање квалитета уређења и опремања централног језгра успостављањем оптималне концентрације и организације централних активности.

2.1.3.2.3.4.Концепт развоја градских централних активности

У складу са горе постављеним општим и оперативним циљевима, потенцијалима и ограничењима развоја овог градског подсистема, постављен је основни концепт развоја градских централних активности у Сурдулици:

Развој уже и шире зоне градског језгра - У зони централног језгра града треба формулисати јасне принципе изградње простора за централне активности, пре свега у смислу постизања оптималне просторне организације центра са циљем очувања културно-историјских и амбијенталних вредности постојеће урбане структуре. Стратешко опредељење у том случају било би усмерено на рестрикцију изградње која није социјабилна, која производи велике саобраћајне проблеме и која се својом просторном формом не уклапа у постојећи амбијент (то су на пример, гигантске робне куће, велики интровертни тржни центри, пословни објекти затвореног типа, ...) све остало може бити препуштено тржишту које ће логично довести до тога да се у централном језгру нађу садржаји ексклузивног типа, туристичке орјентације и сл., јер ће само они моћи да издрже утакмицу профитабилности на изузетно скупом и вредном земљишту какво је у строгом центру града.

Развој насељских локалних комерцијалних центара – ван шире централне зоне градског језгра, уочена је изузетно ниска концентрација комерцијалних

централних функција свих врста (услуге, пословање, активности друштвеног стандарда приватног сектора). Како се све комерцијалне активности (посебно оне периодичних и ван периодичних потреба) вођене тржишним законитостима, природно концентришу потребно је просторно артикулисати и стимулисати овакав тренд развоја, како би се повећала насељска опслуженост комерцијалним централним функцијама, и то на начин који ће новом просторно-програмском организацијом створити основ за даљи развој градске структуре. Такође, у стамбеним насељима у којима не постоји неопходан ниво опремљених јавних простора, развој централних активности на тим просторима може бити добра подлога за подизање стандарда у домену јавних простора. Адекватном просторном организацијом централних активности са једне стране добија се боља покривеност подручја у смислу сервисирања потреба локалног становништва, али се и иницира формирање јавних простора који постају њихово место социјализације и културне идентификације. Улагање у овакве просторе заједнички је интерес локалног становништва, власника централних простора и локалне управе, а у том смислу треба тежити ка проналажењу механизама за јавну активацију ових актера у процесу изградње ових простора, како би се градски буџет растеретио одређених финансијских оптерећења у тим зонама.

Развој мреже специјализованих услужних центара – Изградња великих специјализованих тржних центара у ободним зонама града, (нарочито то важи за главне радијалне улазно-излазне правце у град – један ка Владичином Хану и други ка Власинском језеру), посебно ако се ради о врсти робе која се, на пример производи у региону и представља његову специјалност, представља засигурно изградњу од интереса за градску управу. Оваквом изградњом град ће се афирмисати као регионални центар и добити посебан статус у регионалној мрежи центара. На градском нивоу таква изградња би сем пружања специјалне услуге била и ново обележје града. Међутим, ако се ради о трговинском центру који је конкурентски локалној производњи, посебно ако је у питању нека од светских компанија онда може доћи до значајних последица по укупни локални привредни развој. Изградња специјализованих спортско-рекреативних, културних, забавних, едукативних центара, ... посебно оних који су специјализовани и имају шири значај, без обзира на непогодности које може изазвати на локалном нивоу, може бити од изузетног значаја за укупни развој града. Међутим њихова изградња мора бити у одговарајућем односу са реалним могућностима градске управе да буде су- инвеститор, потребама локалног становништва и осталим неопходним комплементарним градским садржајима које ће подржавати њихов градски и/или регионални значај....

Развој специјализованих пословно-производних центара – концентрисање пословних и радних активности, са допунским и пратећим комерцијалним функцијама је изразито тржишни захтев, а са друге стране омогућава лакше управљање и контролу негативних ефеката ових активности на квалитет животне средине. Изградња специјализованих пословно-производних центара не подразумева концентрисање исте врсте активности. Напротив, програмска понуда у структури таквих центара мора бити веома диверсификована. Она заправо подразумева концентрацију радних активности, која омогућава добру тржишну размену информација и комплементарност понуде активности. Негативан ефекат развоја оваквих центара је изразито усмерено кретање корисника у два критична дневна пика. Ипак, овај ефекат се контролише адекватним степеновањем величине пословно-производних јединица и добром просторном организацијом оваквих центара.

Генерално, концепт је постављен тако да омогућава већу слободу тржишним механизмима програмског развоја градских централних функција у јасно дефинисаном просторном концепту система централних простора, а сталним мониторингом и адекватним управљачким мерама прати се и стимулише или де-стимулише изградња на одређеним локацијама – зонама града у циљу успостављања просторно избалансираног развоја.

2.1.3.2.4.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.3.2.4.1.Правила организације централних функција - систем градских центара

Организација градских централних активности у Сурдулици формирана је поштовањем правила: - дефинисање и степеновање опсега јавног интереса у зонама центара, - балансирањем односа тржишног и јавног интереса у зонама центара, - омогућавање управљања тржишном логиком, - понуда различитих видова и праваца развоја централних активности, - препознавање динамике активације делова у структури центара.

Основни принципи унапређења квалитета система центара у Сурдулици су предлогом развојног концепта спроведени кроз више аспеката:

Организациони: степеновање концентрације, преклапање са осталим функцијама и активностима;

Дистрибутивни: према структури потреба, према динамичности потреба, према приступачности;

Трансформабилни : прати промене тржишта, однос физичке структуре и промена активности, допуна осталим активностима.

2.1.3.2.4.2.Организациони модел градских централних функција

Систем градских центара планиран је тако да обухвата развијену типологију општих и специјализованих центара рангираних према значају, структури потреба становништва, карактеру кретања, односно приступачности и структури садржаја. Структура планираног система центара приказана је у Табели 17.

Остала градска подручја ван система централних функција третирана су као зона дисперзије централних активности. То значи да се ради о изузетно малим концентрацијама централних активности које се не могу третирати као градски центри, већ само као централна места у зонама преовлађујуће друге намене. У овим зонама централне активности јављају се као пратеће некој другој домонантној намени и најчешће спадају у категорију активности које задовољавају свакодневне потребе.

Просторна организација градских централних функција

Предлог просторне дистрибуције централних активности и центара у градској структури треба да буде усклађен са организационим моделом система центара. У том смислу, облици просторне организације центара имају следеће облике :

Пунктуални – централна места изразите концентрације централних активности, високог централитета у односу на просторни локациони обухват. Код овакве просторне организације центара доминира карактеристика привлачности центра у односу на приступачност. Оваква просторна организација јавља се код оптших и специјализованих центара градског значаја.

Линијски – линијски центри претежно су у опсегу средњих вредности централитета, од нижих до виших нивоа концентрације. Код овакве просторне организације доминира карактеристика приступачности центра у односу на привлачност. Овај просторни облик јавља се код општих и специјализованих градских, и насељских локалних центара дуж главних градских и насељских саобраћајница.

Зоне – зоне у сектору централних активности су :

Зона главног градског центра – разликујемо зону ужег градског центра, који је у овом тренутку препознат као историјско језгро града и ширу зону главног градског центра за коју се планира пораст концентрације централних активности. У будућем периоду, зона ширег градског центра имаће уједначени коефицијент концентрације као и зона ужег градског центра и представљаће ново градско језгро. Код ове зоне, привлачност и приступачност представљају веома важне критеријуме оптималне организације, обзиром да је концентрација и структура садржаја у овом тренутку најразвијенија у градским срединама.

Зоне специјализованих централних активности – зоне са програмом специализованих садржаја, централитета у опсегу од средњег до изузетно високог и концентрације садржаја од средње до веома високе. Код овакве просторне организације критеријуми привлачности и приступачности се морају третирати са подједнаким значајем. Овај облик организације односи се на локације градског значаја.

Зоне дисперзије свакодневних централних активности – зоне ниских вредности централитета и концентрације у функцији секундарне сервисне улоге у односу на доминантну другу градску функцију. Код овакве просторне организације доминира критеријум пешачке приступачности. Овај облик организације градских централних функција односи се на стамбене зоне ниских густина насељености у периферним деловима Сурдулице, као и на уже градске зоне када просторна дистрибуција центара не покрива пешачку доступност до централних функција свакодневог снабдевања.

врста	ранг	шифра	време настанка	карактер кретања	потребе	структура планираних садржаја
Општи центри Оц	Градски 0.10<К>0 .30 0.30<К>0 .50	Г Оц 1а Г Оц 1б	историјски	пешачки и комбиновано	40% ванпериодични х 40% периодич	Управа (општинска, јавна предузећа, организације, удружења...) Култура (мултимед.,сцена,
		Г Оц 2	развојни			

			них 20% свакодневних		библиотека, галерија...) Образовање (основна школа) Пословање (банка, пошта, предузећа, агенције...) Трговина (мал-велике, спец., пијаца...) Услуге (занати, агенције) Угоститељство (ресторани, кафеи, хотели...) Здравство (апотеке) Соц. заштита (стари, хедникепирани, рањиве групе...) Спорт и рекреација (отворена игралишта, паркови...)
	Насељс ки 0.10<К>0 .30	Н Оц 1 развој/план. Н Оц 2 развој/план. Н Оц 3 развој/план. Н Оц 4 развој/план. Н Оц 5 развој/план. Н Оц 6 развој/план. Н Оц 7 планирани Н Оц 8 планирани Н Оц 9 планирани Н Оц 10 планирани	колски пешачки уз улицу	60% ванпериодични х 20% периодич них 20% свакодневних	Трговина (мал-велике, спец...) Услуге (занати, агенције) Угоститељство (ресторани, кафеи...) Пословање (банке, предузећа, агенције...) Образовање (приватне спец. школе) Култура (библиотека, галерије, играонице, клубови...) Здравство (ординације, апотеке...) Спорт и рекреација (мали рекреативни и фитнес центри, затворена и отворена игралишта...) Друштв. (организац., удружења, НВО)
Специјализовани центри Сц	Градски 0.10<К>0 .30 0.30<К>0 .50	Г Сц 1 развој/пла н. Г Сц 2 развој/пла н. Г Сц 3 развој/пла н Г Сц 4 развој/пла н Г Сц 5 развој/пла н Г Сц 6 планирани Г Сц 7а,б,ц планирани Г Сц 8 планирани	пешачки и комбиновано	60% ванпериодични х 20% периодич них 20% свакодневних	Према посебном програму

Табела 17. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЦЕНТАРА – НИВО ГРАДА

Груписање централних активности: преовлађујће, допунско, пратеће

Основно правило савремених третмана неке урбане средине је да се на сваком просторном нивоу може организовати полифункционално коришћење простора, којим се обезбеђује флексибилност и трансформабилност структуре. У том смислу не планира се простор једне намене, већ простори превлађујуће намене што подразумева 70 до 100% заступљености одређене намене. Односно, нека активност може бити допунска некој другој, у односу 60%:40%, али са пратећом активности која се може поајвити у мањем проценту као трећа на рачун допунске.

У случају централних функција, ово слојевито комбиновање активности, још се усложњава обзиром да се у структури централних активности налази велики број веома различитих намена простора. Како тржишне законитости не дозвољавају прецизирање лоцирања и програмског дефинисања централних активности у оквиру планираних центара, то се заправо начин преклапања активности у неком простору регулише правилима уређења и правилима грађења.

Централне функције јављају се као преовлађујуће у оквиру планираних центара вишег реда: главни градски центар Г Оц 1а (целина I.1), Г Оц 1б (целина I.2), и Г Оц 2 (целине II.6),. У овим зонама, очекује се степен заступљености централних активности од 50% до 100%, као допунска активност могу се јавити становање и саобраћај, а као пратеће активности могу се јавити: спортско-рекреативне активности на отвореном, комуналне намене.

Централне функције јављају се као допунске у оквиру планираних центара вишег и средњег нивоа: градски специјализовани (Г Сц 3 (целина VII.2), Г Сц 4 (целина VIII.4), Г Сц 5 (целина VIII.2),, Г Сц 6 (зона X,) Г Сц 7а (целина XII.2),, Г Сц 7б и Г Сц 7ц (целина XII.3),,и Г Сц 8 (део целине VI.1 и III.10))
и насељски општи центри (Н Оц1 (целина II.7), Н Оц2 (део целине II.4), Н Оц3 (целина II.3)
, Н Оц4 (део целине II.4), Н Оц6 (целина XI.5)и Н Оц10 (део зоне III и X)) који су по правилу планирани да се развијају уз градске и улице вишег реда. У том смилу, централне активности представљају допунску намену спортско-рекреативним, пословно- производним, едукативно-истраживачким, туристичко-услужним и функцијама становања. Просечан однос између поменутих функција и допунских централних активности је веома тешко утврдити, али у односу на реалну процену темпа развоја у односу на постојеће стање развијености, може се рећи да може да достигне и 50:50%.

Централне функције јављају се као пратеће у оквиру планираних центара вишег реда и средњег нивоа: градски специјализовани (Г Сц1 (целина III.4) и Г Сц2 (целина IV.1)) и насељски општи центри (Н Оц5 (део зоне VII), Н Оц7 (део зоне III) и Н Оц9 (део зоне III и V, и целина XI.1)) и зонама дисперзије: зоне у којима се централне активности дисперзно јављају, представљају заправо пратећи садржај неке доминантне намене. Најчешће је то становање, пољопривреда, или евентуално производња. У овим случајевима централне функције као пратеће могу бити заступљене са 10-20%.

2.1.3.2.8.3. Опис планираних централних активности

За све типове планираних центара у градском систему централних фунција примењен је принцип сложеног комбиновања активности.

Главни градски општи центар: У историјском, функционалном и амбијенталном смислу ова зона представља посебан ентитет. Она поседује различите развојне могућности. Даљи развој и унапређење ове зоне ће захватити и ширу зону градског језгра посебно делове који су данас неструктуирани, запуштени или неодговарајуће намене. Реализација саобраћајног система, система за паркирање и инфраструктуре претпоставке су за потпуну реализацију планираних унапређења. У оквиру ове зоне доминирају трговинско-услужне делатности, управа, култура, образовање, пословање.

То су вишефункционални комплекси различите величине од 2 до 25 ха са доминантном комерцијалном наменом која може садржати остале компатибилне намене као секундарне, укључујући и пословно становање (пословно становање је посебан облик службеног становања у функцији основне намене пословања, које не подразумева социјалну инфраструктуру - снабдевање, школе, обданишта итд.). Специјализовани центар са већим учешћем јавних садржаја и добрим положајем у градском ткиву може постати и градски центар за то подручје. Специјализовани центри су, по правилу, ван централне зоне, а по положају деле се на градске и ванградске и могу у амбијенталном смислу бити посебне целине у односу на контактне зоне.

Градски специјализовани центри ће свој развој остварити трансформацијом постојећег нестамбеног простора, било да се ради о реконструкцији и промени намене постојећих привредних предузећа, или других намена које због технолошког прогреса, непожељног утицаја на околину или малог степена искоришћености земљишта, не могу више

заузимати градске локације (индустријска, саобраћајна и инфраструктурна постројења). Могућност трансформације се креће од задржавања и реконструкције постојећих објеката за нову намену до потпуне замене објеката новом структуром у складу са будућом наменом. Иако су ово посебни комплекси у односу на околно ткиво, њихова намена, волумен, саобраћајни приступ и потребе за паркирањем не смеју ни на који начин да угрозе контактну зону.

Ванградски специјализовани центри су углавном блокови или комплекси оивичени јаким саобраћајницама, за које треба дефинисати програм, просторну организацију и ближе одређену намену.

Насељски општи центри: прерастају у пословно-трговачке улице са великом густином пословно-услужног простора преко 10 м2/м1 улице, са интензивним колским саобраћајем.

У постојећим објектима планира се трансформација приземља, сутерена и прве етаже у пословне и јавне садржаје док је на спрату могуће становање. Пожељан је континуитет трговачких радњи и занатских локала у приземљу. Сервиси који су бучни нису дозвољени. Нова изградња на појединачним парцелама подразумева и изградњу чисто комерцијалних објеката, који треба да буду грађени као архитектонско-урбанистичке целине. Стимулисаће се доградња солидних постојећих зграда до висине суседа, довршавање, уређење и промена неодговарајуће структуре, кроз целовите реконструкције.

Потребно је насељске опште центре обликовно завршити и садржајно допунити савременим услугама које задовољавају потребе градског становништва у функцији слободног времена, забаве, спорта и рекреације. Обликовање ових центара ускладити са већ формираним елементима архитектонског приступа.

Колски приступ за снабдевање (утовар и истовар робе) на главним трговачким улицама по правилу решава се директно са улице, при чему је могуће временско ограничење. Паркирање на јавним просторима трговачких улица и пешачким зонама треба планирати само за посебно регистрована возила локалних корисника (првенствено становника), за паркирање возила за снабдевање са фиксним временом задржавања и за паркирање бицикла.

Зоне дисперзије: У свим врстама градског ткива планирани су мањи комерцијални и сродни садржаји, чији ће распоред бити усаглашен са потребама околног становништва или корисника на принципима тржишта.

2.1.3.3.РЕКРЕАЦИЈА , СПОРТ И СИСТЕМ ЗЕЛЕНИЛА

2.1.3.3.1. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

Простори за урбану рекреацију и спорт планирају се интегрално са планирањем система зеленила у граду. Полазећи од тога да је систем зеленила у делу " Усклађивања Плана генералне регулације" одређен са становишта земљишног покривача – зеленила, а не са становишта активности које се на том земљишту одвијају, у делу "Рекреација и спорт" биће одређени услови и могућности развоја зелених простора са претежном рекреативном наменом, као и оних намењених спортској рекреацији. У делу "Систем зеленила" биће дати услови и могућности развоја осталих зелених површина.

Део овог поглавља,"Прилог 1", обједињује нормативе и стандарде планирања рекреативних и зелених простора у Сурдулици, који су коришћени у Усклађивању Плана генерлане регулације и које, поред правила и услова датих за поједине врсте и локације рекреативних и зелених простора, датих у посебним поглављима, треба применити у дефинисању планова нижег реда.

2.1.3.3.1.1.РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ – СТРУКТУРА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

Простори намењени рекреацији и спорту у Сурдулици одређени су у односу на врсту, начин и степен повезивања са другим градским функцијама, као и ниво просторне организације, одн. гравитационо подручје. Овако одређена структура коришћена је и у анализи постојећег стања и у концепту планирања развоја.

Врсте рекреативних простора - Урбана рекреација представља процес психо-физичког регенерисања човека у урбаној средини кроз обнављање и побољшавање психо-физичке равнотеже у организму (одмор, регенерација), свестран развој личности (креативни, интелектуални), обогаћивање садржаја живљења (забава, разонода) и постизање пријатних осећаја и доживљаја у граду.

На основу својих физичко-функционалних карактеристика разликујемо две основне врсте рекреативних простора:

Простори за спортску рекреацију (претежно изграђени простори): Један део простора намењених рекреацији у граду обухвата просторе који се изграђују, уређују и опремају за различите облике спорта и спортских активности. То су простори који се поред рекреативног планирају и за спортско образовање и/или такмичарски спорт. Рекреативно коришћење спортских објеката се јавља као претежно (спортски терени насеља, спортско/рекреативни центри) или секундарно, допунско или пратеће (могућност рекреативног

коришћења спортских терена у оквиру школа, вртића,...);
Зелени рекреативни простори (претежно неизграђени простори): паркови, алеје, скверови, тргови, пешачке зоне, зелене површине стамбених насеља, школа и дечијих установа, који се рекреативно користе као простори одмора, релаксације, разоноде и сусрета, али који урбаној рекреацији доприносе и посебно значајним еколошким дејством природних елемената (вегетације, воде, повољних ваздушних струјања, итд…).
Начин и степен повезивања са осталим градским функцијама и садржајима - У односу на начин и степен повезаности са осталим градским функцијама и садржајима разликујемо:
самосталне рекреативне просторе примарно намењене рекреацији који се реализују на засебној парцели (градски, насељски и локални спортско рекреативни центри, као и зелени рекреативни простори: паркови, парк шуме, тргови, скверови и пешачке зоне);
интегрисане рекреативне просторе у оквиру парцела неке друге основне намене (спортски терени, игралишта и зелени рекреативни простори колективног становања, школа и дечијих установа, као и јавних и пословно производних објеката и комплекса)
повезујуће рекреативне просторе (зелени коридори и рекреативне-пешачко бициклистичке стазе);
Нивои просторне организације / гравитационо подручје - Простори намењени рекреацији и спорту планирају се на различитим нивоима просторне организације у складу са степеном атрактивности и значаја за одређено подручје под утицајем. Рекреативни простори су категоризовани као простори од значаја за:
регион/област (основни фактор је добра саобраћајна доступност);
град (гравитациона пешачка доступност око 1000м и добра саобраћајна доступност);
насеље (гравитациона пешачка доступност око 500м);
локални (гравитациона пешачка доступност око 250м).

2.1.3.3.1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Анализа и оцена стања простора за рекреацију и спорт
Анализа и оцена постојећег стања рекреативних простора (у даљем тексту: РП) у Сурдулици вршени су у односу на квантитативну и квалитативну заступљеност ових простора на нивоу целине града и на нивоу просторних подцелина делова града. Такође су утврђене особености појединачних простора намењених рекреацији и спорту према датој структури.
Квалитативна заступљеност рекреативних простора у Сурдулици сагледана је према следећим критеријумима, где су наведене могућности и ограничења постојећег стања:
1.Богатство и сложеност структуре различитих простора за рекреацију у Сурдулици:
Сурдулицу одликује релативно задовољавајућа структура рекреативних простора;
Значајнији недостаци попут неразвијене мреже насељских и локалних јавних РП, неразвијене мреже дечијих игралишта на целој територији града, неискоришћености рекреативних могућности приобаља река на подручју града;
Заступљеност различитих видова рекреативних простора је различита за различите делове града.
2.Богатство понуде различитих рекреативних садржаја у Сурдулици:
Понуда садржаја није сиромашна, али ни претерано разноврсна. Оваква понуда је условно прихватљива за град величине Сурдулице;
Постоји релативна разноврсност спортских садржаја и релативно велики број спортских клубова гледано у односу на величину града;
Заступљеност различитих рекреативних садржаја је различита у различитим деловима града.

КАТЕГОРИЈЕ РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА	ЗАСТУПЉЕНОСТ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА У ГРАДУ
Основна намена РП	• Постоје различите врсте рекреативних простора који су примарно намењени рекреацији • Постоје простори са секундарним рекреативним коришћењем
Начин и степен повезивања са осталим садржајима града (самостални, интегрални и повезујући РП)	Не постоје све врсте РП • самостални: СРЦ, паркови,... • интегрални: при школама и обдаништима, становању, здравственим установама,.. • повезујући РП: -
Врсте и карактер рекреативног простора (СРЦ, паркови, пешачке зоне, центри слободног времена)	РЦ и СРЦ: Фудбалски терени, Базени Паркови: Градски парк, скверови Пешачка зона
Заступљеност рекреативних садржаја (вишенаменски, специјализовани РП)	• вишенаменски: Базен, ... • специјализовани: фудбалски терени...
Степен рекреативног коришћења (РП интензивног/екстензивног коришћења)	• интензивно коришћење стално: СРЦ • интензивно коришћење у одређеним периодима: отворени базен... • екстензивно коришћење: градски парк,...
Време коришћења простора у рекреативне сврхе	• дневно: терени у оквиру становања и школа • викенд: РЦ • годишње: изостаје
Приступачност (власништво и коришћење: јавни /приватни)	• јавни: СРЦ, паркови, терени у стамбеним зонама, ... • приватни: фудбалски терени, терени уз школе...
Степен привлачности (регионални значај, градски, значај за део града)	• градски значај: базен, фудбалски терен • значај за део града: спортски терени

Табела 18. Преглед заступљености различитих категорија рекреативних простора у насељу Сурдулица

Спортски објекти	детаљан преглед је дат у табели 0.3 о рекреацији и спорту
Објекти културе	• Народна библиотека "Радоје Домановић" • Установа културе "Радоје Домановић • Градско позориште Сурдулице • Музеј града "Иногоште"
Културно-спортске манифестације	• Зимски фестивал забаве и рекреације • Дечији музички фестивал "Златне нове Сурдулице" • Међународна трубачка радионица • Међународна смотра аматерских позоришта • Смотра рецитатора Пчињског округа • Ноћни турнир у малом фудбалу • Међународне брдске ауто трке...
Спортска друштва и клубови	• ФК Челик - Бело поље • ФК Радник -Сурдулица • КК Радник -Сурдулица • шаховски клуб Радник -Сурдулица
Аматерска друштва	• Аматерско друштво "Барја" • КУД "1.мај" • КУД "Ром" • КУД "Власина"

Табела 19. Створени услови насеља Сурдулица као фактори од утицаја на планирање развоја рекреације

ознака	врста рек.простора	локација/назив	ранг/грав .подручје	постојећи рекреативни садржаји
Г-СРЦ1	Терен Фудбалског клуба Радник	Фудбалски терен са атлетском стазом	град	фудбалски терен са атлетском стазом (п= 1.33 ха)
Г-СРЦ2	Спортско рекреативни центар	Градски базен, уз реку Врлу	град	Отворени базен, затворени базен у изградњи (п= 2.15 ха)
Н-СРЦ1	Терен ФК Челик	Игралиште ФК Челик, насеље Бело поље	насеље	фудбалски терен (п=1.28ха)
Л-РЦ1	рекреативни центар	насеље Бело поље	локални	игралиште за мале спортове, (п=0.18ха)
Л-РЦ2	спортски терени	Дом ученика средњих школа, Бело поље	локални	Мали базен (ван функције), игралиште за мале спортове (п=0.2 ха)
Ош-РЦ1	школски спортски терени	ОШ Вук Караџић	интег. шк	Фискултурна сала, спортски терен за рукомет са трибином, 2 кошаркашка терена, интегрисано зеленило (п=0.28ха)+0.63ха
Ош-РЦ2	школски спортски терени	ОШ Пера Мачкатовац	интег. шк	игралиште за мале спортове интегрисано зеленило (п=0.1ха)+0.46ха
Ош-РЦ3	школски спортски терени	ОШ Јован Јовановић Змај	интег. шк	Фискултурна сала, 2 спортска терена за мале спортове, интегрисано зеленило (п=0.13ха)+0.8ха
Сш-РЦ1	школски спортски терени	Пољопривредно-шумарска школа "Јосиф Панчић" и Гимназија "Светозар Марковић"	интег. шк	Фискултурна сала, спортски терен за мале спортове са трибином, Парк (п=0.13ха)+1.03 ха
Сш-РЦ2	школски спортски терени	Средња техничка школа Никола Тесла	интег. шк	Фискултурна сала, спортски терен за мале спортове са трибином (п=0.13ха)
Деч - 1	дечије установе	Вртић 1	интег. деч	Дечје игралиште, интегрисано зеленило (п=0.05ха) +0.07ха
Деч - 2	дечије установе	Вртић 2	интег. деч	Интегрисано зеленило 0.1 ха
Становање	интегрисани рек.простори	више локација	интег.ст.	Спортски терени 0.04 ха, Интегрисано зеленило 4.25 ха
Г-П1	парк	Градски парк	град	Дечије игралиште 0.79 ха
Г-СК1	трг/сквер	Сквер	град	0.016 ха
ПЗ	пешачка зона	Улица Краља Петра првог	град	0.33ха

Табела 20. Локације и објекти намењени спорту и рекреацији

3.Лоцирање рекреативних простора у Сурдулици:
Постоји повољан стратешки распоред и рекреационих центара и паркова на пешачкој дистанци од 15-20 мин хода (Р 1000 м). Непокривеност овим садржајима јавља се само на крајњем југу, истоку и северозападу града;
Размештај локалних и насељских рекреативних центара је неравномеран. Постојећи ресурси су додатно минимално уређени и опремљени, а неки су и потпуно неопремљени;
Децентрализација интегрисаних простора је у Сурдулици спроведена неравномерно. Постоје делови града (северозапад - насеље Бело Поље) у којима је децентрализација доследно спроведена, док су у другим деловима града ови простори у недостатку.
4.Континуитет у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора:
Уколико се изузме средишња градска зона, у којој је образовањем пешачке зоне и дрвореда у неким улицама делимично остварено повезивање јавних рекреативних пунктова – међусобно просторно и функционално повезивање рекреативних простора Сурдулице је углавном изостало.
5.Карактер простора за рекреацију (начин и степен уређивања и опремања):
Специфичан карактер рекреативних простора Сурдулице није изражен, што посебно важи за локалне и насељске рекреативне просторе;
У Сурдулици постоје и веома добри примери стварања и одржавања идентитета простора (Градски парк, пешачка зона, стадион ФК "Челик");
Постоје примери простора који нису посебно уређени и опремљени, али поседују посебан идентитет и лепоту већ својим природним и створеним вредностима (излетнички пункт уз реку Врлу и јаруга – страдалиште у Балканским ратовима).

Карактеристике појединачних врста рекреативних простора

Самостални рекреативни простори
Простори намењени спортској рекреацији обухватају:
Градске спортско-рекреативне центре;
Градски фудбалски терен ФК "Радник" са атлетском стазом;
Градски базен уз реку Врлу (постоји отворени базен, док је затворени базен у фази изградње);
Спортско-рекреативне центре насеља;
Локалне рекреативне центре;

локални рекреативни центар - терен интегрисан уз колективно становање постоји само у насељу Бело поље.

Зелени рекреативни простори:

Паркови - град има један парк задовољавајућег степена уређености и опремљености;

Скверови, тргови - Сурдулица има један сквер који је примерено уређен;

Пешачка зона - у Сурдулици постоји стална, лепо уређена и озелењена пешачка зона.

Повезујући рекреативни простори

Шеталишта: Не постоји уређено градско шеталиште, осим пешачке зоне;

Бициклистичке стазе: У граду не постоји ниједна изведена бициклистичка стаза.

Интегрисани рекреативни простори

Рекреативни простори у школама и дечијим установама - јављају се као:

спортски терени у школама: све основне и средње школе поседује отворене просторе намењене спорту, а у већини школа постоје и затворене спортске сале са пратећим просторима;

дечија игралишта при дечијим установама - у Сурдулици постоје две дечје установе од којих само једна има дечје игралиште.

Рекреативни простори становања - на локацијама колективног становања ретко су присутне и површине намењене рекреацији различитог степена опремљености и уређености. Ове површине уређене су највећим делом као парковске површине, али са релативно малом заступљеношћу спортских терена и изостајањем дечијих игралишта, што представља значајан недостатак.

Капацитети - постојећа квантитативна заступљеност рекреативних простора у Сурдулици

Квантитативна заступљеност простора за рекреацију и спорт у Сурдулици сагледана је и оцењена у односу на препоручене нормативе и стандарде дате у Прилогу 1, а чине их:

квантитативна заступљеност спортских и зелених рекреативних простора у граду и деловима града;

пожељна заступљеност спортско рекреативних простора према НУТС стандардима;

заступљеност појединих врста спортско рекреативних садржаја.


1.Квантитативна заступљеност спортских и зелених рекреативних простора у граду и деловима града извршена је у односу на укупни обухват свих врста рекреативних простора и указује на следеће:

Рекреативни простори на континуално изграђеној територији Сурдулице заузимају укупно 14,48 ха;


Укупно спортско рекреативних површина има 5,95 ха;

Укупно зелених рекреативних површина има 8,48 ха;

Проценат заступљености рекреативних простора у односу на површину градског подручја је мали (1,46% самосталних односно 3,08% са укључивањем интегрисаних);



Табела 21. Рекреација и спорт-постојеће стање самосталних рекреативних простора



Табела 22. Рекреација и спорт-постојеће стање интегрисаних рекреативних простора

Реалнија слика се стиче увидом у размештај и стандарде остварене на нивоу града. Уочљиво је да је размештај рекреативних простора изузетно неравномеран;
У односу на препоручене стандарде остварена је заступљеност појединих видова рекреативних простора на основу чега се и одређују потребне минималне вредности додатних планираних површина за рекреацију и спорт према појединим категоријама.
Паркови нису довољно заступљени у Сурдулици. У односу на укупну територију града (430,56 ха) и број становника (10914 ст.) остварен је стандард од 0,72 м2 парковских зелених површина по становнику, односно удео од 0,18% парковских површина према укупној површини града.

2.Пожељна заступљеност спортско - рекреативних простора према НУТС стандардима
У односу на број становника Сурдулица припада категорији НУТС4 (Прилог 1) за коју је очекивано постојање:
1.Спортско рекреативни центри који задовољавају стандарде за савезна и међудржавна такмичења (пожељно, није обавезно);
2.Мањи СРЦ мултинаменског карактера;
3.Покривени објекти физичке културе са одговарајућим санитарним и пратећим просторијама, режимом коришћења, одржавања (базени, спортска игралишта, гинмастичке дворане);
4.Отворени, уређени простори погодни за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним просторијама, режимом коришћења...
5.Игралишта за мале спортове;
6.Отворени уређени простори погодни за различите врсте спортских активности, са минималним захтевима у погледу одржавања (трим стазе, обале водотока...);
7.фудбалски терени.

Сви ови захтеви у Сурдулици нису остварени.

Врста рекреативних простора			стандард	Постојеће укупно (ха)	Потребно(ха) За град од 11000становника	Потребно додатно (ха)
самостални	Спортско рекреативни простори	ЛРЦ-локални рекреативни центри	0.5-1 м2/ст	0.38	1.1	0.72
		НРЦ- рекреативни центри насеља	2-4 м2/ст	1.28	4.4	3.12
		ГСРЦ- градски спортскорекреативни центри	4 м2/ст	3.48	4.4	0.92
	Зелени рекреативни простори	Велике зелене површине (паркови, парк шуме)	8-10 м2/ст	0.79	11	10.21
		Тргови,скверови, пешачке зоне	1.5 м2/ст	0.35	1.65	1.3
Укупно самостални рекреативни простори				6.49	22.55	16.27
интегрисани	Интегрисани рекреативни простори школа	Спортско рекреативни	2 м2/ст	0.77	2.2	0
		Зелени рекреативни		2.92		
	Интегрисани рекреативни простори деч. установа	игралишта	2 м2/ст	0.05	2.2	1.98
		Зелени рекреативни		0.17		
	Интегрисани рекреативни простори кол. становања	Спортско рекреативни	4-5м2/ст	0.04	5.5	1.21
		Зелени рекреативни		4.25		
Укупно интегрисани рекреативни простори				8.2	9.9	3.19
повезујући	Дужина повезујућих рекреативних простора		0.4 км/ст	0	4.4 км	4.4

Табела 23. Рекреација и спорт-постојеће стање, стандарди и потребе

2.1.3.3.1.3.КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ПРОСТОРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И СПОРТ

Потенцијали и ограничења за развој мрежа простора за рекреацију и спорт
Потенцијали за развој мрежа простора за рекреацију и спорт - Основу развоја мрежа ових простора у Сурдулици представљају природне и створене вредности које се сагледавају као погодност и ограничење за развој условљавајући: локацију, врсту, начин коришћења, уређивања и опремања простора.
1.Природне вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреативних простора
Паркови. У Сурдулици постоји један парк. Добро лоциран у урбаној структури представља значајну погодност за развој урбане рекреације у Сурдулици;
Реке и водотоци - Кроз град Сурдулицу протичу две реке: река Врла и Романовска река. Приобаље Врле представља потенцијално привлачан повезујући рекреативни простор. На реци Врли налази се и потенцијално значајно излетиште грађана; овај простор има потенцијал за формирање специјализованог рекреативног центра за спортове на води (кајак). Приобаље Романовске реке озелењено је средњим растињем и представља атрактиван потез-путању у градском ткиву. Мањи, али врло атрактивни водоток, постоји уз природни феномен Јаруга;
Морфологија терена - Природна погодност за развој различитих рекреативних простора заснива се на разноврсној морфологији подручја Сурдулице. Брдовити терени на северу и југоистоку омогућавају отварање изванредних визура ка граду, па ова места треба сачувати од изграђивања и адекватно рекреативно користити и повезати са одговарајућим сагласним делатностима комерцијалног карактера (ресторани-видиковци нпр.). Са друге стране низијске делове треба користити за развој већих рекреативно спортских терена.

2.Створене вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреативних простора
Локације постојећих рекреативних и озелењених простора, попут спортско- рекреативних центара, зеленила и у граду утичу на планирање мреже рекреативних простора града у смислу потребе за повећањем њихове доступности, повезаности и разноврсности у понуди рекреативних садржаја, као и утврђивању зона недостатка рекреативних простора;

Стамбене зоне у којима није остварена погодна гравитациона доступност рекреативних простора указују на потребу образовања нових простора. Ово се посебно односи на новије делове града по његовом ободу (јужни, источни и западни делови Сурдулице);
Друштвене делатности: слободни простори уз ове објекте представљају просторе који се користе у слободно време за рекреацију. Са друге стране отворени простори уз објекте здравства и религије најчешће се озелењавају и уређују као парковски простори, који такође по еколошкој основи доприносе рекреацији у граду;
Остали утицајни фактори алокације рекреативних простора у Сурдулици су: локације стамбених зона велике и средње густине насељености, концентрација терцијарних делатности: трговине, угоститељства и услуга, неизграђени простори у грађевинском подручју и ван њега, пољопривредно земљиште.
Ограничења за развој мрежа простора за рекреацију и спорт
О ограничењима за развој рекреације, спорта и зеленила у Сурдулици можемо говорити са више становишта:
Ограничења за развој рекреације и спорта у јавном сектору. Потпуно одсуство или изражен недостатак јавних рекреативних простора у појединим деловима града са једне, и проблем власништва и конкуренције са другим наменама (становање), како у средишњим тако и у ободним деловима града;
Природне и створене вредности као ограничење за развој појединих врста рекреативних простора - степен и начин изграђивања, уређивања, опремања и коришћења простора за рекреацију;
Величина простора за спорт и рекреацију, као и могућности изграђивања затворених објеката намењених рекреацији и спорту, намена простора у окружењу.
Приступ стварању концепта будућег развоја рекреативних простора
Рекреативни простори се планирају за различите кориснике и облике одвијања рекреације као и за различите нивое и облике уређења. Структура и заступљеност различитих видова рекреативних простора треба да се развијају у правцу обезбеђења што већег избора различитих садржаја и њиховог квалитетног просторног и функционалног повезивања са осталим градским садржајима. Адекватним уређивањем, коришћењем и привређивањем потребно је обезбедити непрекинут развој мрежа рекреативних простора у Сурдулици. Садржај, коришћење и уређивање простора за рекреацију и спорт се планирају у циљу:
што бољег задовољавања рекреативних потреба становника и посетилаца града,
унапређења еколошких квалитета урбане средине, као и
доприноса привредном развоју града.

То опредељује и приступ развоју рекреације и спорта у Сурдулици који се заснива се на :
Интегралном планирању рекреације и спорта у Сурдулици. Приступ се заснива на:
а) потреби економичног управљања просторним и људским ресурсима (у условима недостатка одговарајуће опремљених простора за спорт и рекреацију исти простори се користе и за школски, рекреативни спорт),
б) повећању квалитета живљења становника понудом рекреативних простора посебног идентитета, организације и избора садржаја,
в) повећању атрактивности града за за такмичарски спорт опремањем простора, чиме се истовремено доприноси и квалитету рекреације и привреди града.
Интегралном планирању простора за рекреацију и заштите, афирмације и унапређења природних и створених вредности у граду. Приступ се заснива на потреби да се са једне стране рекреативни простори планирају као простори који су условљени природним и створеним вредностима у опредељивању интензитета и избора облика изграђивања, уређивања, опремања и коришћења за рекреацију, али да се са друге стране природне и створене вредности активирају адекватним рекреативним коришћењем и тако допринесу повећању рекреативне понуде града.
Интегралном планирању мрежа рекреативних простора и система зеленила. Приступ се заснива на узајамном бољитку (већина зелених површина се може рекреативно користити, а заступљеност и квалитет зеленила утичу на еколошке квалитете урбане средине и индиректно доприносе квалитету рекреираности у урбаној средини), али и потреби да се сврсисходно управља градским природним и економским ресурсима - при опредељивању стратешких положаја и облика уређивања простора којима ће се остваривати вишеструка корист.

2.1.3.3.1.3.1.ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАЗВОЈА

Циљеви развоја рекреативних простора Сурдулице су:
-Обезбеђење адекватне квалитативне и квантитативне заступљености рекреативних простора и садржаја свим становницима Сурдулице;
-Обезбеђење богате понуде различитих рекреативних садржаја сваком појединцу по свим

нивоима организације рекреативних простора и садржаја у граду;
-Обезбеђење адекватне доступности и приступачности рекреативних простора на пешачким растојањима што ширем кругу корисника;
-Обезбеђивање непрекидности у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора: надовезивањем, интегрисањем, концентрацијом, повезивањем сличних и различитих простора;
-Коришћење својства урбаних предела Сурдулице као полазне основе у стварању, развоју и вредновању функционално-просторних мрежа рекреативних простора. Природне и створене вредности урбаног предела Сурдулице су истовремено и погодности и ограничења за одређене начине коришћења и уређивања рекреативних простора у граду.

Задаци:

-Обезбеђење богате и сложене структуре различитих простора за рекреацију одређених начина и степена рекреативног коришћења и уређивања. Лоцирање рекреативних простора у Сурдулици условити квалитетом: одвијања садржаја урбане рекреације, искоришћености рекреативног потенцијала градских простора, остваривања функционално-просторних међуодноса градских садржаја и унапређивања квалитета животне средине;
-Очување и унапређење квалитета уређености и опремљености постојећих рекреативних простора;
-Разматрање могућности уређивања нових и проширења постојећих рекреативних простора у складу са просторним и финансијским могућностима града;
-Усмеравање развоја нових спортско-рекреативних објеката ка рационалном коришћењу просторних ресурса (двојно коришћење ресурса са другим наменама и садржајима);
-Усмеравање развоја нових рекреативних и спортско-рекреативних центара и објеката ка активирању и рационалном коришћењу природних ресурса (шуме, реке, историјски локалитети) за различите облике рекреације уз максималну примену критеријума за њихову заштиту и очување;
-Систематизовање рекреативних потреба и подстицање учешћа локалне заједнице у планирању, пројектовању, изградњи и одржавању рекреативних простора;
-Подстицање различитих облика улагања у пројектовање, спровођење и одржавање рекреативних простора и спортских објеката.

2.1.3.3.1.3.2.Концепт организације рекреативних простора

Концепт организације простора за рекреацију и спорт у Сурдулици заснива се на претходно одређеном приступу интегралног планирања развоја мрежа рекреативних простора и циљева развоја рекреације и спорта у Сурдулици. Новопланираном структуром простора за рекреацију и спорт (графички прилог План развоја рекреације, спорта и система зеленила) остварује се:
-Обезбеђење доступности свим становницима града на пешачким дистанцама - Планским решењем се ствара мрежа спортско-рекреативних центара и објеката на градском, насељском и локалном нивоу који треба да омогуће реализацију рекреативног, такмичарског и школског спорта и рекреације. Планирају се нови простори за рекреацију и спорт у зонама недостатка и предлажу најпогоднije локације;
-Обезбеђење разноврсности структуре и понуде садржаја - планира се увођење нових рекреативних садржаја на одговарајућим локацијама;
-Унапређење квалитета постојећих рекреативних простора - планирају се активности на унапређењу уређења, опремања, коришћења и одржавања постојећих рекреативних простора, као и могућности њиховог проширења;
-Унапређење квалитета пута до рекреативних простора - планира се развој различитих мрежа повезујућих рекреативних простора;
-Активирање природних вредности рекреативним коришћењем - планира се уређивање паркова и простора за различите облике рекреације, активирање водних ресурса и приобаља
-Активирање створених вредности (културно-историјски споменици и значајни објекти и амбијенти) планирањем мрежа рекреативних простора тако да ове просторе учине доступним;
-Интегрално планирање повезујућих зелених и рекреативних простора - планира се уређивање зелених коридора и повезујућих зелених рекреативних простора којима се остварује повезивање рекреативног коришћења и везе са природом и успоставља непрекинута мрежа рекреативних простора високих биолошких и естетских квалитета;
-Коришћење својстава урбаних предела као полазне основе у стварању и развоју функционално-просторних мрежа рекреативних простора - планира се уређивање видиковаца и излетишта на местима уоченим као простори посебних естетских и еколошких вредности;
-Планирање простора за остварење рекреативно-едукативних програма чији је циљ афирмација природе и природних вредности, упознавање са посебностима екосистема и културом конкретне средине и афирмација рекреативног спорта - на

локацијама које истовремено афирмишу дате вредности.

2.1.3.3.1.4.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Могућности организације простора за рекреацију и спорт

Организација простора за рекреацију и спорт заснива се на посебностима планирања сваке од појединачних мрежа рекреативних простора у граду. У том смислу услови и критеријуми дистрибуције појединих категорија рекреативних простора одређени су са једне стране нивоом просторне организације, а са друге посебним природним и створеним посебним погодностима за развој рекреативних простора на одређеном месту.

Планирање различитих нивоа просторне организације

Простори намењени рекреацији и спорту предвиђају се на различитим нивоима просторне организације у складу са степеном привлачности и значаја за одређено подручје утицаја. Рекреативни простори су према датој структури категоризовани као простори од значаја за:

- (основни чинилац смештања је гравитациона пешачка доступност око 1000 м и добра саобраћајна доступност);

-насеље (основни чинилац смештања је гравитациона пешачка доступност око 500 м);

-локални (основни чинилац смештања је гравитациона пешачка доступност око 250 м);

-Препоручене минималне површине појединих категорија рекреативних простора према рангу:

-градски парк - мин.1 ха, пожељно 5 ха;

-градски СРЦ - мин. 4 ха пожељно 10 ха;

-насељски РЦ - мин.0,4, пожељно 2 ха;

-локални РЦ и локални парк - мин 0,2 ха.

-Рекреативни простори регионалног и градског значаја - Планирање мреже рекреативних простора градског значаја заснива се са једне стране на примарној концентрацији рекреативних активности и садржаја како би се обезбедио дуготрајнији боравак у рекреативном центру. На тај начин се планирају центри слободног времена у градском и ванградском пејзажу;

-Са друге стране, тежи се доступности што већем броју могућих корисника, као и укључивању различитих посебних просторно-амбијенталних ресурса, што у складу са специфичним природно-морфолошким особеностима Сурдулице доводи до условне дисперзије ових центара на територији града;

-Рекреативни простори насељског и локалног значаја. Планирање рекреативних простора од значаја за насеље заснива се примарно на критеријуму доступности свим становницима насеља и тиме се ови простори развијају дисперзно по граду. Међутим, тежи се такође економичном коришћењу простора и развоју централитета одређених насеља, па се као критеријум смештања ових центара одређује и тежња да се ови простори развијају уз школе и дечије установе, како би се потенцијално двоструко користили или допуњавали у понуди различитих рекреативних садржаја, чиме се тежи стварању њихове условне концентрације на нивоу појединачног насеља.

Планирање у односу на изражен недостатак рекреативних простора

У односу на уочени недостатак рекреативних простора у појединим деловима града, као и очекивани будући развој – програмом се одређују:

зоне у којима треба подстицати развој рекреативних простора - приоритети произашли из анализе гравитационог подручја и приоритети улагања из општинских фондова;

зона у којој је пожељно сместити рекреативне просторе (приоритети произашли из принципа смешатања уз јавне објекте образовања и дечије заштите, водотокове). У оквиру ових зона програмом су препоручене и најпожељнија места (парцеле) за појединe категорије рекреативних простора. У случају локалних спортоско-рекреативних центара могуће су измене, тј. смештај ових центара могуће је обезбедити и на слободним местима (парцелама) у ближем окружењу препоручених.

Планирање у односу на посебне природне и створене погодности

Простори за рекреациу и спорт се планирају у циљу коришћења природних и створених потенцијала:

Посебне природне погодности опредељивања одређене локације за рекреацију у Сурдулици представљале су критеријум смештања рекративних простора: а) у односу на потребе заштите и афирмације простора посебних лепота природе, предела и визура б) у контексту заштите и активирања приобаља река и мањих водотокова за рекреативно коришћење;

Посебне створене погодности опредељивања одређене локације за рекреацију у Сурдулици представљале су критеријум смешатања рекреативних простора: у контексту могућег двојног коришћења ресурса са постојећим и будућим јавним установама (школе, вртићи) и комплексима.

Развој појединих категорија рекреативних простора

Развој појединих категорија рекреативних простора заснива се на:

-Заштити и афирмацији вредности постојећих рекреативних простора;
-Повећању атрактивности и комфора постојећих рекреативних простора као;
-Развоју нових рекреативних простора и садржаја.

Самостални рекреативни простори - планирају се спортско рекреативни и зелени рекреативни простори градског, насељског и локалног ранга.
1.Развој мрежа простора намењених спортској рекреацији и културно забавним садржајима - Заснива се на потреби обезбеђивања услова за развој рекреативног, такмичарског и школског спорта и, у том смислу, планира се дисперзија јавних спортско рекреативних центара на нивоу насеља, концентрација такмичарског спорта у јавним градским спортско-рекреативним центрима, могућност приватног финансирања развоја како рекреативног тако и такмичарског спорта, било дисперзивно или концентрисано, као и дисперзија спортско-рекреативних садржаја у школским објектима.
-Активности на заштити простора намењених спортској рекреацији. Планом се задржавају постојећи спортско-рекреативни објекти и терени уз могућност њихове обнове и повећања техничке и просторне опремљености у складу са међународним правилима и прописима за поједине категорије спортских објеката;
-Повећање атрактивности и комфора постојећих простора за рекреативно коришћење подразумева:
а) Увођење нових садржаја - увећање разноврсности садржаја у постојећим просторима. Повећање атрактивности рекреативних простора расте са порастом понуде различитих рекреативних садржаја. Потребно је искористити просторне капацитете постојећих рекреативних простора и обогатити понуду различитих рекреативних садржаја у њима;
б) Уређење, опремање, означавање и озелењавање простора за рекреацију и изградња потребних помоћних и пратећих објеката. Спроводи се са циљем повећања атрактивности и комфора боравка човека у рекреативном простору. Бројни простори који су планирани за рекреацију захтевају реконструкцију и уређење. Постоје и простори који су грађани спонтано почели да се рекреативно користе. Почетна основа унапређења мреже рекреативних простора у Сурдулици требала би бити уређење оних простора на којима постоји очигледна потреба за њима и иницијатива да се простори у том смислу и уреде.
-Развој нових спортско рекреативних простора и садржаја - Програмом су предложене могуће локације за различите спортско рекреативне садржаје као што су:
Специјализовани рекреативни центар на обали Врле (С-СРЦ) (целина VI.2 и VI.3), нови спортско-рекреативни центар градског ранга са садржајима везаним примарно за спортове на води (кајак), пратећим комерцијалним и другим садржајима, који би истовремено представљао и излетиште града;
Допуна садржаја постојећег градског спортско рекреативног центра (Г-СРЦ 2) (целина XI.2), комплексом затворених базена (уз постојећи отворени базен, затворени базен у изградњи) значајно би унапредила квалитет рекреације Сурдуличана у току јесени и зиме;
Допуна садржаја проширењем постојећег градског спортско-рекреативног центра (Г-СРЦ 1) (целина II.1), комплексом спортско-рекреатнивних садржаја у затвореном простору (теретана , фитнес, вишенаменске сале, играоница, интернет кафе,...) значајно би унапредила квалитет рекреације Сурдуличана у току јесени и зиме;
Изградња новог спортско рекреативног центра (целина III.1), комплексом спортско- рекреатнивних садржаја и простором за одржавање такмичења у затвореном простору (теретана , фитнес, вишенаменске сале, играоница, интернет кафе,...) који би значајно повећао спортску понуду насеља;
Доградња спортско-рекретивних садржаја уз Дом културе у центру насеља Сурдулица (део целине I.1), формирање мање вишенаменске хале уз постојећи дом културе, како би се повећала привлачност простора и понуда спортских садржаја грађанима;
Трим стаза и стазе здравља (дуж зелених коридора уз реку Врлу);
Клизалиште (отворено / затворено) које се може комбиновати са стазом за ролере (у било ком градском/насељском СРЦ);
Простори за екстремне спортове: коришћење природних могућности за различите екстремне спортове али и грађење вештачких структура које омогућавају њихову реализацију (у било ком градском/насељском СРЦ);
Мини-голф и слични садржаји рекреативно забавног карактера (у спортско- рекреативним и зеленим рекративним просторима градског значаја).
2.Развој мрежа зелених рекреативних простора заснива се на интегралном планирању развоја рекреативних и зелених простора и тежи остваривању интегралног просторно и функционално целовитог система зеленила у граду. Зелени рекреативни простори се планирају у вези са обезбеђивањем услова развоја урбаних екосистема. Ова околност условљава потребу за обезбеђивањем малих и великих међусобно повезаних зелених

рекреативних простора који се истовремено повезују са регионалним системом зелених простора. Зелена мрежа отворених рекреативних простора обухватала би претежно озелењене рекреативне просторе различитих величина и еколошке вредности као што су: Градски паркови, градске шуме и поља и зелени коридори.

Активности на заштити и афирмацији постојећих зелених рекреативних простора односе се на:

Заштиту зелених простора примарног еколошког/естетског значаја - Планом се задржавају сви зелени рекреативни простори. Додатно је приоритетно заштитити постојеће просторе примарног еколошког и естетског значаја за град. Посебно је потребно неговати и чувати постојеће градске паркове и скверове као просторе еколошких и естетских унапређења градског пејзажа;

Заштиту простора значајних визура и лепоте предела - Планом се уређују и активирају за рекреативно коришћење видиковци и простори посебне лепоте предела као значајни туристичке занимљивости;

Активности на повећању привлачности и комфора постојећих зелених рекреативних простора односе се на адекватно уређивање и опремање постојећих паркова и увођење нових садржаја:

Затворени простори играоница за децу (везано за пешачке зоне);

Осмишљавање посебности и препознатљивости, као и уређивање просторног оквира за одвијање различитих културних манифестација које треба да посебно обележе културну политику и туристичку привлачност града (позорнице, мини сцене, изложбени простори,...);

Активности на развоју нових зелених рекреативних простора односе се на стварање нових самосталних и повезујућих паркова у градском ткиву, као и уређивање излетишта на посебно привлачним локацијама. Програм предлаже образовање новог излетишта:

И1 – Излетиште уз реку Врлу, у оквиру С-СРЦ; уз специјализовани СРЦ треба образовати и излетнички простор са трим и стазама здравља (целина VI.2);

Нове парковске површине остварити у оквиру нових градских, насељских и локалних рекреативних центара.

Интегрисани рекреативни простори

Развој мрежа интегралних рекреативних простора – заснива се на потреби да се рекреација грађана оствари у слободно време, како у стамбеним, тако и у радним и комерцијалним просторима, па се ови простори планирају и уређују у оквиру реализације примарне намене. Поред тога значајну понуду рекреативних садржаја и простора представљаће и у будуће школски спортско-рекреативни садржаји и простори.

Повезујући рекреативни простори

Развој мрежа повезујућих рекреативних простора (алеја, улица и кејова са дрворедима) заснива се на потреби успостављања повезаности рекреативног коришћења градског простора и побољшању пута до рекреативног простора. У условима урбане обнове и немогућности реализације већих отворених простора у средишњим градским целинама успостављање путања, које се због свог претпостављеног биолошког квалитета називају “зелени коридори” омогућава и боље повезивање са рекреативним просторима у граду.

Њихово смештање, димензионисање и обликовање треба да буде такво да се образују повезани систем отворених простора уз захтев да буду функционални, безбедни, лако променљиви, да омогућавају вишеструко и вишенаменско коришћење. Образовањем мреже отворених рекреативних простора повећава се њихова приступачност, безбедност, подстиче пешачки и бициклистички саобраћај. На тај начин се посредно рекреација "уграђује" у друге људске активности, смањује се моторни саобраћај и тим створено загађење ваздуха. Ови системи представљају подршку регионалном систему пешачких и бициклистичких стаза којима се смањује потреба за вожњом у окружењу града. У односу на позицију Програмом се одређују зелени коридори ван градског ткива и повезујући рекреативни простори у градском ткиву.

Повезујући рекреативни простори у градском ткиву - Ова мрежа повезујућих рекреативних простора обухватала би претежно изграђене отворене просторе који би погодним уређивањем и међусобним повезивањем могли знатно допринети квалитету мреже рекреативних простора Сурдулице подижући КВАЛИТЕТ ПУТА до примарних самосталних рекреативних простора (претежна намена рекреација и спорт). Уређење ове мреже би подразумевало повезивање културно-историјских, забавних, образовних и туристички значајних простора у граду, при чему управо мрежа јавних садржаја и терцијарних делатности представља основу и могућност за њен развој. Уређивање ових простора би подразумевало виши ниво опремања и репрезентативнији и пешаку угодан квалитет уређивања. Образовањем мреже ових привлачних путања које се могу преклапати са разним централним градским садржајима (трговина, угоститељство, услуге,...) унапредио би се квалитет пешачког кретања и пута до рекреативних простора у граду, чиме би се увећала њихова доступности и

искоришћеност. Ова мрежа би била од посебног значаја управо у оним деловима града у којима није могуће остварити вишу еколошку вредност простора као основу за урбану рекреацију (првенствено градско средиште). Компензационом понудом различитих и бројних рекреативних садржаја и адекватним смештањем у односу на примарне рекреативне просторе, као и у односу на остале рекреативне пунктове она би значајно допринела унапређењу рекреације у Сурдулици.

Зелени коридори - Пожељно је да ови озелењени простори буду међусобно повезани у систем који је такође повезан са ванградским природним пределом. Такође, изузетно је важно да буду стратешки добро смештени на ободима брда и у правцу дувања преовлађујућих ветрова и да обезбеђују потребно проветравање града. У том смислу се и конципира стратегија њиховог развоја на начин да се будућа изградња града реализује тако да се са једне стране успоставе границе града образовањем ободног зеленог појаса (који поред осталих може имати и рекреативну функцију), а да се са друге стране центар града на местима где је то могуће повеже са ванградским природним пределом путем тзв. "зелених клинова" (различитих ширина, степена уређења и опремања и начина рекреативног коришћења) умрежавањем са постојећим парковима и развијајући нове "зелене" путање где је то могуће.

Излетнички пунктови

Планирање излетничких пунктова заснива се на коришћењу постојећих природних и створених вредности као погодности за шири регион и дневних излетишта за становнике града. Програм предлаже излетнички пункт И1 - уз реку Врлу (у осклопу С-СРЦ(целина VI.2)). Овај пункт би се уредио тако да се могућности за развој рекреације максимално искористе, али да се сачува основни природни карактер простора:

И1 (целина VI.2): Неопходно је уређивање пункта као зеленог спортско-рекреативног комплекса који нуди бројне и разноврсне садржаје (спортско-рекреативне – спортови на води, првенствено кајак, угоститељске,...) и његово боље повезивање са градом у просторно-функционалном смислу (разне стазе: пре свега шеталиште уз Врлу, трим, бициклистичка,...) Пункт би био уређен тако да се потенцијали за рекреацију максимално искористе, али да се сачува основни природни карактер простора.

2.1.3.3.2.СИСТЕМ ЗЕЛЕНИЛА

Основу еколошки одрживог развоја урбане средине представља образовање система зелених површина, који се развија у оквиру укупног система отворених простора на територији града, а који се додатно развија као део регионалног система отворених простора. Уређивање отворених простора у Сурдулици остварује се у правцу пуног искоришћења њихових еколошких, естетских, функционалних и социо-културних вредности, а значајна претпоставка остваривања ових квалитета јесте и образовање целовитог система зеленила у граду.

Систем зеленила чине све зелене површине града различитих намена и различитог власништва: приградске шуме, приватне шуме и шикаре, градске шуме, градске баште и вртови, градски паркови, дворедови, зелене површине вишепородичног становања, као и сви остали зелени простори на територији града. Систем је пре свега одређен са становишта земљишног покривача — зеленила, а не са становишта активности и садржаја који се на тим земљиштима одвијају. Одређен је у вези са остварењем бројних добити (еколошких, естетских, економских,...) који се остварују повезивањем грађених и природних структура у градском ткиву.

2.1.3.3.2.1.СТРУКТУРА И НИВОИ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕЛЕНИЛА У СУРДУЛИЦИ

Структура зеленила у Сурдулици

Постојећу структуру зелених површина, на основу врста, положаја и начина повезивања са градским наменама у Сурдулици чине:

Самосталне градске зелене површине (јавно зеленило) - Паркови, тргови и скверови

Интегрисане градске зелене површине - Јавно зеленило и зеленило јавних објеката и служби (уз вишепородично становање, зелене површине јавних спортско- рекреативних и рекреативних центара, зелене површине школа и дечијих установа, зелене површине јавних служби (болница и здравствене установе, култура и религија,...), зелене површине комуналних служби (гробља,...), као и зеленило осталих намена - интегрисане зелене површине производних комплекса, интегрисане зелене површине породичног становања...

Повезујуће градске зелене површине (јавно зеленило) — дворедови, алеје, заштитно зеленило уз саобраћајнице.

Приградске зелене површине - приградске шуме, пољопривредно земљиште

Нивои просторног уређења / ранг/ подручје од утицаја:

Нивои просторног уређења истовремено одређују и подручје од утицаја појединих категорија јавних зелених рекреативних површина. Постојећи зелени рекреативни простори у Сурдулици су категоризовани као простори од значаја за:

- град (гравитациона пешачка доступност око 1000 м и добра саобраћајна доступност);

насеље (гравитациона пешачка доступност око 500 м);
локални (гравитациона пешачка доступност око 250 м).

2.1.3.3.2.2.2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Опис стања зеленила

Оцена стања је вршена у односу на квантитативну (дато у посебном поглављу) и квалитативну заступљеност зеленила на нивоу територије града у целини и у односу на поједине делове града са једне, односно у односу на поједине категорије зеленила са друге стране.

ОПШТА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТРУКТУРЕ ЗЕЛЕНИЛА

Постојећи систем зеленила у Сурдулици карактерише следеће:

Постојећи систем карактерише уситњеност, неповезаност и неравномеран распоред зелених површина унутар градске територије;
Повезујуће зеленило (дрвореди) позиционирани су само на неким путним правцима и у најужем градском језгру;
Не постоје веће зелене површине у граду;
Нису остварени ни значајнији продори зеленила у град;
Изградња трајних и привремених објеката угрожава могућности повезивања унутарградског са ванградским системом зеленила.

Оцена стања појединих категорија зеленила

САМОСТАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО)

Паркови и скверови су смештени у најужем градском језгру. Представљају значајну вредност Сурдулице захваљујући свом репрезентативном карактеру и добром положају.

Паркови - Град има само један парк (Градски парк), лепо уређен и опремљен, који представља најпривлачнији зелени простор у граду, али је његова површина недовољна за број посетилаца који му гравитира.

Тргови и скверови и пешачка зона

Скверови, тргови - Сурдулица има један сквер, уређен и који остварује друштвену функцију;

Пешачка зона - у Сурдулици постоји стална лепо уређена и озелењена пешачка зона у ул. Краља Петра Првог.

ИНТЕГРИСАНЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Јавно зеленило и зеленило јавних објеката и служби:

Јавне зелене површине уз вишепородично становање - Иако предвиђено, зеленило је недовољно заступљено у двориштима стамбених блокова. Приметно је одсуство мобилијара и слабо уређење;

Интегрисане зелене површине јавних спортско-рекреативних и рекреативних центара - Ову категорију зеленила најчешће чине травнати партери за одвијање спортских активности (фудбалски терени) и заштитно високо зеленило по по ободу парцеле. Постоје и спортско- рекреативни центри са минималним присуством или чак потпуним одсуством зелених површина;

Интегрисане зелене површине школа и дечијих установа - Зелене површине су заступљене у виду предбашти и партера и углавном имају декоративну функцију;

Интегрисане зелене површине јавних служби (здравствене установе, култура и религија,...) - Зелене површине су заступљене у виду предбашти и партера и углавном имају декоративну функцију;

Интегрисане зелене површине комуналних служби (гробља,...) - Старо и ново гробље заузимају значајне површине на подручју града и значајно доприносе зеленом фонду.

Зеленило осталих намена:

Интегрисане зелене површине производних комплекса - Значајније зелене површине постоје у фабричким двориштима, иако су услед неактивности фабрика запуштене;

Интегрисане зелене површине индивидуалног становања - Заступљеност зелених површина на приватним парцелама је релативно велика у приградским зонама, али значајно мања у средишњим градским четвртима.

ПОВЕЗУЈУЋЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

дрвореди, зелени коридори и **заштитно зеленило** дуж саобраћајница чине окосницу повезујућих зелених површина у Сурдулици. Зелене површине око прилазних путева граду су релативно неуређене и запуштене, а додатно и непримерено коришћене. Дрвореди су заступљени дуж главних приступа центру и у релативно малом броју улица унутарградског ткива на укупној дужини од 11595 м. Релативно добро су одржавани, али је потребно преузимати одговарајуће мере неге, заштите и обнове болесних стабала.

ПРИГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Приградске шуме - Подручје града Сурдулице је сиромашно шумама. Укупна површина шума износи 10,23 ха, што чини да је степен шумовитости од 2,4% далеко мањи од

просека општине (39%) и Републике (21%);

Пољопривредно земљиште - Град Сурдулица има 106,19 ха под пољопривредним земљиштем, што представља значајну површину, или 24,66% удела у укупној површини градског подручја.

Капацитети

Заступљеност зелених површина у Сурдулици сагледана је у односу на целину града, као и у односу на поједине делове града. Основни је закључак да укупни фонд зеленила у Сурдулици не задовољава стандарде и нормативе у погледу укупне количине и врсте зеленила, а посебно изражено ограничење представља неравномерни размештај зелених површина на градској територији.

У односу на укупну територију града (430,56 ха) и број становника (10914 ст.) укупно самосталних градских зелених површина има 1,14 ха, што доноси 1,04 $м^2$/ст. Укључивањем и интегрисаних зелених површина (јавних зелених површина колективног становања, школа, дечијих установа, осталих јавних намена) у износу од 16,62 ха, укупан зелени фонд града се повећава, па се остварује стандард од 16,27 $м^2$/ст.

град	површина	бр. становника	А) самосталне градске зелене површине (површина)	Б) интегрисане јавне градске зелене површине (кол.становање)	В) повезујуће јавне градске зелене површине (тампон и заштитно зеленило)	укупно	зелене површине по становнику у м2/ст	проценат заступљености зелених површина (%)
укупно	430.56	10914	1.14	4.21	0.00	5.35	4.90	1.24

Табела 24. Постојеће стање јавних, градских зелених површина

град	површина	бр. становника	А) самосталне градске зелене површине (површина)				зелене површине по становнику у м2/ст	проценат заступљености зелених површина (%)
			паркови	скверови и тргови	пешачке зоне	укупно		
			0.79	0.02	0.33			
укупно	430.56	10914				1.14	1.04	0.26

град	површина	бр. Становника	Б) интегрисане градске зелене површине (површина)					рекреативна површина по становнику м2/ст	проценат заступљености рекреативних простора %
			школе	дечије установе	јавне зелене површине уз колективно становање	остали јавни објекти	укупно		
			0.63	0.07	0.48	0.20			
			0.46	0.10	1.62	8.30			
			0.80		1.03	0.59			
			1.03		0.51	0.23			
			0.00		0.40				
					0.21				
укупно	430.56	10914	2.92	0.17	4.21	9.32	16.62	15.23	3.86

Табела. 25. Постојеће стање самосталих и интегрисаних градских зелених површина

Врста зелене површине			стандард	Постојеће укупно (ха)	Потребно(ха) За град од 11000становника	Потребно додатно (ха)
јавне зелене површине	самосталне јавне градске зелене површине	велике зелене површине (паркови)	8-10м2/ст	0.79	10.91	10.12
		скверови и тргови и пешачке зоне	1.5 м2/ст	0.35	1.65	1.3
	интегрисане јавне зелене површине	зелене површине колективног становања	4м2/ст	4.21	4.4	0.19
	повезујуће јавне градске зел. површ.	тампон и заштитно зеленило	5м2/ст	0	5.5	5.5
Укупно јавних градских зелених површина				5.35	22.46	17.11
остале градске зел. површ. при јавним објектима	остале интегрисане зел. површ.	школе		2.92		2.92
		деч. установе		0.17		0.17
		остали јавни објекти		9.32		9.32
Укупно остале градске зел. површ. при јавним наменама				12.41		12.41
приградске зел.површ.	шуме и излетишта		150м2/ст	0	163.7	163.7
Укупно				0	163.7	163.7

Табела 26. Постојеће стање, стандарди и потребе за појединим врстама зелених површина

2.1.3.3.2.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЗЕЛЕНИЛА

Могућности и ограничења за развој

Могућности за развој система зеленила - Природне вредности градског простора представљају предуслов остваривања еколошке функције отворених простора у граду. Као могућности за развој система зеленила у Сурдулици сагледавају се следећи чиниоци:

Неуређене површине (дуж реке Врле и дуж прилазних саобраћајница);

Интегрално планирање развоја рекреације и зеленила чиме се могу остварити обостране добити: активирати неискоришћених зелених површина и увећати их новим проширењем у оквиру новопланираних рекреативних простора...

Коришћење јавних простора за увећање зеленила у граду (тргови, скверови, улице);

Коришћење саобраћајних површина за увећање зеленила у граду (порозне, травнате подлоге паркинг повришина);

Коришћење дечијих игралишта за истовремено повећање зеленила увећава безбедност у граду (избор травнатих површина);

Коришћење грађених структура за увећање зеленила у граду (озелењавање зидова, кровова, тераса и балкона,...).

Ограничења за развој система зеленила

Као ограничења за успостављање континуалног система зеленила у Сурдулици сагледавају се следећи чиниоци:

Конкуренција намена - Одређене намене везане махом за изграђивање простора умањују могућност остварења површина под зеленилом. Међутим, добром усаглашеним просторним концептом (обезбеђивање заступљености и континуитета зеленила на стратешки важним местима) и третман површина (озелењавање тла, зидова, кровова, тераса) може се значајно допринети увећању зеленог фонда у градовима;

Изграђеност простора - Иако представља ограничење у смислу остварења одређених облика зеленила (дрвореди) грађене структуре могу бити коришћене за увећање озелењавањем;

Инфраструктурни водови - Позиција инфраструктурних водова може представљати значајно ограничење за развој одређених видова зеленила (дрвореди). На овим местима треба условити реализацију алтернативних видова озелењавања уличних коридора.

2.1.3.3.2.3.1. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

Стратегија развоја система зеленила у Сурдулици дата је у виду три основна циља развоја:

1. Унапређење квантититативне и квалитативне заступљености зеленила у Сурдулици;
2. Успостављање повезаног система зеленила унутар града, даље повезаног са регионалним системом зеленила;
3. Заштита и афирмација простора посебних природно-еколошких и естетских вредности.

У оквиру њих одређују се и посебни циљеви развоја зеленила у Сурдулици као и мере за њихово спровођење:

1. Унапређење квантититативне и квалитативне заступљености зеленила у Сурдулици

-Очување и унапређење квалитета уређености иопремљености постојећих јавних зелених површина

-увођење садржаја у постојеће јавне зелене површине;

-уређење постојећих зелених површина;

-Развојнових зелених површина у складу са просторним и финансијским могућностима града

-на ужој територији града у процесу урбане обнове образовани нове мање зелене површине (озелењени скверови, "зелене нише") и линијско зеленило;

-градске неуређене површине које нису намењене изградњи уредити као јавне зелене површине;

-обезбеђење заштитног зеленила у индустријској зони;

2. Успостављање континуалног система зеленила унутар града повезаног са регионалним системом зеленила.

-Остваривање умреженог система зелених површина коришћењем линијских веза између постојећих и планираних зелених површина;

-Повезивање система градског зеленила са регионалним шумама;

3. Заштита и афирмација простора посебних природно-еколошких и естетских вредности

-Заштита свих унутаргрaдских зелених површина и ванградских шума у њиховим постојећим границама;

-заштита јавних зелених површина;

-заштита приградских шума;

-санирање приобалних подручја;

-Коришћење својстава урбаних предела Сурдулице као полазне основе у стварању, развоју и вредновању функционално-просторних мрежа зелених површина у граду;

-уређивање приобаља реке Врле у виду зелених коридора са рекреативном функцијом

-заштита предела посебних одлика: видиковци, јаруга,...

4. Посебни задаци у имплементацији:

-Подстицање учешћа локалне заједнице у планирању, пројектовању, спровођењу, изградњи, коришћењу и одржавању зелених површина;

-Подстицање различитих облика улагања у пројектовање, спровођење, изградњу, коришћење и одржавање зелених површина.

2.1.3.3.2.3.2. КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИЛА

Концепција развоја система зеленила заснива се на:

-анализи урбаних предела у смислу

-уочавања еколошки вредних биотопа са становишта заштите природе;

-процене природних ресурса са становишта погодности за рекреацију, пољопривреду, шумарство, ширење насеља, ...

-процене визуелно вредних подручја и биотопа;

-уочавању врсте и јачине утицаја намене простора на функционисање и слику града;

-уочавању сукоба између различитих намена простора, као и одређивању мера за минимизацију негативних утицаја на заштиту природних вредности у граду.

Планирање система зеленила ослања се на образовање овог система у оквиру укупног система отворених простора на градском подручју и њихове везе са регионалним системом отворених простора. При планирању развоја градског система отворених простора и максимизације његове еколошке вредности од посебног је значаја усклађивање развоја овог система са природном основом развоја што подразумева:

-истицање структуре пејзажа Сурдулице, развој и -истицање посебности њених урбаних предела;

-развој посебног система отворених простора града с обзиром на особености поднебља (климатски, микроклиматски услови) и појединих предела града (изграђеност, морфологија, педолошки састав тла, осунчаност, ...);

-поштовање еколошких принципа смештања појединих категорија отворених простора.

Природни и створени услови и погодности представљају основне критеријуме смештања зелених површина у Сурдулици. Зелене површине у Сурдулици се у том смислу смештају у функцији:

-заштите и активирања приобаља за рекреативно коришћење;

-заштите и афирмације простора посебних лепота природе, предела и визура (видиковци);

-привредног коришћења шума и земљишта;
-заштите земљишта од ерозије и ветра;
-заштите и неутрализација аерозагађења унапређење микроклиматских услова;
-обезбеђења континуитета биотопа;
стварања нових зелених површина санацијом и рекултивацијом градског отпада.
Концептом се остварују две основне врсте планских активности: заштита и унапређење постојећег зеленог фонда града и уређење нових зелених површина.

2.1.3.3.2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА

Организација система зеленила
Зелене површине у граду се организују са циљем образовања целовитог, повезаног система зеленила. Услови и критеријуми размештаја појединих врста зелених површина одређени су са једне стране нивоом просторне организације, а са друге посебним природним погодностима за њихов развој. Зеленило је као намена (и јавно и остало) комплементарно свим наменама површина.
Планирање различитих нивоа просторне организације
Нивои просторне организације истовремено одређују и гравитационо подручје појединих категорија зелених простора. Они су категоризовани као простори од значаја за:
-град (критеријум смештања је гравитациона пешачка доступност око 1000 м и посебна атрактивност и значај локације);
-насеље (критеријум смештања је гравитациона пешачка доступност око 500 м);
-локални (критеријум смештања је гравитациона пешачка доступност око 250 м).
По правилу се локални и насељски паркови се смештају уз локалне и насељске спортско-рекреативне и рекреативне центре.
-Сви програмски елементи су дати у поглављу **Прилог 1 - норме и стандарди** за рекреативне и зелене просторе. Основи елементи су:
-Квантитативна заступљеност јавних зелених површина у граду:
-велике зелене површине (паркови, парк шуме) - 8-10 м2/ст.;
-тргови, скверови, пешачке зоне - 1.5 м2/ст.,
-зеленило стамбених суседстава - 4 м2/ст.,
-тампон- и заштитно зеленило - 5 м2/ст.,
-тргови, скверови, пешачке зоне - 1.5 м2/ст.,
-Препоручене минималне површине појединих категорија рекреативних зелених простора према рангу су:
-градски и насељски парк - мин.1 ха, пожељно 5 (10) ха,
-локални парк - мин. 0.2 ха.

Развој појединих категорија зелених површина
Структура зелених површина приказана на карти (Рекреација, спорт и систем зеленила — план развоја) односи се на функцију и положај зеленила у градском ткиву (самосталне, интегрисане и повезујуће, градске, и приградске зелене површине). Постојеће зелене површине приказане у Плану су трајне као површина, али се могу унапређивати у оквиру своје типологије или се могу мењати у оквиру типологије зелених површина.

САМОСТАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Самосталне градске зелене површине су оне зелене површине које се реализују на сопственој парцели и чине их: паркови, парк шуме, тргови, скверови и пешачке зоне. Будући да је намена самосталних градских зелених површина претежно рекреативна, тј. да представљају зелене рекреативне просторе могућности развоја су дата детаљно у поглављу. Рекреација и спорт, одељак 2.1.
Планом се задржавају и штите све постојеће самосталне градске зелене површине и планирају нове у складу са просторним могућностима и развојем града. То у односу на одлике и могућности града Сурдулице подразумева уређивање постојећег парка (целина II.8) и бољи просторни размештај локалних паркова у свим деловима града. По правилу се локални и насељски паркови смештају уз локалне и насељске спортско-рекреативне и рекреативне центре. Нови локални паркови се могу сместити у свим зонама мањка независно од лоцирања рекреативних центара. Основне активности одређене Програмом су: заштита и унапређење постојећег зеленог фонда града и уређење нових зелених површина.
Заштита и унапређење - Заштита и унапређење потојећих зелених површина представља приоритет и примарну фазу спровођења плана. Ове акције се пре свега односе на:
Заштиту простора примарног еколошког/естетског значаја - Планом се задржавају, штитите и увећавају постојеће велике градске зелене површине примарног еколошког и естетског значаја за град (приобаље). Услове уређивања и грађења прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији њихове еколошке вредности. Обезбедити повезивање са ванградским пределом и повезаност отворених простора града. Посебно неговати и чувати постојеће градске паркове и скверове као просторе еколошких и естетских унапређења слике града и градског

пејзажа;
Увођење садржаја у постојеће јавне зелене површине. Увођењем погодних рекреативних садржаја у постојеће зелене просторе ствара се код становништва осећај корисности ових простора. (видети поглавље о Рекреација и спорт - развој зелених рекреативних простора);
Уређење постојећих зелених површина - Бројни зелени простори захтевају обнову и уређење. Подесним уређењем и одржавањем значајно се унапређују естетски квалитети града и свест грађана о вредности зелених простора.
Уређивање нових самосталних градских зелених површина - зелених рекреативних простора образују се нови паркови у градском ткиву.

ИНТЕГРИСАНЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Интегрисане градске зелене површине представљају зелене површине које се реализују на парцелама са различитим основним наменама: становање, спортско рекреативни центри, јавне и комуналне службе и објекти, производно пословни комплекси, комерцијалне функције,...
интегрисане зелене површине уз становање - Све постојеће јавне зелене површине се задржавају и предвиђа се њихово уређивање, опремање и обнова. Новопланиране зелене површине се остварују према Условима уређења зелених површина и нормативима датим у поглављу Прилог 1 - норме и стандарди за рекреативне и зелене просторе. Због израженог недостатка зеленила у средишњој градској зони на местима већих новопланираних стамбених насеља у зонама израженог недостатка зелених површина обавезно је увећање прописаног норматива зелених површина за 5- 10%;
интегрисане зелене површине уз спортско рекреативне и рекреативне центре - Будући да је реч о зеленим рекреативним просторима правила уређења су дата детаљно у поглављу Рекреација и спорт, одељак 2. 1. (2.1.3);
интегрисане зелене површине уз школе и дечије установе - Све постојеће јавне зелене површине се задржавају и предвиђа се њихово уређивање, опремање и реконструкција. Код новопланираних школа и дечијих установа потребно је обезбедити минимум од 40 - 60% зелених рекреативних површина;
интегрисане зелене површине уз јавне и комуналне службе - Планом се предвиђа унапређење постојећих и образовање нових пратећих зелених површина. Постотак учешћа отворених и зелених површина прилагодити расположивом градском простору и врсти специјализованог центра. Висок проценат зелинила (мин. 40-60%) планирати посебно уз школе и дечије установе, објекте управе и културе, домове за старе, око верских објеката, специјализованих здравствених центара. Значајне зелене површине обезбеђују се одржавањем старог и уређивањем новог гробља, као и уређивањем парковских површина унутар болничког комплекса;
интегрисане зелене површине уз производне комплексе - Од посебног значаја су образовање и одржавање заштитног и изолационог зеленила зелених површина унутар фабричких комплекса чиме се истовремено доприноси увећању квалитета радног окружења, али и повећању укупног фонда зеленила у граду.

ПОВЕЗУЈУЋЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Пожељно је да сви озелењени простори у граду буду међусобно повезани у систем који је такође повезан са ванградским природним пејзажем. Успостављење просторног и функционалног континуитета зелених простора остварује се спровођењем различитих облика повезујућег зеленила. У односу на функцију, уређење и димензије, као и избор зеленила разликујемо: дрвореде, зелене коридоре и заштитно зеленило дуж саобраћајница (путева и железнице).

Дрвореди - Планом се задржавају сви постојећи дрвореди и зелене површине унутар саобраћајних коридора. Потребно је урадити попис постојећих дрвореда у граду и студију могућности лоцирања нових. Проширити мрежу дрвореда где год је могуће, тј. где је профил улице преко 12 м. У улицама одређеним Планом, као и у главним трговачким улицама са ширином тротоара већом од 4 м обавезно подизати дрвореде. Код примарних саобраћајница су обавезни двоструки дрвореди. При реконструкцији улица обавезно је стварање нових дрвореда у складу са просторним могућностима;

Зелени коридори су повезујући зелени простори, широке траке зеленила који штите и обнављају природу у градовима, предграђима и руралним областима. Представљају линијске коридоре земљишта и воде, омогућавају заштиту различитих ресурса и стварају могућности за рекреацију. Могу бити различите ширине. Будући да представљају зелене рекреативне просторе могућности развоја су дата детаљно у поглављу. Рекреација и спорт, одељак 2.1.(2.1.3);

Заштитно зеленило дуж саобраћајних коридора - На потезима постојеће и ново планиране путне мреже у границама Плана, а у сагласности са просторним могућностима, треба предвидети заштитне појасеве против буке, прашине и одбљеска, ширина између 50-100 м, у комбинацији дрвећа густе крошње и жбуња, као и заштиту усека и насипа.

2.1.3.4. ПРОДУКЦИЈА

2.1.3.4.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА

2.1.3.4.1.0. Уводне напомене

Продукциони системи представљају основни фактор и покретач економског, еколошког и социолошког развоја насељске структуре. Ефикасно функционисање продукционих система доприноси остварењу политике запошљавања становништва, економском просперитету (насеља и појединца), као и стимулацији домаћих и страних инвестиционих улагања.

Продукционе системе можемо сврстати у три основне групе, које даље садрже низ подгрупа активности:

1. Примарни сектор - пољопривредне делатности, шумарство, лов и риболов;
2. Секундарни сектор - производне делатности - индустрија и занатство;
3. Терцијални сектор - услужне делатности, трговина, туризам, угоститељство, комерцијалне делатности, итд.

Примарни сектор представља пољопривредна производња, која обухвата пољопривредно земљиште непосредно намењено производњи биљних, а посредно производњи сточних производа, у циљу обезбеђења прехрамбене робе, аграрних сировина и других производа биолошког порекла. У примарну биљну производњу сврстава се: ратарска, воћарско — виноградарска, повртарска, расадничка производња, производња лековитог, ароматичног и украсног биља, производња гљива и производња ђубрива.

Под шумом подразумева се земљиште обрасло шумским дрвећем. Под шумским земљиштем подразумева се земљиште на коме се гаји шума, или земљиште на коме је због његових природних особина рационалније да се гаји шума. Шуме представљају високовредан природни ресурс који има позитиван утицај на животну средину, позитивно утичу на заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене услове живљења. Такође представљају потенцијал за развој туристичко-рекреативне, привредне, наставне и научно-истраживачке функције.

Секундарни сектор представљају производне делатности, које обухватају широк спектар привредних делатности: индустријска и прерађивачка производња, мануфактурна и занатска производња, објекти саобраћајне привреде и складишни објекти. Намене које се могу јавити у оквиру привредних локација, поред наведених делатности, су и погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно-транспортни центри. Технолошки паркови, научно- истраживачки комплекси, слободне зоне и др., су такође могући у саставу ових зона, уз минимално учешће станова за службене потребе.

Терцијални сектор представљају комерцијалне функције које обухватају трговину, услуге и пословање. У терцијални сектор улазе трговина на мало (свакодневно снабдевање, повремено снабдевање, специјализовано снабдевање..), трговина на велико (тржни и услужни центри и сл.), продаја на на отвореном, угоститељство (дневно, забава, боравак), пословно-радне агенције, занатске услуге. Пословање подразумева финансијско–банкарско пословање, управно пословање, великопродајно пословање.

Развој радно-производних (продукционих) делатности на подручју градског насеља Сурдулица потиче од: трговине у некадашњој сурдуличкој чаршији, намењеној, пре свега, тада бројнијем становништву у планинском подручју; бављења пољопривредом у непосредном окружењу и занатства.

За време Другог светског рата, формирана је немачка колонија у Белом Пољу, за потребе експлоатације рудника молибдена у Мачкатици, а у послератном периоду ти објекти су искоришћени за формирање првих индустријских погона, што је био и почетак индустријализације овог подручја.

У каснијем периоду, уз главне саобраћајне токове, формирани су и други садржаји везани за продукционе делатности, пре свега, из домена трговине и услуга.

2.1.3.4.1.1. Постојеће стање

Опис стања

Посматрано кроз просторно-физички аспект простора, од поменуте структуре продукционих делатности, најзаступљеније су секундарне делатности у компактној индустријској зони Бело Поље, која је имала важну покретачку улогу у процесу привређивања и запошљавања, али је, услед бројних друштвено-економских промена, дошло до стагнације и пада производње појединих привредних субјеката.

На осталом подручју Плана, изван компактне индустријске зоне, заступљен је мали број садржаја секундарних делатности, пре свега, из домена производног занатства.

Други по значају и заступљености садржаја на подручју Плана је сектор услуга. Око 14% удела од националног производа Сурдулице припада терцијарним делатностима, што је више од

двоструког просека других општина у Јужноморавском региону, иако развој ових делатности није директно ослоњен на магистрални коридор М1. Такође је важно напоменути да је број пријављених предузетничких радњи, у периоду од 1995 - 2005.г. удвостручен. Ове чињенице говоре о томе да су данашњи позитивни трендови везани за развој поменутих делатности, проистекли из традиције обављања трговине и услуга на овом простору. Просторно посматрано, ове активности најзаступљеније су у градском центру, а затим на потезима важнијих градских саобраћајница.

У обухвату Плана, примарне делатности су заступљене у најмањој мери, претежно у рубним деловима подручја.

Структура продукционих делатности

А. Примарне делатности (пољопривреда и шумарство)

У укупној функционалној структури подручја, пољопривредно земљиште заузима око 32% (око 179ха), од којих је највећи део у јужним и западним деловима подручја. Активраност пољопривредног земљишта је изузетно мала и у екстензивним формама. У структури пољопривредног земљишта заступљене су оранице, ливаде и воћњаци, мањим делом баште, док су виногради запуштени. Обим производње на овим површинама је веома мали и усмерен ка задовољењу личних потреба власника. Парцеле су малих и средњих величина, приступ са локалних и главних путева је углавном омогућен, а опремљеност инфраструктуром је недовољна.

Од заступљених облика организоване пољопривредне производње, на подручју Плана евидентирају се и живинарник у западном делу у појасу општинског пута (државног пута IIБ реда бр.441), као и економије ПШШ «Јосиф Панчић» у северозоападном и Специјалне болнице у јужном делу подручја.

Шумске површине на подручју обухвата Плана заступљене су у веома ниском проценту, свега око 3% (око 16 ха) и то претежно у северној рубној зони (изузетно покренута морфологија терена) и у мањој мери око присутних водотокова. Шуме нису високог квалитета, тешко су доступне, а коришћење шумског фонда је занемарљиво. У обухвату Плана налази се Шумска управа Сурдулица, која послује у оквиру ЈП «Србијашуме» - Шумског газдинство Врање.

Б. Секундарне делатности (индустрија, грађевинарство, производно занатство)

Производне делатности Сурдулице су концентрисане у северозападном (рубном) делу града уз државни пут I Б реда број 40(магистрални пут М-1.13), Владичин Хан- Сурдулица-граница Бугарске (Стрезимировци), из правца доласка са Коридора 10.

Положај индустријске зоне је релативно неповољан у односу на доминантне ветрове и природне ресурсе (пољопривредно земљиште), као и стамбену зону и школе које су у непосредном окружењу.

Простори за производне делатности заузимају површину од 29,5 ха.

ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 295 072 м2

	m2
«Мачкатица»	74 700
«Нараст»	12 807
«Коштана»	6 972
«Јумко»	5 384
Пекара	10 167
«Knauf Insulation»	65 365
„Пионир»	13 199
«Симпо Стил»	53 652
«Застава ПЕС»	42 951
«ЛПВ Стовариште»	8 563

Према попису 2002. број запосленог становништва у производњи износио је 1490 (43,3% од укупног броја запосленог становништва), од чега у прерађивачкој индустрији 941, грађевинској индустрији 308, у производњи електричне енергије и гаса 241.

Фабрички комплекси у оквиру индустријске зоне «Бело Поље» се, северно од државног пут I Б реда број 40, непосредно надовезују један на други и формирају заокружену (компактну) зону, а фабрички комплекси јужно од магистралног пута међусобно су одвојени знатним површинама пољопривредног земљишта које се тренутно не користе.

Производно-пословни објекти у северном делу индустријске зоне већином потичу из времена немачке колоније. У међувремену су више пута мењали намене и реконструисани, од којих је добар део лошег бонитета. Објекат некадашње термоелектране рудника се не користи већ више од три деценије и знатно је оштећен. Са друге стране, објекти у јужном делу индустријске зоне уз државни пут IБ реда број 40 су грађени у новије време и одличног су бонитета.

Инфаструктурна опремљеност индустријске зоне је недовољна. Осим државног пута IБ реда број 40 који дели зону, локална путна мрежа је слабо развијена. Канализациона мрежа постоји само у делу насеља Бело Поље и није прикључена на УПОВ «Врла», техничке воде које се користе у процесу индустријске производње, одводе се површински и нису адекватно каналисане.

Електроенергетска и водоводна мрежа задовољавају садашње потребе.

Ц. Терцијалне делатности (трговина, туризам, угоститељство, комерцијалне функције и услужно занатство)

Удео комерцијалних делатности (пословање, трговина, угоститељство...) у укупној функционалној структури градског насеља је релативно мали, свега 1,28%, без обзира на релативно значајну заступљеност функција терцијарног сектора у структури продукционих делатности (најзаступљеније после индустријске производње). Оне су углавном сконцентрисане у централној зони градског насеља и уз главне градске саобраћајнице.

Као пратећи облици индивидуалног и вишепородичног становања, ови садржаји, првенствено у форми свакодневне трговине и пословања, развијени су у централној зони, уз магистрални правац Владичин Хан-Сурдулица-Граница Бугарске (Стрезимировци), као и уз главне градске правце.

Приметно је да уређени речни токови нису значајно иницирали развој услужних делатности. Највећи део територије насеља изван централне зоне и поменутих саобраћајних токова карактерише потпуни изостанак услужних и комерцијалних делатности, без обзира на релативно задовољавајућу саобраћајну повезаност унутар насељског ткива.

Према попису 2002. број запосленог становништва у терцијарним делатностима износио је 517, што представља 15% од укупног броја запосленог становништва.

2.1.3.4.1.2. Потенцијали и ограничења развоја

Потенцијали развоја

А) Пољопривреда

Основни потенцијали за рационалније коришћење пољопривредног земљишта су:

- Масуричко поље представља вредан пољопривредни ресурс, захваљујући плодности и морфологији терена;
- значајан удео површина квалификованих као пољопривредне оранице на којима се одвијају само облици екстензивне производње, али који могу да се унапреде и специјализују зависно од микроклиматских услова и потребе за одређеним пољопривредним производима. Обим производње може да варира од облика урбане пољопривреде која се организује уз становање и првенствено треба да задовољи потребе власника предметне парцеле па до већих пољопривредних зона;
- еколошки повољни услови за производњу здраве и органске хране;
- јачање економског интереса дела становништва, које је изгубило статус сталног запослења, за бављење пољопривредном производњом на сопственом газдинству.

Б) Шумарство

Потенцијали за развој шумарства:

- богатство шумама околних подручја насеља Сурдулица;
- непосредна близина шума насељу Сурдулица.

В) Производња

Основни потенцијали за развој индустрије, мануфактурне и занатске производње, прерађивачке индустрије и грађевинарства су:

- постојећи индуструјски капацитети и новоотворени индустријски комплекси представљају покретач доласка нових инвеститора;
- постојећа индустријска зона на западу насеља Сурдулица омогућава мања улагања и бржи развој нових производних структура;
- постојеће значајне неизграђене површине у и око индустријске зоне, као и уз значајне саобраћајне правце пружају могућност за даљи развој и смештај нових производних система
- повољан саобраћајни положај насеља на укрштању државног пут ІБ реда број 40 (магистралног пута М-1.13) , Владичин Хан-Сурдулица-гранични прелаз
- „Стрезимировци“) и државног пута ІІБ реда број 441, као и у непосредној близини државног пута I реда број 1. (ауто-пута Е-75) и граничног прелаза „Прешево“;
- значајне пољопривредне површине и сточарски фонд у окружењу насеља Сурдулице пружају могућност развоја прерађивачких прехрамбених капацитета;
- природни ресурси високог еколошког капацитета у окружењу са високим диверзитетом флоре и фауне пружају могућност прераде лековитог биља и шумског воћа;
- близина туристичких центара и атрактера у окружењу.

Г) Туризам

Потенцијали за развој туризма насеља Сурдулица су:

- Положај насеља Сурдулица у зони високопланинских туристичких регија које су Просторним планом Републике Србије рангиране као међународно и национално значајне;
- близина Власинског језера, Чемерника и Варденика, најзначајнијих туристичких

потенцијала и атрактера региона у зимском и летњем периоду;
- природне вредности и лепота планина и река, као и богатство шумама у непосредном окружењу насеља;
- близина транзитног правца-пан-европског коридора 10 (државног пута I реда број 1), који представља прву туристичку зону развоја Србије;
- транзитни положај у односу на Власинско језеро и гранични прелаз, представља потенцијал за привлачење већег броја туриста;
- развијени и потенцијални смештајни капацитети у насељу Сурдулица;
- живописни изглед града на две реке;
- културно-забавне и спортске манифестације, као допуна туристичких садржаја и туристичке атрактивности утичу на посећеност насеља.

Д) Пословање
Основни потенцијали за развој трговине, пословања и услуга у насељу Сурдулице су:
- постојећи производни капацитети у насељу Сурдулица, као и развој нових производних капацитета утицаће на подизање пословне привлачности насеља и развој пословних и комерцијалних делатности у насељу;
- близина туристичких центара и атрактера у окружењу, постојећих и оних које ће се тек развити покренуће већи прилив гостију, што ће последично утицати на развој и повећање броја пословних функција у насељу;
- постојећи комерцијални садржаји у централном делу насеља, представљају покретач даљег развоја пословних објеката у насељу, и атрактер за ширење пословних објеката у ширем центру насеља;
- државни пут I Б реда број 40(магистрални пут М-1.13) и државни пут II Б реда број 441 представљају потенцијал за концентрисање пословних и комерцијалних активности;
- неизграђене површине уз регионални и магистрални пут пружају лаку могућност формирања пословних објеката без рушења других објеката.

<u>Ограничења развоја подручја</u>

Нека од најзначајнијих ограничења развоја продукционих делатности Сурдулице превазилазе, не само у просторном већ и у друштвено-економском смислу, границе подручја насеља и представљају глобалне проблеме Србије, који директно усмеравају процес њиховог дефинисања и савлађивања. Као општа ограничења препознају се:
- недостатак неопходних финансијских средстава, као почетни капитал;
- економске тешкоће и неизвесности у процесу транзиције, које могу да утичу на даље одлагање мера уређења и унапређење продукционих делатности;
- негативни демографски токови на подручју општине;
- неадекватна старосна структура становништва (старо становништво);
- стагнација у развоју региона јужне Србије;
- велики проценат незапослености и лоша квалификациона структура становништва;
- низак ниво примања становништва, што условљава њихову смањену куповну моћ, односно могућност пласирања производа;
- велика почетна улагања у инфраструктурна опремања нових локација будућих продукционих садржаја.

Поред основних ограничања која утичу на развој свих продукционих делатноси могуће је уочити одређена ограничења која посебно негативно утичу на појединачне делатности.

А) Пољопривреда
Основна ограничења за развој пољопривреде су:
- неповољна морфологија терена, односно стрм терен неадекватан за развој пољопривредне производње;
- претварање пољопривредних површина у производне и стамбене зоне, чиме се простори пољопривредне производње смањују;
- концентрација производних делатности у индустријској зони Сурдулица, која се налази на неповољном месту из угла доминантних ветрова, која негативно утиче на загађење пољопривредних површина;
- разноврсна и неспецијализована пољопривредна производња.

Б) Шумарство
Ограничења за подизање шумских култура у насељу Сурдулица су:
- мала површина постојећих шумских терена у насељу Сурдулица;
- непостојање адекватних терена за формирање нових шумских засада на територији насеља.

В) Производња
Основна ограничења за развој производње, односно за развој индустријске, мануфактурне, занатске, прерађивачке и грађевинске производње су:
- недостатак одговарајуће урбанистичке

документације у индустријској зони «Бело Поље», односно, недостатак планираног земљишта које је одговарајуће инфраструктурно опремљено;
- непостојање адекватне пословне мреже и услуга у насељу Сурдулица;
- «неорганизованост» постојећих привредних капацитета ради ефикасног пласмана на тржиште;
- удаљеност великих градова отежава пласман производа;
- лоше стање државног пута IБ реда број 40 (магистралног пута М-1.13).

Г) Туризам
Основни ограничавајући фактори за развој туризма су:
- неадекватно искоришћење постојећих потенцијала подручја за развоја туризма;
- недовољна промоција потенцијала подручја;
- непостојање квалитетне и разноврсне мреже смештајних капацитета и угоститељских објеката;
- слаба хигијена насеља и неодржавање вредних објеката;
- слаба понуда туристичких садржаја и инфраструктуре;
- недовољно развијена трговина и понуда локалних специјалитета и карактеристичних производа.

Д) Пословање
Као основни фактори који негативно утичу на развој пословања могу се издвојити:
- слаба куповна моћ становништва и гостију;
- непостојање разноврсне и квалитетне пословне понуде у насељу.

2.1.3.4.2.ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

Примарни циљ *развоја продукционих система на подручју градског насеља Сурдулица јесте* ***ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАДНО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА, како би се реализовао процес запошљавања становништва и повећања укупног производног доходка.*** *Његово остварење постиже се, континуираним развојем продукционих делатности уз максимално очување затечених природних и амбијенталних ресурса и поштовање међузависности са осталим градским функцијама.*

План развоја продукционих делатности као основне циљеве развоја насеља Сурдулица поставља:
- развој и унапређење производних зона, кроз реконструкцију и ревитализацију постојећих погона, као и изградњу нових;
- подстицање и стварање просторних услова за развој приватног предузетништва и малих производно-услужних објеката;
- развој и диверсификација производних делатности;
- развој и унапређење пословне понуде насеља, која ће бити један од носиоца развоја, као и подршка производних делатности у насељу;
- развој туристичке и угоститељске понуде, ослањањем на природне вредности окружења и развијену туристичку понуду на планини Власина.

Постављени основни циљеви развоја продукционих делатности садрже даљи спектар циљева и мера везаних за поједине делатности којим се они своде на нижи ниво погоднији за имплементацију.

А) Циљеви развоја примарних делатности
Основни дугорочни циљеви у области развоја пољопривреде и шумарства јесу:
- преструктуирање пољопривредне производње и усмеравање ка специјализацији пољопривредне производње, усмеравање ка оптималној пољопривредној производњи у складу са природним погодностима и ограничењима тла;
- унапређење стања и функција постојећих шума и шумског земљишта;
- унапређење шумских површина (појасева) уз зоне комплементарних садржаја-туризма и спортско-рекреативних површина.

Б) Циљеви развоја секундарних делатности
У производним делатностима-индустријској, занатској и прерађивачкој делатности главни циљеви су:
- коришћење потенцијала постојећег државног пута IБ реда број 40 развојем различитих облика радно-производних делатности, пре свега на западном уласку у насеље Сурдулица;
- коришћење потенцијала постојећег општинског пута развојем прерађивачких погона, као и радно-производних делатности малог капацитета;
- потенцирање започетог тренда доласка нових инвеститора и реконструкције постојећих производних погона и изградње нових погона;
- подржавање започетог тренда развоја различитих облика продукционих делатности мањих капацитета унутар стамбеног ткива;
- обезбеђење адекватне понуде локација различитих величина у циљу адекватног коришћења и задовољења потреба инвеститора.

Ц) Циљеви развоја терцијалних делатности Основни циљеви развоја пословања су:

- проширење и диверсификација пословне понуде насеља Сурдулица;
- дистрибуција пословних садржаја тако да се формира више атрактивних центара у насељу;
- развој пословања на начин да буде подршка производним делатностима, као и туризму у општини Сурдулица.

Најзначајнији циљеви развоја туризма су:

- креирање туристичке понуде Сурдулице реконструкцијом и унапређењем постојећих туристичких и угоститељских објеката, као и изградњом нових туристичких и угоститељских објеката различите понуде и нивоа, а са циљем заокружења туристичке понуде Општине;
- проширење културне понуде Сурдулице кроз изградњу нових објеката културе и реконструкцију постојећих;
- очување и заштита културно-историјских споменика и њихово укључивање у туристичку понуду Сурдулице;
- обогаћење и формирање структуре различитх простора за рекреацију (за различите категорије корисника, различите нивое и интензитет коришћења...);
- изградња нових спортских и рекреативних површина, терена и хале;
- потпуно искоришћење водених потенцијала насеља Сурдулице уређењем обала река Врла и Романска;
- обезбеђење континуитета у функционалном и просторном повезивању туристичко - рекративних садржаја и простора;
- повезивање Сурдулице различитим видовима транспорта са околним значајним природним и културним вредностима (Власинско језеро, планине Чемерник, Варденик, Плешијевац и Плана, храм Светог Илије и храм Ваведењеа Пресвете Богородице).

Реализација сваког од ових циљева подразумева реализацију одређених оперативних циљева:

- унапређење инфраструктурне мреже подручја насеља;
- формирање ефикасне мреже комуникација кроз:
- унапређење постојећих колских саобраћајница и увођење нових ради обезбеђења саобраћајне приступачности сваке појединачне локације и развоја нових продукционих зона;
- унапређење техничке опремљености саобраћајница;
- развој пешачких токова различитог карактера, посебно између туристичких зона, потеза и пунктова, и њихово повезивање са центром насеља, комерцијалним и пословним зонама насеља и спортско рекреативним садржајима.

2.1.3.4.3.КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У складу са потенцијалима и ограничењима подручја Плана, предвиђа се оптимални концепт организације продукционих делатности кроз децентрализацију и дисперзију различитих радно-производних и пословно-услужних садржаја, уз истовремено јачање постојећих и формирање нових пословно-производних зона/потеза/пунктова.

Концепт је базиран на основној идеји, која је у највећем обиму утицала на дистрибуцију продукционих делатности:

- развој производних делатности у насељу Сурдулица, кроз подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање, а са циљем искоришћења саобраћајних потенцијала Сурдулице (близине аутопута и државног пута I реда) и привлачења нових инвестиција;
- Унапређење постојећих производних зона и изградња нових:
  - унапређење функционалне структуре (реструктуирање постојећих и имплементација нових облика делатности, као и развој комплементарних делатности);
  - унапређење физичке структуре (реконструкција постојеће физичке структуре, развој одговарајуће саобраћајне и техничке инфраструктуре, изградња нове физичке структуре);
- коришћење потенцијала државног пута II реда (развој различитих облика делатности у складу са специфичностима појединачних микролокација, дистрибуција садржаја којом се формира активан улични фронт, изградња физичке структуре којом се постиже визуелно-обликовна препознатљивост и естетика простора);
- потенцирање започетог тренда развоја различитих облика продукционих делатности мањих капацитета унутар стамбеног ткива;
- обезбеђење адекватне понуде локација различитих величина у циљу адекватног коришћења земљишта и задовољења потреба инвеститора;
- проширење пословне понуде насеља Сурдулица, унапређењем постојећих потеза/зона/пунктова и формирањем нових;
- децентрализција комерцијалних садржаја, у циљу подстицања развоја свих делова насеља;
- активирање туристичких потенцијала насеља Сурдулица, базирано на близини транзитних

путева и природним вредностим у околини;
- рекултивисање амбијентално деградираних подручја унапређење постојећих и изградња нових парковских и спортско рекреативних површина, због неопходности унапређења амбијента и привлачења туриста, као и заштите животне средина.

Концептом се планира да кроз развој различитих продукционих делатности, адекватном просторном дистрибуцијом продукционих делатности и усмеравањем ка формирању квалитетних урбаних простора, подигне атрактивност Сурдулица као значајне производно-пословне зоне регије. Концептом се активирају потенцијали Сурдулице за развој различитих продукционих делатности, истовремено вршећи усклађивање са осталим намена у простору како се не нарушио квалитет живота, екологија простора и одрживост развоја.

2.1.3.4.4.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Планом развоја продукционих делатности предвиђа се заокруживање и унапређење постојећих зона са продукционим делатностима, као и формирање нових продукционих делатности уз значајне саобраћајне правце и атрактере у простору. Сходно томе, дистрибуција производних делатности остварује се формирањем:
ЗП. Зона продукције
ПП. Продукционих потеза.

Зоне продукције

Међу зонама продукције може се уочити подела према доминатном сектору продукционе делатности: примарном, секундарном или терцијалном.
Планом развоја производних делатности у насељу Сурдулица, предвиђа се смањење површина под пољопривредним делатностима, уз истовремено специјализацију пољопривредне производње у задржаним пољопривредним зонама. Планом се за пољопривредне делатности у насељу Сурдулица намењује 55 ха или око 10%. Као зона шумског земљишта планира се површина од 4,5ха.
У оквиру површина намењених пољопривредним делатностима могу се уочити 5 зона:

ЗП.1 - представља целину IX.2 на крајњем северу насеља Сурдулица, око стамбеног насеља Пискавица. Ову зону карактерише присуство парцела веће површине, као и наслањање на стамбену зону.
Зона се намењује пољопривредним делатностима уз приурбано становање. Због морфолошких карактеристика терена и величине простора сугерише се примарно развој ратарства, повртларства и воћарства.

ЗП.2 - представља целину XI.6 која прати централни део северне границе Плана насеља Сурдулиц. Зона представља узак појас између границе и постојеће стамбене зоне.
Зона се намењује пољопривредним делатностима уз периурбано становање. Због ширине простора и морфолошких карактеристика као могуће пољопривредне делатности се сугеришу повртларство и воћарство.

ЗП.3 - представља целину XII.1 на северо-истоку насеља Сурдулица. Карактерише је изразито стрм терен између реке и границе плане. Због специфичности терена као примарна намена планира се шумски појас. Јужни део зоне се наслања на стамбено тикиво где је као пратећу намена могућ развој комерцијалних, услужних и пословних делатности.

ЗП.4 - представљају две целине на југу насеља, V.1 и V.3, источно и западно од Специјане болнице Сурдулица. Имају значајан потенцијал за развој пољопривреде, јер се налазе на морфолошки погодном (благо заталасаном терену). Карактер простора и величина парцела омогућавају развој пољопривреде.
Зона се намењује пољопривредним делатностима уз периурбано становање. У крајњем западном делу зоне, који се наслања на планирану индустријску зону планира се активирање простора и за потребе производње, у малом проценту.

ЗП.5 - представља целину XII.4 у југо-источном делу насељ Сурдулица, између изграђене структуре и границе Плана. Карактерише је раван терен и тенденције ширења становања.
Намењује се пољопривредним делатностима уз становање.

Планом развоја производних делатности у насељу Сурдулица, предвиђа се повећање површина намењених секундарним делатностима, како би се остварило повећања производних делатности и атрактивности за инвестирање. За секундарне делатности се укупно намењује 154, 21ха, односно 26%. Од 145,5 ха за секундарне делатности као

примарну намену издвојено је 139,70 ха, за допунску делатност 3,4 ха, и као пратећа делатност 2,4 ха.

Секундарне делатности у насељу Сурдулица су концентрисане на западу насеља, у оквиру постојеће производне зоне Бело поље, које се проширује и добија нове површине, и нове зоне уз општински пут. Постојећа индустрија, морфолошке карактеристике терена (благо нагнут терен), неизграђене слободе површине и постојеће саобраћајнице које повезују овај део са аутопутем и околним места су утицале на одлуку за концентрисање производних делатности у овом подручју.

У оквиру ове велике просторне целине намењене даљем развоју секундарних делатности у Сурдулици могу се уочити 4 зоне:

ЗП.6 - представља целину VIII.3 на западу насеља, са обе стране државног пута ІБ реда број 40 (магистралног пута М-1.13), односно простор постојеће индустријске зоне која се проширује и заокружује. Карактеришу је две целине, северна и западна. Северна целина је стрмија и већим делом изграђена. Јужна целина је равна и већим делом неизграђена, па пружа више могућности за развој. Као примарна намена овог простора планира се индустријска производња и услуге (индустријски комплекси, прерађивачка индустрија, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри и складишта). У контактним подручјима са стамбеним ткивом (пре свега уз насеље Пискавица) искључују се из претежних намена индустријски комплекси и робно-транспортни центри. Као допунске намене планирају се уз државни пут ІБ реда број 40 пословно- услужне делатности (пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји и услуге).

ЗП.7 - представља зону VII, зону уз државни пут І Б реда број 40, између зоне ЗП.6 и централног подручја града. Зона има карактер прелазног подручја између индустријске зоне и стамбеног ткива. Због повољног положаја уз магистрални пут, и близине индустријске зоне, намењује се у делу претежној намени индустријске намена и услуга услуге (индустријски комплекси незагађујућег карактера, прерађивачка индустрија, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри и складишта). Због близине стамбеног ткива забрањује се било каква производња загађујућег карактера. У оквиру зоне се као допунска намена планирају пословно-услужне делатности (пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји и услуге).

ЗП.8 - представља целину VI.1, нову производну целину која се планира де се прави на морфолошки повољном терену уз планирану обилазницу око насеља Сурдулица и општински пут. Зону карактерише велика неизграђена површина погодна за формирање производних комплекса различитих намена. Као претежне намене у оквиру зоне се планирају: индустријски комплекси незагађујућег карактера, прерађивачка индустрија незагађујућег карактера, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри и складишта. Као допунске намене уз општински пут планирају се пословно-услужне делатности (пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји и услуге).

ЗП.9 - представља контактну целину ІІІ.10 уз целину VI.1 која се наслања на постојеће стамбено ткиво. Карактерише је мешавина стамбених површина и слободних површина. Због близине планиране нове производне зоне као допунске намене у северном делу ове зоне се планирају прерађивачка индустрија незагађујућег карактера, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, складишта и услуге, као и пословно делатности (пословање, трговина и угоститељство). Због преплитања са стамбеним ткивом несмеју се смештати делатности које на било који начин угрожавају квалитет становања.

Планом развоја производних делатности у насељу Сурдулица, предвиђа се повећање површина намењених терцијалним делатностима са циљем повећања пословне, услужне и туристичке понуде насеља и повећања нивоа запослености. За терцијалне делатности укупно се намењује 272,5 ха,

односно 48%. Као претежне намене терцијалне делатности ће се појавити на 87,2 ха, а као пратеће на 97 ха.

Терцијалне делатности у насељу Сурдулица су дисперзно распрострањене кроз насеље, уз зони значајније концентрације у центру насеља. Постојећа концентрација терцијалних делатности, као и природни и просторни потенцијали утицали су на функционалну организацију простора.

Као зоне специфичних терцијалних делатности може се издвојити 10 зона:

ЗП.10 - представља целину I.1 градског центра насеља Сурдулица, око постојеће пешачке улице и око планираног проширења пешачке улице. Зону карактерише постојећа снажна концентрација терцијалних делатности, пословања, тровине, угоститељства и услуге. Планира се даље унапређење ове зоне и концентрација пословних, комерцијалних и угоститељских садржаја. Као претежне делатности планирају се пословне делатности, трговина, угоститељски садржаји, забавни садржаји и услуге, као и смештајни капацитети (хотели и пансиони). Као допунски садржај се планирају смештајни капацитети (мотели, пансиони и апартмани) и угоститељски и забавни садржаји.

ЗП.11 - представља целину I.2 која се ослања на градски центар насеља са западне стране и зону са друге стране реке. Карактерише је примарно заступљени становање са релативно присутним комерцијалним, пословним и угоститељским садржајима. Због атрактивног положаја зоне планира се даље активирање ове зоне. У складу са тим као допунски садржаји у зону планирају се пословне делантности (пословање, трговина, зантске делатности, услуге и угоститељски садржаји), смештајни капацитети (хотели, пансиони и мотели) и забавни садржаји. Као пратећи садржаји планирају се пословање и услуге и апартмански смештај.

ЗП.12 - представља целину II.8 градског парка. Карактерише га постојећи градски парк, квалитетан, и добар положај уз реку. Планира се делимично активирање овог простора увођењем допунских садржаја уз парк. Као претежна намена у зони остају парковске површине, а као допунска намена планира се пословање и услуге (пословање, трговина, услуге и угоститељски садржаји).

ЗП.13 - представља зону са северне обале реке Врле (целину XI.1, XI.2. и XI.5), шири простор око постојећег базена. Карактеришу је значајне неизграђене површине и истовремено атрактивна локација уз реку, у близини центра , као и атрактиваност целог подручја због постојећег базена. Планира се значајно активирање ове зоне увођењем нових привлачних садржаја. Као претежне намене у зони се планирају спортско-рекреативни садржаји (целина XI.2), а као допунске пословно-услужне делатности (пословање, трговина, услуге и угоститељство) (целина XI.5) и смештајни капацитети (пансиони и апартмани) (целина XI.1).

ЗП.14 - представља део целине XI.5, северно од ЗП-11. Зона је стамбеног карактера, а као допунске и пратеће намене у функцији подизања квалитета становања планирају се пословне и услужне делатности у малом проценту заступљености.

ЗП.15 - престваља зону на крајњем северу западу лоакције (целине IX.1 и IX.3) и обухвата насеље периурбаног становања. Као подизање нивоа квалитета становања у овој зони се планирају пословне и услужне делатности, као пратеће, и парковске и рекреативне површине.

ЗП.16 - представља више делова зона II и III, делове између значајних саобраћајних праваца насеља и потеза продукције. У њима се као допунске или пратеће намене планирају пословне, комерцијалне, услужне и занатске делатности које су компатибилне са становањем.

ЗП.17 - представља велики део зоне III на југо-истоку подручја плана, као и мањи део зоне II која се протеже уз планирану обилазницу од Специјалне болнице до простора касарне. Планирани снажан саобраћајни правац условљава планирање пословних, услужних, мануфактурних и занатских делатности које су незагађујућег карактера и компатибилне становању, као пратећих.

ЗП.18 - представља простор наспрам Специјалне болнице за плућне болести

Сурдулица (целина III.3). Карактерише га делом изграђен простор са стамбеним садржајима. Планом се предвиђа могућност развоја смештајних капацитета, односно планом се предвиђа у овој зону као допунска намена смештајни садржаји (апартмани и пансиони у приватном власништву). Као пратећа намена планирају се пословање и услуге (услуге, занатство и угоститељство).

ЗП.19 - представља простор Специјалне болнице и њеног пољопривредног добра (целина IV.1). Уз основну намену планира се могућност увођења као пратеће намене трговинских, услужних, пословних и угоститељских делатности, у функцији болнице и задовољавања допунских потреба болесника.

Потези продукције

У оквиру терцијалних делатности, поред зона, може се уочити и 6 продукционих потеза:

ПП.1 - предстсвља потез уз западни део државног пута IБ реда број 40 (магистрални пут М-1.13) (целина VII.2 и део целине XI.5). Карактерише га већ присутна значајна заступљеност пословних делатности и услуга. Планира се пружање могућности даљег унапређења овог потеза и коришћења његових потенцијала. Као претежна , у делу, и допунска, у осталом простору, намена планирају се објекти пословања, трговине, услуге и занатске делатности.

ПП.2 - представља потез уз источни део државног пута IБ реда број 40 (магистралног пута М-1.13) (део зоне XII). Карактерише га већ присутна заступљеност пословних, услужних и угоститељских садржаја. Планира се даље коришћење потенцијала магистралне саобраћајнице и реке Врле за активирање овог потеза. Као допунска намена у оквиру овог простора планирају пословање, занатска делатност, трговина, услуге и угоститељство.

ПП.3 - представља потез уз општински пут (део зоне II и XII). Као допунске намене у оквиру овог простора планирају се пословање, занатска делатност и услуге.

ПП.4 - представља више потеза уз значајне постојеће и планиране насељске саобраћајнице. Планира се њихово активирање кроз увођење нових нестамбених садржаја. Као допунске намене планирају се пословање, трговина, услуге и угоститељски садржаји.

ПП.5 - представља потез уз реку Врлу, односно њене обале. Планира се њихово уређење и активирање. Као претежна намена на обалама реке Врле планирају се парковске површине.

ПП.6 - представља крајњи западни потез уз реку Врлу. Карактерише га простор проширења реке. Као претежна намена у овој зони планирају се парковске површине, а као допунска намена потенцијални риболовни пунктови (Целина VI.3).

Табела 27. План организације продукције по зонама

ЗОНА	ПРЕТЕЖНА НАМЕНА	ДОПУНСКА НАМЕНА	ПРАТЕЋА НАМЕНА
ЗП.1 целина IX.2	Пољопривредне делатности (уз периурбано становање): ратарство повртларство воћарство		
ЗП.2 целина XI.6	Пољопривредне делатности (периурбано становање): повртларство воћарство		
ЗП.3 целина XII.1	Шуме		Пословање и услуге: пословање услуге трговина

ЗП.4 целине V.1 и V.3	Пољопривредне делатности (уз периурбано становање): ратарство повртларство воћарство		Индустријска производња: индустријски комплекси незагађујућег карактера, прерађивачка индустрија незагађујећ карактера, мануфактура и занатска производња незагађујућег карактера, складишта..
ЗП.5 целина XII.4	Пољопривредне делатности (уз становање): ратарство повртларство воћарство		
ЗП.6 целина VIII.3	Индустријска производња: индустријска производња прерађивачка индустрија грађевинска индустрија мануфактура и занатска производња робни и транспортни центри складишта Услуге	Пословање и услуге: пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји услуге.	
ЗП.7 зона VII	Индустријска производња: индустријски комплекси незагађујућег карактера, прерађивачка индустрија, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри складишта.	Пословање и услуге: пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји услуге.	
ЗП.8 целина VI.1	Индустријска производња: индустријски комплекси незагађујућег карактера, прерађивачка индустрија незагађујућег карактера, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, робни и транспортни центри складишта.	Пословање и услуге: пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји услуге.	
ЗП.9 целина VI.1		Производне делатности: прерађивачка индустрија незагађујућег карактера, грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња, складишта и услуге. Пословање и услуге: пословање, трговина и угоститељство.	Производне делатности: грађевинска индустрија, мануфактура и занатска производња.

ЗП.10 целина I.1	Пословање и услуге: пословне делатности, трговина, угоститељски садржаји, забавни садржаји услуге. Смештајни капацитети: хотели пансиони.	Смештајни капацитети: мотели, пансиони и апартмани Угоститељски и забавни садржаји.	
ЗП.11 целина I.2		Пословање и услуге: пословање, трговина, зантске делатности, услуге и угоститељски садржаји. Смештајни капацитети: хотели, пансиони мотели Угоститељство и забвни садржаји.	Пословање и услуге Смештајни капацитети: - апартмански смештај
ЗП.12 целина II.8	Парковске површине Пословање и услуге: пословне делатности, трговина, угоститељски садржаји, забавни садржаји услуге.		
ЗП.13 целине XI.1, XI.2. и XI.5	Спортско-рекреативни садржаји	Пословање и услуге: пословање, трговина, услуге угоститељство Смештајни капацитети: - пансиони - апартмани.	Пословање и услуге: пословање услуге трговина
ЗП.14 део целине XI.5			Пословање и услуге: пословање услуге трговина
ЗП:15 целине IX.1 и IX.3	Парковске површине		Пословање и услуге: пословање услуге трговина
ЗП.16 више делова зона II и III	Спортско-рекреативне површине		Пословање и услуге: пословање услуге трговина

ЗП.17 део зоне III		Пословање и услуге: пословање трговина угоститељски садржаји, услуге занатство	Пословање и услуге: пословање трговина угоститељски садржаји, занатство услуге
ЗП.18 целина III.3		Смештајни капацитети: апартмани пансиони у приватном власништву.	Пословање и услуге: услуге, занатство угоститељство
ЗП.19 целина IV.1			Пословање и услуге: трговина услуге угоститељство
ПП.1 Целина VII.2 и део целине XI.5	Пословање и услуге: пословања, трговине, услуге занатске делатности	Пословање и услуге: пословања, трговине, услуге занатске делатности	
ПП.2 део зоне XII уз државни пут I реда број 136I		Пословање и услуге: пословање, трговина, занатска делатност, угоститељски садржаји услуге.	
ПП.3 Део зоне II и XII уз главне саобраћајнице ка центру Сурдулице		Пословање и услуге: пословање, занатска делатност, услуге.	
ПП.4 потези уз главне саобраћајнице		Пословање и услуге: пословање, трговина, угоститељски садржаји услуге.	

ПП.5 Потез уз обалу реке	Парковске површине		
ПП.6 Целина VI.3	Парковске површине: - шеталиште уз реку	Риболовни пунктови	

2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

2.1.5.1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Еколошки капацитет простора односно животне средине, према концепту одрживог развоја, представља границу коришћења обновљивих ресурса, сагласно њиховој регенеративности. Анализом свих чинилаца, доступних података, услова у простору и процењених капацитета (економских, социолошких, демографских, физичких, еколошких), могуће је дати предлог прихватљивог интегралног капацитета просторно-еколошке целине и еколошких зона на подручју Плана.

На подручју Плана, процеси урбанизације и индустријализације, у претходном периоду су текли заједно, али без успостављене координације на плану управљања животном средином.

Коришћење природних и створених вредности у захвату Плана, али и подручју од битног утицаја, мора бити засновано на принципима економичности и разумности, тј. економске одрживости и еколошке прихватљивости. Усклађен систем економских, друштвених и техничко-технолошких активности у оквиру укупног развоја, где се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности и ресурси овог подручја довешће до очувања и унапређења квалитета животне средине.

План заштите и унапређења животне средине подручја у захвату Измене и допуне Усаглашеног Плана генералне регулације Сурдулица заснован је на:

-одрживом коришћењу природних и створених ресурса и вредности,

-еколошки прихватљивом управљању чиниоцима животне средине,

-санацији постојећих еколошких проблема,

-превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања.

Одрживо (еколошко-економски) прихватљиво управљање квалитетом животне средине на подручју Плана, представља интегрални део плана управљања квалитетом животне средине подручја Општине у целини, које ће се остваривати:

-усвајањем и имплементацијом одлука, којима ће бити обезбеђена уравнотеженост економског развоја и очувања квалитета животне средине насеља као просторно- еколошке целине,

-применом мера превенције и ревитализације,

-утврђивањем мониторинга стања у свим секторима и интегрално,

-успостављањем сталне контроле имплементације планираних мера и активности на доношењу одлука и њиховој реализацији,

-систематским и планским унапређивањем стања,

-усвајањем Плана заштите и мониторинга животне средине на подручју Плана, као интегралог дела система управљања животном средином на нивоу подручја Општине и на Националном нивоу (успостављањем хијерархијског односа),

-планирањем одрживог коришћења природних и створених ресурса животне средине на подручју Плана и окружењу од значаја за насеље,

-ремедијацијом и ревитализацијом деградираних површина и локација,

-усвајањем Плана управљања отпадом (разврставање, смањење, рециклажа и поновно коришћење отпада),

-укључивањем у регионални систем безбедног депоновања отпада на припадајућој регионалној депонији,

-установљавањем и успостављањем индикатора и информационог система о стању животне средине.

2.1.5.1.1. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ОДРЖИВИ И ПРИХВАТЉИВ РАЗВОЈ У ГРАНИЦАМА ПЛАНА

Просторно-положајне карактеристике подручја Плана и условљеност контактним зонама, валоризација и зонирање са аспекта повољности, могућности, ограничења и аспекта могућих утицаја,

дају матрицу за планирање даљег одрживог развоја. Подручје Плана - насеља Сурдулица, са зонама утицаја залеђа представља јединствен „еколошки простор”.

Валоризација за планирани, просторно-еколошки прихватљив и одржив развој заснована је на битним, опредељујућим компонентама, значајним потенцијалима, створеним вредностима, постојећим условима и ограничењима.

Анализом постојећег стања, опсервацијом на терену, увидом у релевантну документацију, добијени су подаци за процену стања животне средине. На основу валоризације природних карактеристика, створених вредности и насталих услова као и процене стања животне средине, јасно се издваја просторно-еколошка целина и зоне, са еколошким капацитетом и условима за даљи развој. У погледу степена изворности издвајају се:

-аутохтоне-изворне, мало измењене локације,

-секундарне-природне средине, антропогено - измењене, са знатним-- степеном изворности,

-у великом степену измењене зоне и локације;

Еколошка валоризација простора подручја Плана за планирани развој и достизања нивоа уређеног насеља, заснована је на основним поставкама и смерницама Стратешке процене утицаја:

-рационално коришћење необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса,

-квалитативно побољшање укупне туристичке понуде (смештајни капацитети високе категорије, специфичне спортско-рекреативне активности, лечилишне, излетничке, биолошки вредна храна, атрактивно-забавни садржаји),

-очување микроклиматских услова, пејзажне аутохтоности и традиционалних вредности,

-добре комуникације са непосредним и ширем окружењем,

-унапређење и рационално коришћење постојећих потенцијала;

Еколошка валоризација је дата на основу релевантних података о простору, евидентираних извора загађивања, потенцијално угрожених и повредивих објеката, медијума, локација и зона (еколошко - просторне основе) и процењеног капацитета животне средине:

-специфичних природних карактеристика, створених вредности и постојећих услова у простору,

-постојећих и могућих (потенцијалних) ограничења и просторних конфликата,

-компаративних предности и погодности,

-евидентираних извора загађивања, деградираних простора и локација,

-потенцијално угрожених и повредивих медијума животне средине и

-процењеног капацитета животне средине.

Подручје Плана, вредновано према критеријумима Стратешке процене утицаја, представља просторно-еколошку целину **„Сурдулица”.** Валоризација простора резултирала је следеће еколошке зоне:

„Врла - Романовска река” - Сурдулица 1

„Индустрија и привређивања” - Сурдулица 2

Еколошка зона „Врла - Романовска река” - Сурдулица 1, представља простор интензивног уређивања, опремања, коришћења и заштите простора. Дозвољена је изградња и реконструкција објеката, увођење делатности које не угрожавају квалитет животне средине. Реализација објеката и делатности је могућа уз обавезно поштовање мера заштите животне средине. При уређивању простора предметне еколошке зоне, обавезна је валоризација постојећег зеленила. Сва вредна стабла морају бити вреднована при пејзажном обликовању простора. Услови за реализацију могућих садржаја и мере заштите животне средине у овој еколошкој зони обухватају:

-коришћење простора у складу са еколошким потенцијалом,

-претходно испитивање терена за потребе изградње објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре,

-функционално и пејзажно повезивање са еколошком зоном „Индустрија и привређивања” - Сурдулица 2, формирањем зона заштите,

-избор врста садног материјала заштитних зона мора задовољавати естетске и еколошке критеријуме (оптимална комбинација листопадних и четинарских врста, врсте дугог вегетационог периода, бактерицидне, инсектицидне и декоративне, претежно аутохтоне врсте),

-заштиту тока и приобаља Врле и Романовске реке од деградације и загађивања,

-обавезно уређивање и оживљавање пејзажа интеграцијом обала речних токова у насељско ткиво, релизацијом функција и садржаја за услужно- туристичке, спортско-рекреативне потребе са зеленилом као обавезним елементом уређења,

-процену могућих утицаја на капацитет и квалитет животне средине при реализацији планираних Пројеката који представљају потенцијалне изворе загађивања и факторе угрожавања животне средине,

-обавезно картирање постојећег зеленила и интеграцију у планирану мрежу зеленила постојећих површина и појединачних вредних стабала,

-дозвољену интервенцију у блоковима која обезбеђује повећање, преобликовање и унапређивање зелених површина свих категорија,

-партерно уређење са зеленилом је обавезно на простору око постојећих и планираних објеката, сагласно локацијским и зонским условима,

-реконструкцију и подизање линијског и дрворедног зеленила, као обавезног у матрици озелењавања насеља,

-обликовање пејзажа максималном интеграцијом форланда реке Врле и Романовске реке.

Еколошка зона „„Индустрија и привређивања" - Сурдулица 2 је зона са постојећим локацијама реализованих објеката индустрије и привређивања, локацијама и објектима привређивања који нису у функцији, локацијама деградиране животне средине, али и објеката и функција високог степена повредивости. Коришћење простора, реализација објеката и садржаја у оквиру ове зоне, могућа је уз поштовање општих и посебних мера заштите животне средине. Услови и мере за уређење простора у овој еколошкој зони морају бити интегрални део плана намене површина и обавезујући при имплементацији Плана и реализацији пројеката:

-обавезна је санација, ремедијација и ревитализација свих деградираних, загађених површина и локација потенцијалног еколошког ризика,

-обавезна је процена утицаја на животну средину за постојеће и планиране Пројекте - потенцијалне изворе загађивања воде, ваздуха, земљишта, генераторе отпада, буке, опасних материја и могућих конфликата у простору,

-обавезне су мере превенције, мере спречавања деградације и загађивања, мере отклањања узрока потенцијално штетних утицаја на извору настанка,

-обавезан је мониторинг животне средине (утврђивање индикатора животне средине, праћење стања, предузимање мера и извештавање),

-обавезна је Процена утицаја на животну средину свих Пројеката потенцијалних извора загађивања животне средине и Процена ризика по животну средину, са мерама за спречавање деградације, отклањање узрока на извору настанка, мерама управљања ризиком у животној средини, мерама заштите и мониторинга животне средине,

-изградња планираних објеката и реконструкција постојећих, могућа је према прописаним правилима грађења, уређења и условима и мерама датих у Процени утицаја на животну средину,

-обавезно је приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и објектима комуналне инфраструктуре до захтеваног нивоа,

-изградња канализационе мреже за прикупљање и одвођење фекалних отпадних вода на постројење за третман отпадних вода,

изградња мреже за одвођење атмосферских вода,

обавезна је реализација постројења и уређаја за третман технолошких отпадних вода, према захтеваним технологијама,

-водонепропусне септичке јаме су дозвољене на појединачним локацијама као прелазно решење, до реализације канализационог система,

-изградња система за предтретмане свих специфичних отпадних вода које се могу јавити код појединачних Пројеката, објеката и могућих - дозвољених технологија,

-обавезан предтретман потенцијално зауљених отпадних вода са паркиралишта, платоа и манипулативних површина, преко адекватног сепаратора-таложника уља и масти пре упуштања у реципијенте (атмосферску канализацију, реку Врлу и Романовску реку),

обавезно партерно уређење и озелењавање слободних површина,

-подизање заштитног и дрворедног зеленила,

-озелењавање и ревитализација свих еродибилних терена у захвату Плана,

-заштита шумског појаса и мањих комплекса шума, као шумских површина са приоритетном функцијом заштите, заштите биодиверзитета, еколошке стабилности и предеоно-пејзажних вредности,

-заштита и ревитализација пољопривредног земљишта,

-обавезна процена утицаја за Пројекте потенцијалне изворе угрожавања квалитета животне средине, потенцијалне узроке стварања и изазивања конфликата у простору.

2.1.5.1.2. УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА

Заштита животне средине насеља, са аспекта урбаног планирања и уређења простора, заснована је на следећим принципима:

-усвајање матрице одрживог развоја насеља, у складу са мерама и условима проистеклих из еколошке валоризације простора који обухвата насеље са непосредним окружењем од битног значаја, позитивних утицаја као и могућих негативних ефеката,

-спровођење смерница и мера Стратешке процене утицаја на животну средину (усклађени хијерархијски нивои),

-конкретизација до нивоа локације и реализације Пројеката према условима Процене утицаја на животну средину.

Смернице за даљи одрживи развој просторно-еколошке целине „Сурдулица”:

-развој подручја у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошке целине и валоризовних зона,

-намена простора и услови коришћења природних ресурса и створених вредности морају бити усаглашени са просторно-еколошким капацитетом, компаративним предностима и факторима ограничења,

-планирани развој мора бити заснован на квалитативном унапређивању квалитета живљења, услова становања, учешћу зелених и рекреационих површина и објеката, комуналног опремања, као услова за укупно унапређивање еколошких и привредних вредности подручја,

-развој планираних капацитета одржив је уз специјализацију засновану на обележјима и предностима подручја, непосредног и ширег значаја,

-интеграција локалног становништва мора бити заснована на еколошко-економским параметрима,

-развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама заштите животне средине и унапређења стања,

-валоризација и планска подршка специфичним предностима просторне целине,

-обавезне су мере санације, ремедијације и ревитализације угрожених локација и зона индиректног утицаја.

2.1.5.1.2.1. Заштита вода (површинских и подземних)

Заштита вода (површинских и подземних) од загађивања представља приоритетни задатак и спроводиће се применом обавезних мера превенције у поступку имплементације Плана и реализације планираних намена, спречавања и отклањања постојећих узрока загађивања.

-При реализацији планираних намена, обавезне су мере спречавања и забране упуштања свих отпадних вода у реку Врлу, Романовску реку и остале мале и повремене водотокове, њихова приобаља и „подземље”;

-Увођење обавезе изградње система за предтретман (пречишћавања) свих оппадних вода насталих у процесима постојећих и планираних погона за производњу и осталих делатности, генератора отпадних вода, до захтеваног нивоа за упуштање у реципијент (колектор отпадних вода или водоток);

-Обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина, преко сепаратора-таложника масти и уља, до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент;

-Обавезан је поступак процене/прорачуна могућих и очекиваних количина и категорија отпадних вода, начин третмана и управљања отпадним водама при реализацији зона, локација и појединачних Пројеката;

Заштита и очување форланда реке Врле, Романовске реке и осталих малих и повремених водотокова од деградације и загађивања;

Пошумљавање и озелењавање свих еродибилних површина у сливном подручју;

-Формирање „зеленог коридора” за пасивну рекреацију дуж обале реке Врле;

-Изградња канализационе мреже и централног постројења за третман фекалних отпадних вода;

-Изградња водонепропусних септичких јама за појединачне Пројекте и издвојене локације, као прелазно решење до реализације канализационе мреже и прикључења на насељски колектор;

-Увођење савремених постројења за третман отпадних вода за појединачне објекте или издвојене локације и зоне, различитих капацитета сагласно прорачуну очекиваних количина и категорија отпадних вода.

2.1.5.1.2.2. Заштита ваздуха

Заштита ваздуха од загађивања на територији обухваћеној Планом спроводиће се као интегрални део стратегије и мониторске мреже контроле квалитета ваздуха на нивоу локалне Управе:

-Проценом утицаја Пројеката (постојећих и планираних), евидентираних и потенцијалних извора аерозагађења, на стање и квалитет ваздуха (имисија, емисија);

-Избором најбоље понуђених техника и технологија при ревитализацији или пренамени постојећих објеката и технологија у циљу спречавања аерозагађивања;

-Избором најбоље понуђених решења загревања објеката и еколошки прихватљивих енергената за загревање објеката и комплекса;

-Проценом еколошког капацитета зона и локација при реализацији планираних намена и појединачних Пројеката, са аспекта утицаја на квалитет ваздуха;

-Препорукама, обавезујућим и стимулативним мерама за коришћење обновљивих извора енергије при реализацији Пројеката - објеката већих капацитета и специфичних намена;

-Обавезним мерама биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при формирању планираних зона и појасева са приоритетном функцијом заштите;

-Мерама забране отварања вегетацијског склопа и стварања „огољених” и отворених површина као

извора еолске прашине,
усвајањем Програма израде катастра загађивача ваздуха по јединственој методологији;
-Увођењем обавезе инсталирања уређаја за пречишћавање ваздуха (ефикасних филтерских система) за објекте (технологије) изворе аерозагађења;
-Максималним прикључивањем на централизован начин снабдевања топлотном енергијом или/и гасификацијом у циљу смањења емисије неспецифичних полутаната атмосфере из индивидуалних ложишта;
-Успостављањем контроле квалитета ваздуха утврђивањем просторне мониторске мреже (утврђивање мерних места за праћење стања аерозагађености специфичних и неспецифичних полутаната атмосфере);
-Укључивањем у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног мониторинга за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље;
-Обавезном проценом утицаја на животну средину за постојеће и планиране Пројекте (објекте, садржаје и технолошке процесе) потенцијалне изворе аерозагађивања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија и имисија), применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и мера мониторинга стања и квалитета ваздуха.

2.1.5.1.2.3. Заштита земљишта

Заштита земљишта као необновљивог (тешко обновљивог) природног ресурса спроводиће се мерама ограничења, забране и заштите од ненаменског коришћења, загађивања и деградације.

-Дозвољена је изградња на грађевинском земљишту у границама грађевинског реона, сагласно прописаним правилима грађења и уређења;
-Обавезна је заштита високо бонитетног пољопривредног земљишта од свих облика нерационалног коришћења и деградације;
-Није дозвољено депоновање и одлагање отпада свих категорија ван утврђених зона и локација намењених и уређених за ту намену;
-Проценом утицаја на животну средину за објекте и делатности потенцијалне изворе загађивања и деградације, обавезан је план мера за заштиту земљишта од свих облика загађивања;
-Обавезно је увођење контроле над употребом хемијских препарата на пољопривредним површинама;
-Обавезна је заштита земљишта од ерозионих процеса забраном чисте сече, неконтролисане прореде и отварања вегетацијског склопа на свим површинама, а посебно на теренима већих нагиба;
-Обавезно је пошумљавање еродибилних терена, уз избор врста садног материјала сагласно условима еколошко-биолошке подлоге;
-Проценом утицаја на животну средину за Пројекте (објекте, садржаје и делатности) потенцијалне изворе загађивања и угрожавања квалитета земљишта, обавезан је план мера за заштиту земљишта од загађивања, примена мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и деградације, као и мера мониторинга стања и квалитета земљишта.

2.1.5.1.2.4. Заштита шума

Заштита шума као комплекса са приоритетном функцијом заштите, естетских, еколошких и предеоно-пејзажних вредности и зона могуће рекреације, планирана је валоризацијом постојећих шумских површина са аспекта вишенаменског функционалног коришћења и уређивања. Обавезне мере заштите шумских површина и станишта:

-Наменско и контролисано пошумљавање, ревитализација, обнова и обавезна нега шумских засада;
-Пејзажно уређење постојећих шумских комплекса у грађевинском реону и повезивање са суседним зонама у циљу повећања еколошког капацитета просторне целине и еколошких зона;
-Подизање степена шумовитости у непосредном окружењу на захтевани оптимални ниво;
-Избор врста садног материјала за пошумљавање мора бити заснован на подацима из еколошко-биолошке основе подручја.

2.1.5.1.2.5. Заштита осетљивих екосистема и биодиверзитета

Заштита осетљивих екосистема и биодиверзитета на подручју Плана и у зонама индиректних утицаја из залеђа обухвата:

-Валоризацију, заштиту, интеграцију и презентацију; појединачних вредних стабала и њихових групација на подручју Плана;
-Мере заштите и очувања шумских станишта и малих шумских комплекса у циљу очувања еколошке равнотеже и аутохтоности;
-Заштиту и очување форланда водотокова на подручју Плана и интеграцију приобаља у насељско „ткиво";
-Заштиту водених екосистема стриктним спровођењем мера забране нарушавања и деградације станишта и квалитета воде.

2.1.5.1.2.5. Заштита природних добара

Према условима добијеним од Завода за заштиту природе Србије (бр.020-26/2 од 21.03.2016.год) у

обухвату граница предметног Плана нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што су теренска истраживања и др.); предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Републикс Србије; на предметном подручју нема објеката геонаслеђа са списка Инвентара Геонаслеђа Србије (2005,2008).

Сходно томе треба поштовати следеће услове заштите природе:

-око постојећих и новопланираних објеката планирати садњу заштитног зеленила. Приликом избора садног материјала користити врсте које су биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје (издувни гасови и сл.), естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени. Избегавати инвазивне и алергене врсте

-забрањено је планирати промене постојећег режима површинских и подземних вода, односно извођење било каквих истражних бушења и хидротехничкик радова без поседовања одговарајуће документације и претходно прибављених одговарајућих мишљења, услова или сагласности надлежних институција. Наведено подразумева да није дозвољено планирати засипање, преграђивање и измештање реке Врле и њене притоке Романовске реке, као и осталих водотокова на предметном подручју. Такође, забрањено је планирати радове који могу изазвати замућивање водотокова дуже од пет дана у континуитету

-евентуално регулисање тока предметних водотока треба извести у што већој мери на тзв. натурални начин, употребом природних материјала, као шго су земља и камен

-током извођења радова на изградњи, као и коришћењу грађевинских објеката забрањено испуштање отпадних вода, као и одлагање свих врста отпада, у водотоке и земљиште. Приликом изградње, као и током коришћења истих, предвидети површине за привремено депоновање отпада (грађевинског, комуналног и сл.) до евакуације истог на депонију. Обавезно планирати обавезу да се грађевински и комумални отпад настао током извођења планираних радова одлаже у наменске контејнере

-уколико се у границама предметног Планског акта наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла претпостављати заштићену природну вредност, у складу са одредбама Закона о заштити природе, налазач је дужан да у року од осам дана од проналаска о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

Заштита природних добара и посебних природних вредности и одлика, спроводиће се и кроз заштиту пејзажних и амбијенталних вредности, ревитализацију и очување естетских вредности локација:

-Реализација планираних намена уз очувања карактера предела и пејзажа, очувања аутохтоности и идентитета насеља;

-Услови и начин пејзажног уређења индивидуалних парцела морају бити усаглашеним са локационим захтевима и условима зоне којој припадају;

2.1.5.1.2.7. Заштита од прекомерне буке

Заштита од прекомерне буке планирана је у валоризованим еколошким зонама. Биолошке и техничке мере заштите спроводиће се у оквирима еколошких зона и локација:

-Реализацијом пејзажно обликованог и уређеног, линеарног, заштитног зеленила (обостраног/једностраног) дуж саобраћајница, форланда реке Врле и Романовске реке;

-Реализацијом заштитних зона и појасева у радним комплексима и зонама привређивања као обавезне мере заштите;

-Избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима у складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;

-Обавезно је озелењавање паркинг-простора;

-Увођењем посебних саобраћајних режима у -зонама са могућим и очекиваним повећаним интензитетима буке;

Реконструкцијом саобраћајница за очекивану саобраћајну оптерећеност;

-Обавезна је процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне изворе буке, примена мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора буке.

2.1.5.1.2.8. Заштита од могућих акцидената и удесних ситуација

Заштита од могућих акцидената и удесних ситуација представља обавезу управљања ризиком у животној средини:

-Планирање, организовање и предузимање превентивних мера и мера за спречавање могућих удеса и управљање опасним материјама сагласно процени опасности од могућих удеса;

-Поступање са опасним материјама у употреби, транспорту, промету, складиштењу и одлагању, спроводити на начин да се не доведе у опасност живот и здравље становништва и животна средина;

-За све активности, постројења и процесе у којим је присутна једна или више опасних материја, а које могу изазвати акцидент, обавезна је Процена опасности од удеса, план поступања у случају удесне (акцидентне) ситуације, заштите и управљање ризиком.

2.1.5.1.2.9. Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења

Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења на подручју Плана представља интегрални део Националног програма. Мере заштите спроводиће се:

-Сталном контролом и праћењем кретања радиоактивности у животној средини;

-Контролом размештаја и исправности опреме и могућих извора Разрачења;

-Проценом утицаја на животну средину Пројеката могућих и потенцијалних извора зрачења;

-Применом мера заштите и мониторинга животне средине.

2.1.5.1.2.10. Управљање отпадом

Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада, сагласно смерницама и препорукама Националног Плана управљања отпадом, у циљу спречавања деградације животне средине и здравља становништва и свих корисника простора, пејзажних вредности, форланда реке Врле, Романовске реке и осталих водотокова, спречавање утицаја на микроклиматске и еколошке услове на подручју Плана и окружењу.

Основна концепција, принципи, услови и План управљања отпадом обухвата мере за:

-реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну депонију,

-сва решења до реализације основног концепта су прелазна и у функцији коначног решења,

-превенција, унапређење и смањење настајања отпада на извору,

-постепено увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада и увођење рециклаже,

-побољшање организације сакупљања и транспорта,

-етапно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене, специјализоване опреме за транспорт,

-оптимизација учесталости сакупљања и транспортних рута, у зависности од густине становања, густине насељености, броја становника, туриста и осталих корисника простора,

поуздано, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада;

Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у управљању отпадом од настанка до одлагања:

-сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада, његово коначно безбедно одлагање на регионалној депонији,

-санација, рекултивација и безбедно затварање свих локација неконтролисаног одлагања отпада,

-усвајање опције регионализације као најбоље понуђеног решења и укључивање у систем поузданог одлагања отпада на регионалној депонији (сагласно Плану управљања комуналним отпадом за Р. Србију);

Основни услов за организовано и контролисано сакупљање отпада је поверавање послова (надлежном комуналном предузећу и/или на други начин, у складу са важећом законском регулативом).

Смернице за уклањање комуналног отпада, према намени и функцији у еколошким зонама:

-објекти и делатности велики генератори комуналног отпада морају имати:

– посебне просторије за привремено одлагање комуналног отпада,

– просторија мора бити у оквиру објекта или комплекса, као засебан простор, без прозора, са електричним осветљењем и точећим местом са славином, холендер сливником и решетком,


– приступ просторији мора бити обезбеђен са саобраћајнице преко рампе за приступ специјализованог возила или са манипулативне површине или платоа унутар комплекса,

-за постојеће објекте, у којима није могуће изградити (реконструкцијом, адаптацијом) просторије у оквиру објекта, потребно је изградити „објекте-нише" за смештај судова - контејнера за прикупљање и привремено одлагање отпада;

-евакуација комуналног отпада из објеката-зона становања у насељу вршиће се:

-преко мреже постављених судова за комунални отпад, а преко надлежног комуналног предузећа (или према условима поверавања обављана делатности),


-уклањање отпада из радних комплекса вршиће се према врсти и категорији објеката, врсти заступљене технологије, а сагласно важећој Законској регулативи.



Слика бр.1. Валоризациј простора за одрживи развој

2.1.5.1.2.11. Заштита од земљотреса

Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година према пропису: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терен за карактеристично тло.



Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на локацији **Плана**

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од TNCR= 475 година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредивости територије, уграђене су у планска решења, при чему су дефинисане све безбедне површине на слободном простору - паркови, игралишта, које би у случају земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и минимална оштећења грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.

Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
- обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и изградњи нових објеката.

Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање терена.

С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у примени је Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (*Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90*).

2.1.5.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ И ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ

Урбана структура Сурдулице садржи поред осталог и градитељско наслеђе које сведочи о друштвено економском развоју и неимарским дометима у прошлости насеља. Као вишеслојна историјска и културна баштина непокретна културна добра чувају се и уграђују у развојне перспективе посебним третманом у просторној планској документацији.

Заштићена културна добра су утврђена, или проглашена одлукама и решењима надлежних органа и штите се одредбама Закона о културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94).

Добра која уживају претходну заштиту евидентирана су у документацији Завода и штите се истим Законом.

Заштићена околина непокретних културних добараи добара која уживају претходну заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена непокретна културна добра.

Ратни меморијали, споменици, бисте, спомен—плоче и друга спомен обележја, посвећена значајним личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној документацији Завода у складу са Законом.

Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити или оштетити, нити се без сагласности у складу са Законом о културним добрима, може мењати њихов изглед,својство или намена.

Изазови који се јављају у домену заштите културног наслеђе могу се свести на три поља:

Физичка заштита споменика културе, што подразумева праћење понашања и третирање материјала, стабилности конструкције, узрока и механизама пропадања споменика културе, планирање интервенција и евалуација њихове ефикасности;

Управљање и планирање културних добара, што подразумева приступ и коришћење ресурса, укључујући финансијске изворе, професионални кадар и технологију; политички и законодавни контекст и стање; власништво и надлежности над спомеником културе; административни контекст;

Одређивање културног значаја и вредности споменика културе — *зашто* је споменик културе значајан, *коме* је значајан и *за кога* га штитимо; утицај интервенције на то како разумемо и схватамо његов значај.

2.1.5.2.1. ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

У Нацрту закона о културним добрима уводи се терминологија која треба да одреди мере техничке заштите споменика културе, а која ће као таква бити коришћена у даљем тексту:

Заштита подразумева све мере заштите предузете да се разуме природа културног споменика и да се сазна његова историја и значај. Она такође обухвата редовне мере ревитализације, рестаурације и реконструкције, али и интерпретације и адаптације.

Конзервација подразумева поступке и методе очувања споменичких својстава културног добра у изворном стању.

Рестаурација подразумева поступке и методе којима се културном добру обнављају и враћају недостајући делови какви су постојали у изворном облику, или се одстрањују неодговарајући делови или додаци, али тако да се тиме не угрожавају његова споменичка својства.

Санација подразумева поступке и методе којима се културном добру обезбеђују опстанак и физичка трајност и побољшавају услови коришћења, али тако да се тиме не угрожавају његова споменичка својства.

Реконструкција подразумева поступке и методе делимичне замене оригиналних, или додавања недостајућих или потпуно нових делова културном добру, којима се не угрожавају његова споменичка својства.

Ревитализација подразумева поступке и методе којима се културном добру враћају првобитна или намена слична првобитној, или му се даје нова намена, али тако да се тиме не угрожавају његова споменичка својства.

Презентација подразумева поступке и методе којима се културно добро представља јавности.

Такође, у даљем тексту биће коришћени и следеће одреднице које је потребно додатно објаснити:

Режим потпуне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева очување изграђеног фонда у целости, без икаквих интервенција. Не искључује се могућност делимичне измене намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз услов очувања аутентичности и вредности објекта.

Режим делимичне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева очување постојећих вредности урбанистичко-архитектонског концепта и његово даље унапређивање у смислу ремоделације и побољшања стандарда комплементарних садржаја становања, обавезно поштујући аутентичне вредности.

Непокретна културна добра

Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна добра и њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Сходно томе и Планом генералне регулације насеља Сурдулица треба сагледати услове и мере заштите непокретних културних добара и добара под претходном заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у функцији најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара — споменике културе, просторно културно — историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, као и на сва евидентирана добра која уживају претходну заштиту.

Израдом Плана генералне регулације треба превасходно дефинисати место културног наслеђа у Плану, затим утврдити начелне, опште услове и мере заштите, као и поступак прикупљања и обраде података и израде посебних услова и мера заштите.

2.1.5.2.2. ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА

На подручју обухваћеном Изменом и допуном усаглашеног плана генералне регулације насеља Сурдулица, нема регистрованих заштићених непокретних културних добара, што је последица недовољне сарадње ранијих општинских власти и службе заштите. Упркос чињеници да нису била обезбеђења средства за рекогносцирање терена и евидентирање објеката са споменичким вредностима, стручне службе Завода извршиле су прелиминарна истраживања и формирале почетну евиденцију. У статус претходне заштите стављено је више од 30 објеката разврстаних по врстама непокретних културних добара према њиховим карактеристикама и прелиминарној валоризацији.

А) Археолошки локалитети

1. Локалитет „Стадион“ – налазиште остатака праисторијског насеља из бронзаног доба.

Б) Споменици културе

1. Тушина кућа са чесмом – у ул. Д. Јанковића 5
2. Стара кућа са амбаром – у сокаку на левој обали реке Врле изнад улице 5. септембар
3. Стара кућа – у ул. Томе Ивановића бр. 18
4. Стара спратна кућа – у ул. Т. Ивановића бр. 64
5. Кућа – у ул. 5. септембар бр. 9
6. Стара кућа Т. Радоичића – у ул. Српских владара бр. 61
7. Зграда у ул. Српских владара бр. 76 – кућа

Алексе Пешића власника хотела Палас
8. Зграда хотела „Палас“ – у Српских владара бр. 57 – 59
9. Карактеристичан приземни трговачки локал – у ул. Српских владара бр. 74
10. Угаона зграда са низом локала на централном скверу и у ул. Српских владара
11. Зграда „Власина турс“ – у ул. Српких владара са низом приземних локала
12. Зграда – у ул. Српких владара 8-10
13. Зграда – у ул. Српких владара 14
14. Зграда СО Сурдулица
15. Зграда – у ул. Милоша Обилића бр. 1
16. Зграда – у ул. Јадранској бр. 4
17. Ливница „Мачкатица“ са фабричким димњаком

В) Просторно-културно-историјске целине
1. Комплекс Цркве Св. Петра и Павла са Техничком школом и спомен костурницом.
2. Комплекс централног парка са спомеником палим борцима у II светском рату и низом спратних зграда – у ул. Томе Ивановића бр. 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 и 21.
3. Комплекс Специјалне болнице за туберкулозу плућа.
4. Колонија „Бело Поље“.
5. Старо градско гробље у Сурдулици са црквом посвећеном Св. Пантелејмону, на к.п. бр. 4487 и 4486 КО Сурдулица
6. Централна градска зона у Сурдулици-Стара градска чаршија
7. Место страдања „Дубока долина“ на к.п. бр. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 96, 97,110,111/1, 111/2, 112/1 n 2252 h 2251 КО Сурдулица
8. Низ стамбених кућа у улици 5.септембра у Сурдулици
9. Војни комплекс-војна касарна

2.1.5.2.3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Препоруке за заштиту значаја и вредности културног наслеђа Сурдулице

У складу са предходно постављеним циљевима и полазиштима као и важећим Законом о заштити културних добара (Сл. Гласник РС бр. 71/94) следе и препоруке које произилазе из међународних повеља и пракси исказаним у следећим документима:

- Венецијанска повеља – *Venice charter, International Charter For The Conservation And Restoration Of Monuments And Sites, ICOMOS, Venice, 1964.*
- Вашингтонска повеља — *Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas, ICOMOS, Washington, 1987.*
- Повеља о заштити и управљању археолошким наслеђем — *Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990.*
- Повеља о конзервацији добара од културних вредности – *Charter For The Conservation Of Places Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992.*
- Бура повеља — *Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, Burra, 1999.*

Принципи анализе, конзервације и структуралне рестаурације архитектонског наслеђа – *Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, ICOMOS.*

2.1.5.2.4. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Основни циљ заштите (конзервације, рестаурације и ревитализације) споменичке баштине у њеном очувању као историјског сведочанства идентитета места и цивилизацијског домета култура народа, који су на овом подручију вековима слојевито остављали трагове начина живљења и рада.

2.1.5.2.4.1. Циљеви и задаци развоја културног наслеђа Сурдулице

Главни циљ: Максимално искоришћење и унапређење потенцијала културног наслеђа у циљу културног и економског развоја Сурдулице

1) Максимално искоришћење и унапређење потенцијала културног наслеђа у циљу културног и економског развоја Сурдулице.
2) Прикупљање и систематизација података о појединачним споменицима културе и подручју.
3) Утврђивање физичког стања споменика културе и потребе за превентивном заштитом.
4) Израда плана превентивне заштите.
5) Валоризација културног наслеђа и одређивање услова даљих интервенција и коришћења.
6) Одређивање критеријума за очување вредности и значаја културног наслеђа.
7) Враћање у првобитно стање споменике културе чије је карактер измењен и чија су споменичка својства и вредности нарушене.
8) Спровођење правних и техничких мера заштите над непокретним културним

добрима.
9) Унапређење потенцијала културног наслеђа Сурдулице.
10) Унапређење интерпретације културног наслеђа.
11) Развој културног туризма.
12) Подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре на локалитетима и у околини локалитета културних добара.

Предуслови реализације циљева и задатака развоја културног наслеђа Сурдулице

Претпоставка сваког даљег рада на заштити, конзервацији, ревитализацији и развоју потенцијала културног наслеђа Сурдулице јесу следеће активности:

1. **Обављање неопходних истраживања и прикупљања документације** о културном наслеђу Сурдулице.
2. **Валоризација и категоризација** непокретних културних добара а које су до сад само евидентирани.
3. **Припрема предлога за упис у регистар нових споменика културе**. То подразумева идентификацију нових културних добара и њихово систематско истраживање са циљем укључивања у програм правне заштите.
4. **Дефинисање услова и мера заштите појединачних споменика културе** од надлежног Завода за заштиту споменика културе у Нишу. То се односи на сваки евидентиран и класификовани споменике културе

Планска документација мора да реализује циљеве заштите (различити нивои каталогизације, конзервације, рестаурације, ревитализације и др.) споменичке баштине као историјског сведочанства о идентитету места и култура народа.Споменици и артефакти културе чине основу идентитета места и историјског памћења о континуитету, али дисконтинуитету развоја цивилизацијских доприноса различитих народа који су насељавали и слојевито надграђивали својим начином живљења (производња, типологија куће, насеља ...) ову територију.

Посебно је релевантно истаћи значај анализе, евидентирања и израде одговарајућих смерница за нове моделе грађења, формирања насељских и туристичких матрица, везаних за богатство споменичке баштине нарадног градитељства овог подручја.

До израде посебних услова важе даљи општи услови заштите за сва евидентирана добра са тим што ће многа бити у статусу заштићених непокретних културних добара, у периоду примене Плана с обзиром да ће у међувремену бити окончана процедура утврђивања:

1. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добра под заштитом
2. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и презентацију добара под заштитом.
3. На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама њихове заштићене околине није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одобри посебним условима.
4. На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, који могу променити њихов садржај, природу и изглед, без претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе.
5. Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства.
6. Непокретна културна добра и добра која уживју претходну заштитуне смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења.
7. Власник, корисник, или други субјект по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења или уништења њихових споменичких својстава.Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добрабез претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода.
8. Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конретних мера заштите за свако поједино непокретно културно добро или добро под предходном заштитом.
9. Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору који неће

угрозити заштићена непокретна културна добра и добра под предходном заштитом, већ допринети њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности.

10. Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, које се на ма који начин односе на заштићена непокретна културна добра и добра под предходном заштитом, могу се предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

2.1.5.2.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Планом генералне регулације поред услова треба утврдити и мере заштите непокретних културних добара и добара под претходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати као део активности на спровођењу Плана.

1. Урадити посебну студију о валоризацији непокретних културних добара и добара под претходном заштитом на територији општине Сурдулица (или само на подручју обухваћеном границама захвата), која треба да садржи све релевантне податке о свим објектима, или локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити конкретни појединачни услови и мере заштите.
2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примерни вид заштите, израдом потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених непокретних културних добара и евидентираних добара под претходном заштитом.
3. Планом генералне регулације треба предвидети решења која ће у највећој могућој мери истицати вредности заштићених непокретних културних добара и евидентираних добара под претходном заштитом.
4. Планом генералне регулације треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско — рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље развојне токове.
5. Планом генералне регулације треба предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који располажу непокретним културниим добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове мере и заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом.
6. Повећање габарита и спратности доградњама, надградњама и сличним интервенцијама на непокретним културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе Ниш.
7. Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу према непокретним културним добарима и добрима која уживају претходну заштиту.
8. То се пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности или на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима.
9. Планом генералне регулације инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору.

2.1.5.2.6. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА МЕРЕ И ЗАШТИТЕ

1. Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана а наручито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл.
2. Услове и мере заштите, поред текста садрже и графичке прилоге који илуструју изложене податке и ставове и чине саставни део аката о условима и мерама заштите.
3. Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и саставни део документационе основе плана.

Код свих објеката у склопу просторно — амбијенталних целина, поготову оних атрактивних, као и оних са одређеним просторним и градитељским обележијима значајним за један

амбијент, мере заштите се морају спроводити до краја. Оне се своде на:

1. Интервенције без потреба за већим и значајним конзерваторским захватима.
2. Заштита кроз очување површина (фасаде, детаљи и др.) без потребе за већим реконструкцијама и уз мање сложене конзерваторске захвате
3. Реконструкција са циљем уклапања екстеријера одређеног објекта у урбани простор
4. Реконструкција уз сложеније конзерваторске захвате без већих интервенција
5. Веће реконструкције са сложенијим статичким интервенцијама — представљају један од сложенијих видова реконструкције не само када је стабилност објекта у питању већ и онда када објекту са многобројним преправкама на његовим појединим деловима, у току времена, треба повратити аутентичан изглед
6. Ревитализација и обнова амбијената непосредно је условљена начином истицања и презентацијом одређеног објекта са својом ближом околином у смислу задовољења адекватних потрба трајног карактера
7. Веза са новопројектованим објектима

2.1.5.2.7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Приоритетне активности за имплементацију

Активност 1 **Спровести мере правне и техничке заштите над непокретним културним добрима Сурдулице**


-Прикупљање и систематизација података о појединачним споменицима културе и подручју
-Утврдити физичко стање споменика културе и потребу за превентивном заштитом
-Извршити валоризацију културног наслеђа
-Одредити критеријуме за очување вредности и значаја културног наслеђа
- Вратити у првобитно стање споменике културе чије је карактер измењен и чија су споменичка својства и вредности нарушене
-Спровођење техничких мера заштите споменика културе **.**

Активност 2 **Унапредити потенцијале културног наслеђа Сурдулице**


-Унапређење интерпретације културног наслеђа
-Развој културног туризма
-Подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре .

Инструменти развоја

-У домену државне заштите - Завод за заштиту споменика културе у Нишу;
-У домену органа локалне управе надлежне службе за област урбанизма и комуналних делатности;
-нформисање и едукација грађана у локалној заједници кроз различите програме; манифестације, публикације и акције о потреби заштите културне баштине;
-обољшање инспекцијског надзора над објектима и локалитетима н.к.д



Слика бр. 2. План заштите споменика културе.



Слика бр.3. План заштите амбијенталних целина.

2.1.5.2.8. ЗАШТИТА РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

Законом о ратним меморијалима ("Службени гласник РС", број 50 од 29. јуна 2018. године) уређују се питања од значаја за заштиту, редовно и инвестиционо одржавање, уређење, уклањање и финансирање одржавања и уређења ратних меморијала, успостављање и вођење прописаних евиденција, као и друга питања од значаја за ратне меморијале у Републици Србији и иностранству.

Овим Законом јасно је дефинисан начин спровођења заштите ратних меморијала, при чему је локална самоуправа један од кључних актера у њиховој заштити. Јединица локалне самоуправе стара се о редовном оржавању ратних меморијала који се налазе на њеној територији, а средства се планирају и обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Уређењем и одржавањем ратних меморијала негујемо традиције за будућа поколења, јер поред језика, писма, историје, обичаја и веровања, и непокретна културна баштина представља један од идентификационих кодова сваке нације. Законом о ратним меморијалима се стварају неопходни услови за заштиту нашег културног наслеђа везаног за периоде ослободилачких ратова Србије. Заштиту ратних меморијала, односно област заштите ратних меморијала на територији Републике Србије и српских ратних меморијала у иностранству у правном систему Републике Србије, пре доношења Закона о ратним меморијалима уређивало је више прописа: Закон о уређивању и одржавању гробаља бораца („Службени гласник СРС”, бр. 22/94, 51/71 и 11/76), Закон о обележавању и одржавању гробаља и гробова припадника савезничких армија и других страних армија на територији Југославије („Службени лист СФРЈ”, број 60/75) и Закон о гробљима и гробовима бораца у иностранству („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/73 и 29/76). Сви наведени прописи донети су у периоду постојања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, односно када је надлежност у овој области била подељена између некадашње савезне државе (ратни меморијали, односно гробови бораца у иностранству и гробови припадника савезничких и других страних армија на територији Југославије) и Републике Србије (гробља бораца у земљи). Пракса је указала на потребу да се донесе закон којим би се, пре свега, недвосмислено дефинисале надлежности, превазиђена и застарела решења заменила новим, ускладила терминологија иова област уредила у складу са установљеним начелима модерног грађанског друштва, уз поштовање људских права. Прописи који су регулисали ову област донети су пре више од 40 година. У том временском раздобљу наступиле су многобројне промене, престале су да постоје три државе, а настала је данашња Србија. Територија државе је

промењена. Институције које су тада постојале више не постоје, организационо-институционални услови су другачији. Веома битан елемент су економски услови, као и другачији начин управљања средствима и планирања средстава. Новим законским решењем прецизирају се дужности јединица локалних самоуправа везаних за редовно одржавање ратних меморијала на њиховој територији, односно јасно се дефинишу надлежности Републике Србије у погледу инвестиционог одржавања и јединица локалних самоуправа у погледу финансирања редовног одржавања ратних меморијала у земљи.

Разграничене су надлежности у финансирању редовног одржавања и инвестиционог одржавања између надлежног министарства и јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази ратни меморијал.

Решења из закона односе се на све државне органе који се баве заштитом, одржавањем, уређењем и уклањањем ратних меморијала, и то: министарство надлежно за послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази ратни меморијал, министарство надлежно за спољне послове, односно територијално надлежна дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије за српске ратне меморијале у иностранству.

Локална самоуправа, као субјекат регулације сноси трошкове редовног одржавања ратних меморијала, што је и до сада била обавеза, док министарство надлежно за послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије сноси трошкове инвестиционог одржавања ратних меморијала у земљи и иностранству, али и текуће одржавање ратних меморијала у иностранству, укључујући и трошкове за плате чувара српских војничких гробаља у многим земљама света.

Мерама техничке заштите надлежне установе, Заводи за заштиту споменика културе прописују начин редовног, текућег одржавања, али и све остале активности које представљају инвестиционо одржавање: санацију, реконструкцију, рестаурацију и/или конзервацију за сваки ратни меморијал понаособ.

Позитиван ефекат се може мерити и нематеријалним вредностима као што је брига државе и достојанствено сећање на погинуле кроз заштиту ратних меморијала. Циљ је постићи оно што је један од примарних задатака савремене демократске државе – очување културолошког идентитета кроз сталну и стручну бригу о баштини. Богатство културне баштине сведочи о етничкој, културолошкој, језичкој, верској и другим разнородностима ових простора чиме они само добијају на свом значају.

Законом о ратним меморијалима уређују се питања од значаја за заштиту, редовно одржавање, инвестиционо одржавање, уређење, уклањање и финансирање одржавања и уређења ратних меморијала, успостављање и вођење прописаних евиденција, као и друга питања од значаја за ратне меморијале у Републици Србији и иностранству.

Значење појединих појмова

1) **ратни меморијал** јесте војно гробље, појединачни гроб, надгробни споменик, спомен костурница, спомен капела, спомен црква, споменик, јавно спомен обележје, спомен плоча, место страдања, знаменито место и други пијететни симбол од значаја за неговање традиције ослободилачких ратова Србије;

2) **место страдања** јесте место и шира просторна целина на којој су вршене егзекуције, злостављања заточених у затворима и заробљеништву, са или без похрањених хуманих остатака, гробница или гробова;

3) **знаменито место** јесте место и шира просторна целина на којој су се догодили ратни догађаји од посебног историјског значаја и утицаја на ратне исходе за Републику Србију;

4) **јавно спомен обележје** јесте споменик или други фигурални објекат, скулптурално или архитектонско дело на површини јавне намене, који је у вези са знаменитим личностима или историјским догађајима из ратних периода;

5) **погинуло лице** јесте лице које је изгубило живот услед ратних догађаја;

6) **заштита ратних меморијала**, у смислу овог закона, подразумева спречавање пропадања и оштећења и одржавање у достојанственом и препознатљивом стању, као и спречавање неовлашћене измене, дораде, измештања, замене или уклањања ратног меморијала или његовог дела;

7) **редовно одржавање** подразумева све радове који се изводе у циљу заштите, а нарочито:

(1) одржавање писаних и других ознака на надгробним плочама и споменицима да би били видљиви и читки,

(2) неговање и обнављање засада, зеленила и цвећа,

(3) уредно одржавање ограда, приступних путева, стаза и других објеката;

8) **инвестиционо одржавање** подразумева реконструкцију, санацију и конзервацију;

9) **уређење ратног меморијала** подразумева обележавање простора ратног меморијала на видљив начин, изградњу или постављање новог ратног меморијала, радње поводом ексхумација, премештања на нову локацију у земљи и

иностранству, као и концентрацију посмртних остатака

2.1.5.2.8.1. ПРЕГЛЕД РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

1. Спомен костурница Светих сурдуличких мученика, налази се у оквиру комплекса Техничке школе "Никола Тесла" у Улици Томе Ивановића бр. 24, на к.п. бр. 474/2 КО Сурдулица (N: 4727165 E: 596331) (Први светски рат)

2. **Некадашње српско ратничко гробље у оквиру старог грађанског гробља у Сурдулици**, налази се на адреси Ул. Дринске дивизије на на путу према селу Доње Романовце на к.п. бр. 4487,4484,4486 и 4483 КО Сурдулица (N: 4726121 E: 596868) (Балкански и Први светски рат)

3. **Централни споменик НОР-а у Сурдулици** - налази се у градском парку у Улици Томе Ивановића на к.п. бр. 462 КО Сурдулица (N: 4727211 E: 596461) (Други светски рат)

4**. Спомен биста посвећена народном хероју Томи Ивановићу**, налази се у градском парку у Улици Томе Ивановића на к.п. бр. 462 КО Сурдулица (N: 4727211 E: 596461) (Други светски рат)

5. **Спомен биста посвећена Васи Смајевићу, првоборцу**, налази се у градском парку у Улици Томе Ивановића на к.п. бр. 462 КО Сурдулица (N: 4727211 E: 596461) (Други светски рат)

6. **Споменик посвећен невиним жртвама из махале Козарница - Масурица**, налази се у градском парку у Сурдулици, на к.п. бр. 462 КО Сурдулица (N: 4727212 E: 596453) (Други светски рат)

7. **Спомен биста посвећена краљу Александру I Карађпрђевићу**, у комплексу Специјалне болнице за плућне болести - "Санаторијум", на к.п. бр. 41771/1, 4177/2, 4177/3 и 4177/4 КО Сурдулица (N: 4725971 E: 595660)

8. **Спомен плоча на кући Војислава Јовића**, у ул. Јадранска бр. 7 налази се у центру Сурдулице на к.п. бр. 1078 КО Сурдулица (N: 4727179 E: 595847) (Други светски рат)

9. **Спомен плоча у Белом Пољу обележје зграде у којој је новембра 1942. Године одржан први састанак СКОЈ-а за срез Масурички на коме је донета одлука о вршењу саботажа у Белом Пољу (Други светски рат)**

10. **Споменик жртвама погинулим у НАТО бомбардовању**, налази се у градском парку у Улици Томе Ивановића на к.п. б.р. 462 КО Сурдулица (N: 4727211 E: 596461) (НАТО бомбардовање)

11**. Спомен плоча посвећена страдалима у НАТО бомбардовању**, на кући у Ул. Змај Јовина бр. 7, на к.п. бр. 2026/2 КО Сурдулица (N: 4726756 E: 596552) (НАТО бомбардовање)

12. **Спомен фонтана посвећена Мирољубу Станојевићу**, у дворишту приватне куће у Ул. Томе Ивановића бр. 101, на к.п. бр. 253/1 КО Сурдулица (N: 4727080 E: 597067)

Места страдања

13. **Место страдања "Дубока долина"** - налази у Улици Сурдуличких мученика, на к.п. бр. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 96, 97, 110, 111/1, 111/2, 112/1 и 2252 и 2251 КО Сурдулица.

2.1.5.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

Просторна решења и планирана изградња Планом обухваћеног подручја мора бити урађена у складу са законском регулативом из области заштите од пожара, заштите од елементарних непогода и заштите у случају потреба значајних за одбрану.

Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/90), као и у складу са Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64).

Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди немогућност ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС" бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93,48/94, 101/05, 111/09 и 20/2015). Планом су обезбеђени приступи противпожарним возилима до свих грађевинских парцела. На подручју Плана мора бити реализована хидрантска мрежа према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. Лист СФРЈ бр. 30/91), као и услови за чување експлозивних материја, течности и гасова (Сл.гл. СРС бр. 44/77, 45/84, 18/89).Такође је потребно обезбедити и услове из техничких норматива за пројектовање и изградњу гасовода (Сл. Лист СРЈ бр.20/92 и 33/92). Водити рачуна и о начину смештаја уља за ложење (Сл. Лист СФРЈ бр.45/67), и о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. Лист СРЈ бр.13/78 и 37/95). Ради предупређивања заштите од пожара потребно је обезбедити алтернативну саобраћајну приступачност, лимитирану спратност и густину изграђености, и адекватну међусобну удаљеност објеката. Услови везани за заштиту од елементарних непогода такође подразумевају

примену истих мера, уз додатну мере (снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке баријере, громобрани, итд.)

Основни критеријуми за уређење простора обухваћеног ПГР Сурдулица за потребе одбране и заштите су обезбеђење услова за оптимални мирнодопски развој система насеља, активирање привредних потенцијала и оспособљавање свих видова комуникација за друштвено-економски развој, што је уједно и обезбеђење просторних предуслова за одбрану, заштиту, рад и живот у ванредним и ратним условима.

Приступ планирању и уређењу простора са аспекта потреба одбране дефинише се и у облику захтева и критеријума у области просторних мера за организацију и уређење простора, који се уграђују у план у циљу обезбеђења потреба одбране и заштите и који су полазна основа за материјализацију система одбране у поступку планирања и уређења простора.

Најугроженије делове територије представљају подручја где су највеће концентрације становништва, грађевинског фонда, привредног, непривредног и инфраструктурног потенцијала.

План склањања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама израђује се на основу следећих елемената:

1. процене угрожености Републике Србије, коју утврђује и доноси влада,
2. процене угрожености територије Сурдулице, коју утврђује и доноси општинско веће,
3. законских прописа,
4. просторних и урбанистичких планова.

Процена угрожености Републике Србије није донета. На основу те процене урадиће се Процена угрожености локалне самоуправе, односно града Сурдулице. Ова процена даће одговор на питање које мере заштите и спасавања и услове уређења и припреме територије за потребе одбране треба уградити у планове.

Применити Закон о ванредним ситуацијама, од чл. 60-67 (Сл.гласник РС, бр. 111/2009) и Закон о изменама и допунама закона о ванредним ситуацијама, 07.12.2011. (Сл. гласник РС бр.92-2011 и 93/2012). Ближе прописе о техничким нормативима за изградњу и одржавање склоништа и прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката потребама склањања донеће Министар (чл.62, став 2 Закона о ванредним ситуацијама, „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009).

2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

При пројектовању и реализацији свих објеката и површина јавне намене применити решења која ће омогућити инвалидним лицима неометано и континуално кретање и приступ у све садржаје обухваћене предметним Планом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник Р.С.“, бр. 22/2015).

2.1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких капацитета простора односно животне средине, мере унапређења енергетске ефикасности у грађарству представља један од кључних фактора.

Анализом свих чинилаца, доступних података, услова у простору и процењених капацитета (економских, просторних, техно-технолошких, еколошких), могуће је дати предлог прихватљивих мера унапређења енергетске ефикасности изградње на подручју овог Плана.

На подручју Плана, процеси урбанизације и индустријализације, у претходном периоду су текли заједно, али без успостављене координације на плану одрживости изградње у погледу енергетске ефикасности. Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и урбаних структура морају бити засновани на принципима енергетски ефикасне градње и постизања минималних услова комфора боравка у објектима, и усклађени са привредно-економским, друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру укупног развоја, где се на принципима одрживости користе природне и створене вредности и ресурси овог подручја водећи очувању и унапређењу квалитета животне средине.

План увођења мера енергетски ефикасне изградње подручја у захвату Измена и допуна Усклађеног Плана генералне регулације Сурдулица заснован је на:

-држивом коришћењу природних и створених ресурса и вредности,

-зградњи новог и обнови постојећег грађевинског фонда у складу са прописаним енергетским својствима објеката,

-ревенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања.

Мере енергетске ефикасности (ЕЕ) у грађарству подразумевају континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење

потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. Мерама унапређења енергетске ефикасности у грађарству утиче се на смањење потрошње конвенционалних-фосилних енергената (добијених из необновљивих извора енергије) и тиме доприноси смањењу емисије штетних гасова и загађења животне средине, односно штити животна средина, смањују глобалне климатске промене и подстиче одрживи развој земље.

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта.

Енергетска својства објекта јесу стварно потрошена или оцењена количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта, што укључује *грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.*

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта.

Како би се обезбедила прописана енергетска својства, при пројектовању, изградњи и одржавању објеката високоградње потребно је поштовати актуелне прописе и стандарде који се односе на:

-техничке захтеве у погледу рационалне употребе енергије и топлотне заштите које треба испунити приликом пројектовања и грађења нових објеката, као и током употребе постојећих објеката, који се греју на унутрашњу температуру вишу од 12°C,

-техничке захтеве у погледу рационалне употребе енергије и топлотне заштите које треба испунити приликом пројектовања реконструкције постојећих објеката који се греју на унутрашњу температуру вишу од 12°C,

-остале техничке захтеве за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у грађарству,

-техничка својства и друге захтеве за неке грађевинске производе који се уграђују у објекат у сврху рационалне употребе енергије и топлотне заштите и оцењивање усклађености тих производа с наведеним захтевима,

-одржавање објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту.

Обавезно је поштовање техничких захтева за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у објектима којима се прописују:

-највећу допуштену годишњу потребну топлотну енергију за грејање по јединици корисне површине објекта, односно по јединици запремине грејаног дела објекта,

-највећи допуштен коефицијент трансмисије топлотног губитка по јединици површине омотача грејаног дела објекта,

-спречавање прегревања просторија објекта због деловања сунчевог зрачења током лета,

-ограничења ваздушне пропустљивости омотача објекта,

-највећи допуштени коефицијенти пролаза топлоте појединих грађевинских делова омотача објекта,

-смањење утицаја топлотних мостова на омотачу грађевине,

-највећа допуштена кондензација водене паре унутар грађевинског дела објекта,

-спречавање површинске кондензације водене паре, ако регулативом није другачије одређено.

Садржај пројекта објекта који се идноси на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту подразумева техничко решење објекта и услове за грејање и одржавање у пројектима архитектонске и грађевинске струке, те у пројектима машинске и/или електротехничке струке у делу који се односи на захтеве у односу на системе грејања и хлађења.

Главни пројект објекта у делу који се односи на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту потребно је да садржи технички опис, прорачун и проверу термичких карактеристика сагласно регулативи, прорачун годишње потребе топлотне енергије за грејање објекта за стварне климатске податке, прорачун годишње потребе енергије за хлађење за објекат са инсталираним системом за хлађење за стварне климатске податке, програм контроле и осигурања квалитета током грађења, методологију мониторинга објекта током коришћења, нацрте, као и приказ потребне топлотне енергије за грејање и потребне енергије за хлађење, енергије за грејање воде, осветљење и опрему, ако посебним прописом није другачије одређено.

За приказ енергетских својстава објекта, потребно је да технички опис садржи податке о:

-локацији и намени објекта,

-коришћеним метеоролошким подацима,

-подели објекта у топлотне зоне, ако је објекат подељен у топлотне зоне,

-геометријским карактеристикама објекта/зоне, површини омотача и запремини грејаног дела објекта, фактору облика објекта, корисној површина објекта, уделу површине прозора у

укупној површини фасаде,
-врсти извора енергије за грејање и хлађење, систему грејања, односно хлађења,
-врсти, начину, употреби и учешћу обновљивих извора енергије у подмирењу потребне топлоте за грејање ако је предвиђена употреба обновљиве енергије за грејање,
-предвиђеним техничким решењима за спречавање прегревања простора објекта током лета,
-условима и начину складиштења и уградње грађевинских производа који су од утицаја на топлотна својства,
системима појединих грађевинских делова објекта,
-уграђеној опреми и инсталацијама, који су у функцији рационалне употребе енергије за грејање и хлађење, загревање воде, осветљење, као и топлотне заштите објекта.

У циљу обезбеђења прописаних енергетских својстава објекта, програм контроле и осигурања квалитета током градње потребно је да садржи:

-попис грађевинских и других производа, који се уграђују у објекат, са наведеним захтеваним својствима, а која се односе на испуњавање захтева из техничког решења објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту објекта,
-преглед и опис потребних контролних поступака испитивања и захтеваних резултата којима ће се доказати усклађеност објекта захтеву рационалне употребе енергије и топлотне заштита,
-услове градње и друге захтеве који морају бити испуњени током градње објекта, а који имају утицај на постизање односно задржавање пројектованих односно прописаних техничких својстава објекта и испуњавање захтева у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту објекта,
-поступак техничког прегледа објекта са назнаком начина контроле испуњавања захтева топлотне заштите објекта и рационалне употребе енергије,
-услови одржавања објекта у односу на испуњење захтева рационалне употребе енергије и топлотне заштита за пројектовани век употребе објекта, према методологији мониторинга.

У случају реконструкције објекта, пројекат којим се даје техничко решење објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту, садржи и детаљан опис и техничке карактеристике постојећег стања објекта односно постојећег грађевинског дела објекта обухваћеног реконструкцијом у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту пре предвиђеног грађевинског захвата.

Одрживо управљање енергетском ефикасношћу у изградњи (еколошко-економски, техно- технолошки и социјално прихватљиво) на подручју Плана, представља интегрални део плана управљања квалитетом животне средине подручја Општине у целини, а оствариваће се:

-усвајањем и имплементацијом одлука, којима ће бити обезбеђена уравнотеженост економског развоја и очувања квалитета животне средине насеља као просторно- еколошке целине,
-применом мера енергетске ефикасности у изградњи (кроз нивое планирања, пројектовања, изградње и употребе) нових и обнови постојећих објеката и урбаних структура, којима се за грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење за објекат обезбеђују прописана енергетска својства,
-применом техничких захтева за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у објектима,
-коришћењем уређаја са ниском енергетском потрошњом (енергетски ефикасни уређаји),
-преласком са грејања електричном енергијом, заменом системима даљинског и централног грејања или природног гаса, зависно од локалитета и сл.,
-преласком са паушалног на обрачун за грејање према мерењу потрошње топлотне енергије,
-оснивањем подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и нестамбених зграда (коришћење буџетских средстава, наменских кредитних и донаторских средстава уз суфинансирање власника),
утврђивањем мониторинга стања енергетске ефикасности објеката високоградње,
успостављањем сталне контроле имплементације планираних мера и активности на доношењу одлука и њиховој реализацији,
-систематским и планским унапређивањем стања,
-усвајањем Плана заштите и мониторинга животне средине на подручју Плана, као интегралог дела система управљања животном средином на нивоу подручја Општине и на Националном нивоу (успостављањем хијерархијског односа),
-планирањем одрживог коришћења природних и створених ресурса животне средине на подручју Плана и окружењу од значаја за насеље,
-установљавањем и успостављањем индикатора и информационог система о стању животне средине.

Валоризација са аспекта енергетске ефикасности изградње на простору подручја Плана потребно је да се заснива на основним поставкама:

-рационално коришћење необновљивих и тешко

обновљивих природних ресурса - енергената,
-квалитативна и квантитативна оцена и побољшање енергетских својстава објеката,
-унапређење енергетских својстава постојећих објеката (формирање енергетски ефикасних објеката),
-изградња енергетски ефикасних нових објеката,
-коришћење расположивих локалних ресурса, грађевинских материјала, индустријских производа, радне снаге, а у циљу економских, енергетских и еколошких доприноса,
-очување микроклиматских услова, смањење емисије штетних гасова, посебно CO_2, односно угљендиоксида као допринос примене мера енергетски ефикасне изградње и коришћења еколошких материјала,
коришћење природних потенцијала за темперирање, хлађење, вентилацију и осветљење простора у објекатима високоградње,
-коришћење обновљивих извора енергије.

Стање постојећег грађевинског фонда указује на ниску енергетску ефикасност објеката и присуство емисије штетних гасова због застарелих система и исталација за грејање.
Подручје Плана поседује потенцијале за коришћење обновљивих извора енергије, односно коришћење енергије сунца, ветра, воде и биоенергије.
Смернице за даљи одрживи развој целине „Сурдулица" у погледу енергетски ефикасне изграње:
-унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката на подручју Плана давањем приоритета економичним мерама за штедњу енергије у постојећим зградама, које обухватају унапређење енергетске ефикасности:
– омотача зграде (постављање или побољшање термичке изолације зидова и замена прозора),
– инсталација за грејање, и
– унутрашњег осветљења (замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима),
-планирани развој енергетске ефикасности изградње мора бити заснован на квалитативном унапређивању квалитета живљења, услова становања и рада,
-развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама заштите животне средине и унапређења стања,
-коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији у циљу прозводње топлотне енергије за загревање простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве енергије),
-унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у стамбеном и терцијарном сектору,
-подршка локалне управе.

2.1.8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ВЕЗАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Смернице за спровођење плана

Овај План генералне регулације представља правни и урбанистички основ за израду урбанистичких пројеката и издавање информација о локацији и локацијске дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.
Информација о локацији се издаје за сваку појединачну парцелу или деоницу саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре и представља правни основ за издавање одобрења за изградњу и израду техничке документације.
Потребно је реализовати сву потребну инфраструктуру како би се омогућило прикључење планираних објеката. Све планиране водове сместити у регулационој ширини саобраћајница, како примарних тако и секундарних, у свему према графичким прилозима: Планирана генерална решења траса, коридора и капацитета инфраструктуре. Уколико се постојећа инфраструктура задржава остаје у постојећој траси, не зависно од реглуције. Код реконструкције постојеће инфраструктуре траса треба да се премести у регулациону ширину.
Ради ефикаснијег спровођења Плана, препоручује се максимално поштовање постојећих граница катастарских парцела, односно препоручује се укрупњавање постојећих катастарских парцела.
Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране Пројекте - потенцијалне изворе загађивања воде, ваздуха, земљишта, генераторе отпада, буке, опасних материја и могућих конфликата у простору према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС" бр. 114/2008).
Нема посебних захтева ни препорука у погледу обавезе расписивања јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.

2.1.8.1. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Због значаја и обухвата делова предметних подручја у оквиру граница ПГР Сурдулица прописана је обавезна или препоручена израда Планова детаљне регулације.

А) <u>Обавезна израда ПДРа</u>: за подручје посебне намене зона X – целине X1 . План детаљне регулације прописује се као обавезан због немогућности комплетног сагледавања простора посебне намене, власничке/корисничке трансформације и будућих потреба развоја насеља Сурдулице и његових могућности да те потребе реализује.

Б) <u>Препоручена израда ПДРа</u> за:

Све примарне и секундарне градске саобраћајнице за које треба решавати имовинске односе.

Коридор дуж реке Врле и Романовске реке, са припадајућим насипом и заштитним зеленим појасом.

2.1.8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Обзиром на обухват предметног подручја и обим планских интервенција у оквиру граница ПГР Сурдулица, <u>обавезна је или препоручена</u> израда урбанистичких пројеката за веће просторне целине, из функционалних и обликовних разлога:

-Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева изабране технологије производње у оквиру индустријско-производне и производно-услужне зоне,

-Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева везаних за заштиту животне средине и обезбеђења заштитних појасева,

-Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева везаних за интерну мрежу саобраћајница и комуникација, као и формирања заједничких паркинг простора и отворених зелених површина.

-Координирана изградња више објеката на великој грађевинској парцели.

<u>Обавезна израда урбанистичких пројеката:</u>

-Просторне целине VI.1. и VIII.3. — индустријско-производне и производно-услужне зоне, због захтева технологије производње.

-Све **локације постојећих гробаља** које су предвиђене за санацију, уређење и/или проширење, а за њих не постоји важећа планска разрада (урбанистички пројекат), односно просторне целине XI.7. I III.9.

-За сва прикључења производних и комерцијалних делатности на државни пут IБ реда број 40 и општински пут.

-За објекте вишепородичног становања у целинама I.1 и I.2 ради преиспитивања локације, односа према суседима и окружењу.

-За објекте јавних паркинга који се граде изнад корита реке Врле.

<u>Препоручена израда урбанистичких пројеката:</u>

-Просторна целина I.1. — подручје ужег центра града. Код већих интервенција у блоку или на више катасарских парцела а због обједињеног функционалног сагледавања разноликог подручја центра који је од великог значаја за насеље Сурдулица, због потребе формирања нових и унапређења постојећих архитектонско-урбанистичких амбијената,

-Просторна целина I.3. – локација у ужем центру града, између реке Врле и шеталишта, од великог је значаја за визуелни идентитет и туристичку понуду насеља Сурдулица.

-У оквиру зоне I. - просторна целина I.2. и у оквиру зоне XI. просторна целина XI.3. због мешовите намене, приступа организације унутрашњости блока и организације паркирања.

-Део просторне целине II.6 — зона објеката јавне намене, због због потребе формирања нових и унапређења постојећих архитектонско'урбанистичких амбијената.

-Просторна целина IV.2. — зоне вишепородичног становања, због координиране изградње више објеката, формирања заједничких паркинг простора и отворених зелених површина.

Због заштите ратних меморијала и објеката споменика културе, Општина Сурдулица може израдити Урбанистичке пројекте и планирати јавну намену на овим површинама.

Све остале парцеле које се из било ког разлога формирају спајањем или деобом катастарских парцела морају се дефинисати пројектом парцелације и препарцелације.

2.1.8.3. ВРСТЕ И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА

-Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

-Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, или на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре.

2.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правилима грађења за изградњу, обнову урбаног ткива и реконструкцију објеката, дефинисани су услови и елементи урбанистичке регулације при спровођењу Плана генералне регулације.

Правила и услови дефинисани овим Планом дати су као:

- минималне вредности
-величина парцеле,
-ширина фронта парцеле,
-растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле,
-растојање објекта од бочних граница парцеле,
-растојање објекта од бочних суседних објеката,
-растојање два објекта на парцели,
-растојање објекта од задње границе парцеле,
-проценат зелене површине на парцели,
-ширина заштитног зеленог појаса према саобраћајници.
- обавезујући услови
- регулациона линија,
- предња грађевинска линија,
- начин паркирања.
- максималне вредности
- индекс или степен изграђености "И",
- индекс или степен заузатости "З",
- спратност објеката,
- висина објеката.

Правила грађења односе се на:
- правила грађења за јавне просторе,
- превила грађења за блокове,
- правила грађења за парцеле,
- правила грађења за објекте,
- правила грађења за реконструкцију постојећих објеката на парцели.

Степен заузетости парцеле представља однос бруто развијене површина под објектима у односу на површину парцеле и исказује се процентуално. Под површином под објектима подразумева се бруто површина габарита објекта на парцели.

Индекс изграђености представља однос бруто развијене грађевинске површине према површини парцеле. Бруто развијена грађевинска површина је површина спољне контуре зидова, односно збир свих просторија и површина под конструктивним деловима зграде. Однос бруто и нето површине је 1:1,25.

Корисне етаже које улазе у обрачун индекса изграђености су:
- збир бруто површина свих надземних етажа,
- поткровља и подземне корисне етаже се редукују индексом 0,6.

Подземне гараже, станарске оставе и технолошки простори (подстанице грејања, трафостанице, котларнице, просторије за лифт и сл.) се не рачунају у површине корисних етажа.

Уколико посебни затеви одвијања појединих функција то захтевају, изузетно се може дозволити и одступање од наведених параметара, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, студије оправданости и пратећу аналитичку документацију која приказује функционалну оправданост за наведена одступања.

1.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ

Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Могућа је изградња више објеката на једној грађевинској парцели, у складу са посебним правилима грађења овог Плана.

Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:
-регулационим линијама,
-грађевинским линијама,
-висином објекта,
-спратношћу објекта,
-односом објекта према суседним парцелама,
-односом објекта према објектима на суседним парцелама,
-односом објекта према суседним објектима,
-индексом или степеном изграђености "И",
-индексом или степеном заузатости "З".

Овим Планом прописани су степен изграђености и степен заузетости , који ће се примењивати код даље планске разраде. Код директног спровођења плана потребно је да се за планирани објекат испоштује прописан степен заузетости.

Овим Планом прописана је висина објекта и спратност објекта, који ће се примењивати код даље планске разраде. Код директног спровођења плана потребно је да се за планирани објекат испоштује прописана спратност објекта.

2.2.1.1. Регулационе и грађевинске линије

Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на грађевинско земљиште под јавним наменама и грађевинско земљиште под осталим наменама а у свему као у графичком прилогу Урбанистичка регулација са грађевинским линијама (осим где се планира израда ПДР-а).

Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање инфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње и представљају линију до које је могућа градња и одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних делова објеката. Грађевинска линија подземних етажа објекта у централној зони града може се поклопити са регулационом линијом парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету приступне саобраћајнице.

Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану грађевинску линију објекта.

Грађевинска линија објекта према регулационој линији парцеле може бити постављена на регулациону линију или на дефинисаном растојању ка унутрашњости парцеле.

Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од регулационе линије, односно од крајње линије профила саобраћајнице.

За сваки тип изградње и намену парцеле посебним правилима дефинисана су растојања грађевинске линије објеката од регулационе линије.

У случајевима где је нужно растојање грађевинске линије од регулационе, дефинисано је стриктно утврђеним растојањем, а тамо где за то не постоје разлози дате су минималне вредности удаљења.

Грађевинске линије за нове објекте у претежно изграђеном ткиву у постојећем стању прилагођавају су постојећим грађевинским линијама, и то тако да се надовезују на постојеће грађевинске линије за више од 50% објеката у блоку.

Грађевинске линије дефинисане на граф.прилогу бр.4 „Урбанистичка регулација са грађевинским линијама“, прописане су за нове објекте у претежно неизграђеном блоку и за реконструкцију на нивоу целог блока.

Бочне и дворишне грађевинске линије дефинисане су у специјалним случајевима и представљају линију до које се максимално може градити, односно линију до које су изграђени постојећи објекти који се као такви задржавају. Бочне и дворишне грађевинске линије представљају препоруку за градњу. Обавеза је да објекти буду постављени у складу са правилима грађења за урбанистичке парцеле и дозвољеним урбанистичким параметрима.

Прописана бочна удаљења од међе могу да буду мања уз услов да на бочним фасадама нема отвора стамбених просторија и да је удаљење од суседног објекта мин. 4м.

Удаљеност објеката од бочних и задње границе парцеле за нове и постојеће објекте у претежно изграђеном ткиву у постојећем стању одређује се према постојећим удаљеностима објекта од граница парцеле у више од 50% случајаве, али на начин да не угрожавају визуру и осунчаност постојећих објеката.

2.2.1.2. Нивелација

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу *Саобраћајно решење са нивелационим котама.*

Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. *Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити кроз израду техничке документације.Приликом израде техничке документације могућа су мања одступања од Планом предвиђене нивелације, у складу са прибављеним геодетским премером и детљнијим нивоом разраде.*

2.2.1.3. Посебна правила у односу на диспозицију објеката према суседним грађевинским парцелама и објектима

- Најмања удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле дефинисана је посебно за различите зоне и целине, као и намене овим Планом.
- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне грађевинске парцеле.
- Удаљеност се може смањити на четвртину, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
- Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 м. а минимум 4,00 м, ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
- За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- Међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу, је 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
- За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
- Однос висине објеката са обе стране секундарне саобраћајнице и регулационе ширине саобраћајнице је 1:1,5.
- Није дозвољена изградња отвора на објектима са стамбеним просторијама односно њиховим фасадама које се поклапају са међним линијама, односно бочним границама парцела.
- За изграђене објекте међусобна удаљеност износи мање од прописане, у случају реконструкције и доградње не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија
- Није дозвољена изградња отвора на фасадама помоћних објеката окренутим ка суседним границама парцеле уколико се поклапају са међним линијама, односно бочним границама парцела, или су на растојању мањем од 2,5м.
- Испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов да минимално растојање од испада до границе парцеле износи 2,5м, а у случају да је објекат постављен на грађевинској линији удаљеној 2,5 од границе суседне парцеле испади на објектима нису дозвољени.
- Испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минимално растојање објекта до суседне наспрамне парцеле.
- Испади у пешачкој зони нису дозвољени

На деловима новопланираних објеката оријетисаним према регулационој линији могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону линију уз следеће услове:

- дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и 40% површине уличне фасаде,
- дужина испада може бити максимално 1,0 м, ако је ширина тротоара већа од 3,5 м, ширина улице већа од 15,0 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и 50% површине уличне фасаде,
- испади на објектима у блоковим у непрекинутом низу не смеју угрозити објекте на суседним парцелама у односу на инсолацију, визуелно ометање и приватност, тако да испад може бити максималне ширине колико је и растојање до најближег отвора на суседном објекту у истом низу.
- испади на објекту (еркери, доксати,балкони, улазне надстрешнице, са и без стубова, надстрешице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела објекти могу бити постављени:

- у непрекинутом низу,
- у прекинутом низу,
- као слободностојећи.

Посебним правилима дефинисани су елементи и растојања за сваки тип изградње и намену парцеле.

Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи да растојање између објеката износи 0,0 м. У овом случају грађевинска линија према регулационој линије дефинише се у континуитету са суседним објектима, а ширина објекта у низу мора бити идентична у новоформираним блоковима.

Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују границе било које од суседних парцела. Растојање од суседних бочних парцела зависи од густине изграђености и типа урбаног склопа.

Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне градње, може се доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према условима прописаним овим планом.

Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у статусу јавног грађевинског земљишта (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле јавних објеката) морају се уклонити.

2.2.1.4. Посебна правила у односу на диспозицију више објеката на једној грађевинској парцели

Дозвољена је изградња више слободностојећих објеката на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, као и параматри укупне изграђености на парцели дефинисани овим Правилима грађења.


Дозвољена је изградња више двојних објеката или објеката у низу на заједничкој парцели под условом

да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, и да су поштовани параматри укупне изграђености на парцели дефинисани овим Правилима грађења.
На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу.

2.2.1.5. Посебна правила у односу на нивелацију терена и саобраћајне приступе
Максимална кота приземља објеката (становање, услуге, угоститељство, пословање, јавне службе, смештајни капацитети итд.) износи 1,20 m од највише коте нивелете терена испред улаза у објекат.
Максимална кота приземља објеката који су намењени производњи износи 0,60м од највише коте нивелете терена испред улаза у објекат.
Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.
За објекте који имају индиректну везу за јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се Локацијским условима.
Кота приземља објекта на косом терену може бити максимум 1,20 m нижа од највише коте терена испред улаза у објекат.
Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте, али се у случају замене или реконструкције већег обима морају применити правила и услови дефинисани овим планом.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 3,5м.

2.2.1.6. Посебна правила у односу на висину објеката
Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од:
- величине блока
- хоризонталне и вертикалне регулације на парцели
- урбанистичких параметара на парцели ("И" и "З")
- заштите доминантних визура
- услова за заштиту амбијената, јавног простора и уличних потеза

Висина објекта је растојање од коте уређеног терена испред објекта (платоа, стазе око објекта и сл) до коте венца (највише тачке фасадног платна).
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.
Сутерен је делимично надземна, а делимично укопана етажа. Са три стране је делимично или потпуно укопана, док је са једне стране слободна и у равни уређеног терена. Налази се испод приземља објекта. Један објекат може имати само једну сутеренску етажу.
Када је терен у нагибу, објекат може да се развија каскадно пратећи линију терена, односно могу се формирати ламеле. Висина сваке ламеле се одређује у односу на уређени терен у њеном непосредном окружењу.



Слика: висина објекта на терену у нагибу

У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме висина објеката премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање висина постојећих и планираних објеката.
Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности задржавају се, с тим да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у циљу формирања новог корисног простора.
Код вишепородичних стамбених објеката дозвољена спратна висина је до 3 m. Уколико се у приземљу објекта организује пословни простор, могуће је да спратна висина приземља буде до 4,2 m.

2.2.1.7. Посебна правила у односу за реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката

На свим површинама намењеним изградњи породичних стамбених објеката где се налазе постојећи објекти, предвиђа се могућност реконструкције, адаптације, доградње и надградње, као и замена старих, неквалитетних грађевинских објеката у складу са планираном наменом до задате спратности и вредности урбанистичких параметара.
Код свих интервенција на постојећим објектима - приликом адаптације, дозиђивања, надзиђивања, отварања и затварања појединих делова, мењања крова и др. потребно је да сви нови делови и радови буду изведени тако да формирају архитектонску и урбанистичку целину и да су у складу са правилима грађења овог плана.
У случајевима када се постојећи објекти налазе ван појаса планиране регулације, није могућа интервенција у смислу ових правила и једино је дозвољено инвестиционо одржавање.

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
- надградњу нових етажа,
- надградњу крова изнад равне терасе објекта,
- реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног простора,
- реконструкцију фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације,
- реконструкцију фасаде објекта у смислу затварања балкона и лођа,
- доградњу објекта,
- доградњу вертикалних комуникација (степениште, лифт),
- претварање стамбених у пословни простор,
- претварање помоћних објеката у пословне или стамбене, без повећања постојећег габарита и спратности,
- претварање пословних објекта (или делова пословних објеката) услед неекономичности и запуштености у стамбени простор (гараже, оставе и сл)
- претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор,
- претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни простор,
- поделу функционалних делова објекта,
- спајање функционалних делова објекта,
- санацију дотрајалих конструктивних делова објекта,
- санацију и реконструкцију инсталација.

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:
- надградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких параметара прописаних овим планом,
- надградња објекта у постојећим габаритима до испуњења максималних параметара прописаних овим планом,
- у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се доградња или надградња објеката,
- изузетно, ако је на парцели исуњен дозвољени индекс изграђености и БРГП, дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор, уз услов да се формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану, без повећања висине објекта и промене геометрије крова,
- за новоформирани корисни простор обезедити паркинг простор преме правилима овог плана,
- реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6 мерено од коте пода до прелома косине крова,
- у случају да геометрија крова то дозвољава могуће је у поткровљу формирати максимум два нивоа уз услов да припадају истој стамбеној или пословној јединици.
- у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора (осветљење, излази на терасе или лође и сл.) могу се формирати кровне баце са максималном висином од 2,2 м мерено од коте пода до преломне линије баце.

Приликом формирања земљиште за редовну употребу:

За постојеће објекте потребно је:

- да 1,5м око објекта буде планирано као земљиште за редовну употребу
- приступни пут до јавне саобраћајнице минималне ширине 3,5м
- планирати потребан број паркинг места према зони и намени у којој се налази

2.2.1.8. Посебна правила у односу на умањење негативних утицаја по животну средину

Појединачни објекти и склопови треба да буду такви да својом диспозицијом обезбеђују хигијенске стандарде проветрености локације, као и да омогућавају постављање заштитног зеленила са функцијом смањења негатиних утицаја по животну средину уколико је потребно.

2.2.1.9. Посебна правила у односу диспозицију објеката унутар јединственог комплекса (блока)

Диспозицијом објеката максимално тежити очувању целовитих неизграђених површина унутар комплекса, са циљем оплемењавања радне средине зеленилом и урбаним мобилијаром.

Диспозицијом објеката максимално тежити формирању заједничких простора за паркирање унутар комплекса.

2.2.1.10. Посебна правила у односу на обликовање, архитектонска решења, захтеве високе опремљености и стандарда

- У најужој централној зони, дуж главне саобраћајнице, као и дуж тока реке Врле, као и у планираним зонама елитног становања и туризма, поштовати правила ексклузивности форме и функције, односно посветити посебну пажњу атрактивности архитектонских решења, примени савремених материјала и примени различитих боја, уз максимално поштовање и очување постојећег зеленила и увођење новог.
- Опремљеност објеката централних функција, јавних служби и туризма, као и компатибилних намена (услуге, угоститељство, култура, спортско-рекреативни комплекси) треба да буде на високом нивоу, примерено ексклузивности локације.
- Висок ниво организације и обликовања остварити разноврсношћу понуде типова објеката.
- Приликом пројектовања објеката поштовати принцип да се различитим архитектонским формама за све објекте у овим зонама постигне индивидуалност и препознатљивост, а да се при томе оствари складно уклопљена целина.

Интервенције на објектима извести у складу са позитивним законима који третирају изградњу објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.

2.2.1.11. Правила парцелације и препарцелације

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката уколико испуњавају услове:

да се налазе на простору на којем је планирана изградња

да имају приступ на јавну површину (улица, трг, сквер)

Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних тачака.

Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким планом.

Овим планом је извршена препарцелација парцела јавних намена док су парцеле осталих намена у стању постојећег катастра или предмет касније разраде кроз реализацију Плана.

Приликом реконструкције раскрсница на државном путу и изградњи нових катастарску парцелу предметног пута формирати са обостраним земљишним појасом (путном парцелом) у складу са чланом 2. Тачка 29. Закона о јавни путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05 , 123/07 , 101/11 , 93/12 , 104/13). Земљишни појас рачунати минимум 1,0 м од крајње тачке попречног профила, плус 3,0м планирати за постојеће и планиране инсталације.

Правила парцелације дата у Плану се односе на нову парцелацију постојећих грађевинских или катастарски парцела. За постојеће грађевинске парцеле које су изграђене или не изграђене, а до одређеног процента не задовољавају услове, или неки од услова прописаних планом, важе следећа правила уз обавезу да важе услови хоризонталне регулације прописани овим планом:

За постојеће неизграђене парцеле које су мање од прописаних до 10%, (или са ширином фронта мањом од прописане до 10%), дозвољена је изградња по урбанистичким правилима датим у Плану за одређену намену умањеним за 10% и максималном спратношћу П+1+Пк.

За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних за више од 10%, (или са ширином фронта мањом од прописане за више од 10%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта са увећањем постојећих индекса до 10% и максималном спратношћу до П+1.

За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних до 20%, (или са ширином фронта мањом од прописане до 20%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта у постојећим

габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене објекта.
Постојеће пацеле мање за више од 20% од минимално прописаних у Плану не задовољавају услове да буду самосталне грађевинске парцеле.
Парцеле у оквиру грађевинског земљишта под осталим наменама

Границе између планираних грађевинских парцела могу се мењати израдом урбанистичког пројекта. Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више грађевинских парцела (парцелација) под следећим условима:
-подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела
-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор
-новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређени тип изградње и намену
-поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара.
Формирање парцеле у постојећим блоковима колективног становања, осим наведених услова, условљено је обавезним дефинисањем припадајућег дела парцеле уз објекат.
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу са (препарцелација) под следећим условима:
-спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају
-за новоформирану гађевинску парцелу важеурбанистички показатељи дефинисани за одређени тип изградње и намену.
Минимална дозвољена површина парцеле износи 250м2, минимална ширина фронта износи 8м, осим ако Посебним правилима грађења овог плана није другачије дефинисано. Парцеле са површином испод минималне дефинисане величине парцеле за одређени тип изградње, или са ширином фронта испод дозвољене, не могу бити грађевинске парцеле.
Изузетно, минимална површина парцела за индивидуално становање, за већ постојеће објекте, може бити минималне величине 200м2 и одступати од минималне ширине фронта, у централној зони насеља и ширем центру насеља.
У случају да се на постојећим парцелама, испод минимално дефинисане величине, врши реконструкција објекта користе се максимално дозвољени параметри за дату целину.
Дозвољено је укрупњавање и дељење катастарских парцела по иницијативи корисника а у складу са Правилима грађења овог Плана. За потребе укрупњавања и деобе катастарских парцела обавезна је израда урбанистичког пројекта.
На парцелама површине испод прописане минималне површине не могу се градити нови објекти већ је могуће само инвестиционо одржавање постојећих објеката уз адаптације унутрашњег простора.

2.2.1.11. Посебна правила у односу на издате дозволе и услове за изградњу према ранијим планским документима
Издате грађевинске дозволе према ранијим планским документима остају на снази.

Објекте чија је изградња започета према издатим грађевинским дозволама према ранијим планским документима, а који су у потпуности испоштовали одредбе грађевинске дозволе, треба посматрати као постојеће изграђене објекте.

2.2.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ПО ПОЈЕДИНИМ НАМЕНА И ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

2.2.2.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СТАНОВАЊЕ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)

У складу са *Законом о становању и одржавању зграда* (Сл. гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон) и *Правилником о класификацији објеката* (Сл. гласник РС, бр. 22/2015), објекти у функцији индивидуалног једнопородичног становања могу имати до две стамбене јединице, док се објекти са три или више станова сматрају објектима за вишепородично становање.

2.2.2.1.1.УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА СТАНОВАЊЕМ НИСКИХ ГУСТИНА ИЗГРАЂЕНОСТИ

Ову групу чине следећи типови становања:
-индивидуално једнопородично становањем становањем у пољопривредним зонама,
-индивидуално једнопородично становање у руралним зонама,
-становање у викенд зонама,
-индивидуално једнопородично становање у приградским зонама,

-индивидуално једнопородично становање у градском урбаном ткиву ван централне зоне (рубне зоне),
-социјално категорисани облици становања.

2.2.2.1.1.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са периурбаним становањем са пољопривредом (V.1, V.3, IX.2, XII.1 и XII.4)

Парцела

- минимална површина парцеле……1200 м2
- минимална ширина парцеле……..20 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине…….0,20
- максимални индекс или степен изграђености "И"на парцели ……0,3
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцелама са делатностима у функцији пољопривреде …….0,3

Однос БРГП становања и делатности

- становање : функције 20%:80%

Зелене површине

- минимални проценат зелених површина на парцели ……..30 %

Индекс или степен заузатости "З"

- максимални индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине ……10%
- максимални индекс или степен заузатости "З" на парцели ……..15%
- минимални проценат пољопривредног земљишта на парцели ……..70%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката…….……П+1
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……..9,50 м
  - до коте венца…….....6,50 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле 5,0 м (односно према графичком прилогу бр. 4)
- *за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија.*

- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле……3,0 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката…….6,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочних граница парцеле…….1,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели …….4,0 м
- минимално растојање стамбеног објекта од сточне стаје……...15,0 м
- минимално растојање стамбеног објекта и бунара од ђубришта и пољског тоалета….20,0 м
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле…….10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од задње границе парцеле……...1,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта1/3h

–за изграђене објекте важе постојећа растојања.

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде …….1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде.....1,4 м (зидани део максимално 0,9 м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……..1,4 м
  - максимална висина зидане ограде…….0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

2.2.2.1.1.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са периурбаним становањем (IX.1.)

Парцела:

- минимална површина парцеле……...300 м2
- минимална ширина парцеле……...12 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине ……..0,4
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели……0,5

- максимални индекс или степен из степграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама 0,6

- Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције……50%:50%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површинена парцели…….40%

Индекс или степен заузатости "З"

- максимални индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине……20%
- максимални индекс или степен заузатости "З" на парцели 25%
- максимални индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама…….……40%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……..П+1
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……..9,50 м
  - до коте венца…….6,50 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката.
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 3,0 м
  - 1,5 м (изузетно), односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија.
- растојање стамбених објекта од бочних граница парцеле
  - од бочне границе парцеле северне орјентације……..1,5 м
  - од бочне границе парцеле јужне орјентације……..2,5 м
- растојање економских и помоћних објеката од границе парцеле……..1,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти…….4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели …….6,0 м
- минимално растојање стамбеног објекта од сточне стаје……...15,0 м
- минимално растојање стамбеног објекта и бунара од ђубришта и пољског тоалета……...20,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта…..½ h вишег објекта, али не мање од 10,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта……½ h вишег објекта, али не мање од 10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама…..4,0 м
- уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
- *за* изграђене *објекте важе постојећа растојања*

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде ……1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде..... ..... 1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде…….1,4 м
  - максимална висина зидане ограде……..0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

2.2.2.1.1.3.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у приградским зонама (зона VII и целина XII.3, делови целине V.1, V.3 и IX.2)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….300 м2
  - за двојне објекте……...500 м2

– за објекте у непрекинутом и прекинутом низу……250 м2
– минимална ширина парцеле
  – за слободностојеће објекте……..10 м
  – за двојне објекте……...16 м
  – за објекте у непрекинутом низу……8 м

Индекс или степен изграђености "И"
– максимални индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине…..0,6
– максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели……0,7
– максимални индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама.....0,9
– Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатност
– однос становање : функције……50%:50%

Зелене површине
– минимални проценат зелене површине на парцели……..30%

Индекс или степен заузатости "З"
– максимални индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине……30%
– максимални индекс или степен заузатости "З" на парцели……...35%
– максимални индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама ……...50%

Висинска регулација
– максимална спратност објеката…….П+1
– максимална висина објеката
  – до коте слемена……..9,50 м
  – до коте венца…….6,50 м
– спратност помоћног објекта……..П
– максимална висина помоћног објеката
  – до коте слемена……5,0 м
  – до коте венца……4,0 м.

Хоризонтална регулација
– растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  – 1,0 м (за објекте са комерцијалним функцијама)
  – 1,0 м – 5,0 м, односно према графичком прилогу бр. 4.
– *за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија*
– минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  – слободностојећи објекти
  – од бочне границе парцеле северне орјентације……1,50 м
  – од бочне границе парцеле јужне орјентације…….2,50 м
  – двојни објекти……..4,0 м
  – у прекинутом низу…….1.50 м
  – у непрекинутом низу……..0,0 м

– минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле…….1,0 м
– растојање објекта од бочних суседних објеката
  – слободностојећи објекти…….4,0 м
  – двојни објекти……..5,0 м
  – у прекинутом низу……..4,0 м
  – у непрекинуто низу…….0,0 м
– минимално растојање два објекта на парцели.4,0 м
– минимално растојање између главног и помоћног објекта на истој парцели ……2,0 м
– минимално растојање објекта од наспрамног објекта……½ h вишег објекта, али не мање од 10,0 м
– минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама….4,0 м
– уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
– *за изграђене објекте важи постојећа растојања.*

Правила ограђивања
– ограда на регулационој линији
  – максимална висина транспарентне ограде ……..……1,4 м
  – максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде ..... 1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
– капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
– ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
– ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  – максимална висина зелене и транспарентне ограде……...1,4 м
  – максимална висина зидане ограде……..0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да

висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

2.2.2.1.1.4.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у градском урбаном ткиву ван централне зоне-рубне зоне (зоне III и целина XII.2)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободностојеће објекте……..300 м2
  - за двојне објекте……...400 м2
  - за објекте у низу……...200 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободностојеће објекте……..10 м
  - за двојне објекте……...16 м
  - за објекте у низу……8 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……..0,9
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели……...1,0
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама ……1,2
- Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције……50%:50%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели……..30%

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузетости "З" за ниво блока или целине……..35%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцел……...40%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели за двојне објект……60%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……...50%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……...П+1+Пк
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……11,20 м
  - до коте венца…….8,20 м
- спратност помоћног објек……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м (за објекте са комерцијалним функцијама)
  - 1,0 до 5,0 м, односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти
  - од бочне границе парцеле северне орјентације……1,50 м
  - од бочне границе парцеле јужне орјентације……2,50 м
  - двојни објекти……4,0 м
  - у прекинутом низу……1,50 м
  - у непрекинуто низу……0,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле……1,0 м
  - растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у непрекинуто низу……0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели..4,0 м
- минимално растојање између главног и помоћног објекта на истој парцели……2,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамногобјекта... ½ h вишег објекта, али не мање од 10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама…..4,0 м
- уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
- *за* изграђене *објекте важи постојећа растојања*

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде……..1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде.....1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске

парцеле
- максимална висина зелене и транспарентне ограде……1,4 м
- максимална висина зидане ограде…..0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

Дозвољено је прегрђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

2.2.2.1.1.5.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са социјално категорисаним облицима становања (целина VIII.5)

За парцеле на којима се планира социјално категорисани облика становања примењују се урбанистички параметри **2.2.2.1.1.3.**

2.2.2.1.2.УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА СТАНОВАЊЕМ СРЕДЊИХ ГУСТУНА ИЗГРАЂЕНОСТИ

Ову групу чине следећи видови становања:

1. индивидуално једнопородично становање у централној зони града
2. вишепородично становање у градском урбаном ткиву ван централне града
3. становање у функцији туризма (кућни туризам, бунгалови, пансиони, мотели, куће за издавање, хотели)
4. виле
5. палате
6. пансиони
7. елитно становање
8. куће за издавање
9. апартманско становање
10. пословно становање
11. рентално становање

1.2.1.1.1.1. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у централној зони града (зона I, целина II.4, XI.1 и XI.5), апартманским, пословним и ренталним становањем ван централне зоне града (зона II)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….300 м2
  - за двојне објекте……..350 м2
  - за објекте у низу……...200 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….10 м
  - за двојне објекте……...16 м
  - за објекте у низу……6 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……1,2
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели……1,5
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама……1,8
- Индекс изграђености угаоних парцела…И x 1.15
- Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције..од 90% : 10% до 10% : 90%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели……..20%

Индекс или степен заузетости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….45%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….50%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели за двојне објекте……60%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……80%
- Степен заузетости угаоних парцела…….З x 1.15

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……П+2+Пк
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……14,80 м
  - до коте венца……11,80 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……...4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 5,0 м (изузетно до 10,0 м), односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
- слободностојећи објекти

  - од бочне границе парцеле северне орјентације……1,50 м
  - од бочне границе парцеле јужне орјентације……2,50 м
  - двојни објекти……4,0 м
  - у прекинутом низу……1,50 м
  - у непрекинуто низу……0,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле……..1,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
  - у непрекинуто низу……0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели ……2,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта... ½ h вишег објекта, али не мање од 8,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама…..4,0 м
- уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
- *за изграђене објекте важи постојећа растојања*

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде ……1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде.....1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……..1,4 м
  - максимална висина зидане ограде…….0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

2.2.2.1.2.2.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са индивидуалним једнопородичним становањем у централној зони града са елитним становањем (целине II.2, III.6 XI.6)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….300 м2
  - за двојне објекте……...500 м2
  - за објекте у низу……...250 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободностојеће објекте……..10 м
  - за двојне објекте……...16 м
  - за објекте у низу……6 м

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……..1,4
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……1,6
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама……2,0
- Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције.од 90% : 10% до 10% : 90%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели……..30%

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине……45%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели……50%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели за двојне објекте……60%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……...60%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……..П+2+Пк
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……15,50 м
  - до коте венца……..12,50 м
- спратност помоћног објекта……П
-
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 5,0 м (изузетно до 10,0 м), односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија
- минимално растојање објекта од бочних

граница парцеле
- слободностојећи објекти
  - од бочне границе парцеле северне орјентације……1,50 м
  - од бочне границе парцеле јужне орјентације……2,50 м
  - двојни објекти……4,00 м
  - у прекинутом низу……2,50 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле……..1,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти…….5,0 м
  - двојни објекти……..6,0 м
  - у прекинутом низу……...5,0 м
  - у непрекинуто низу……..0,0м
  - минимално растојање два објекта на парцели……6,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта …… ½ h вишег објекта, али не мање од 10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама…4,0 м
- уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
- за изграђене објекте важе постојећа растојања

Правила ограђивања
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде……1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде..... 1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……...1,4 м
  - максимална висина зидане ограде……0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

2.2.2.1.2.3.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем ван централне зоне града (целине II.2, II.5, II.8, III.3, IV.2, X.3 и XI.3)

Парцела:
- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……500 м2
  - за објекте у низу……..400 м2
  - за објекте у полуотвореном блоку..1.000 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободностојеће објекте……...16 м
  - за објекте у низу……...12 м

Индекс или степен изграђености "И"
- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……..2,1
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……2,2
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама……2,6
- Индекс изграђености угаоних парцела..И x 1.15

Однос БРГП становања и делатности
- однос становање : функције…од 90% : 10% до 10% : 90%

Зелене површине
- мин. проценат зелених површина на парцели постојећих блокова…….20%
- мин. проценат зелених површина на парцели за нове блокове…….30%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Индекс или степен заузатости "З"
- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….45%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….50%
- максимални индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……...60%
- Степен заузетости угаоних парцела…….3 x 1.15

Висинска регулација
- максимална спратност објеката…….**П+3+Пк**
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……17,50 м
  - до коте венца……14,50 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација
- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 5,0 м (изузетно до 10,0 м), односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важи постојећа

грађевинска линија

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне грађевинске парцеле.
Удаљеност се може смањити на четвртину, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 м. а минимум 4,00 м, ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
На парцелама вишепородичног становања није дозвољења изградња помоћних објеката. Гаражирање возила организовати у оквиру главног објекта. Дозвољено је наткривање паркинг простора, али искључиво јединственом наткривком за сва наткривена паркинг места и у складу са архитектонским изразом стамбеног објекта.

- растојање објекта од бочних граница парцеле
  - за слободностојеће објекте……..2,5м
  - за објекте у низу…….....2,5 м
  - за објекте у полуотвореном блоку…….4,0 м
  - за објекте у затвореном блоку……4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……..5,0м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……6,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта.. ½ h вишег објекта, али не мање од 10,0м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде……..1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде..... 1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……..1,4 м
  - максимална висина зидане ограде……0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган

o УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА СТАНОВАЊЕМ ВИСОКИХ ГУСТУНА ИЗГРАЂЕНОСТИ

Ову групу чине следећи видови становања:

1. вишепородично становање у централној зони града
2. мешовито становање
3. виле
4. палате
5. пансиони
6. ексклузивно становање
7. куће за издавање
8. апартманско становање
9. пословно становање
10. рентално становање

2.2.2.1.3.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са урбаним вилама у централној зони града (зона I)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……400 м2
  - за двојне објекте……...500 м2
  - за објекте у низу…….....50 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……10 м
  - за двојне објекте……...16 м
  - за објекте у низу……6 м

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……..1,6
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……1,9
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама……2,2
- Индекс изграђености угаоних парцела...И х 1.15

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције
  од 90% : 10% до 10% : 90%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели…….20%

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….50%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….60%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……...70%
- Степен заузетости угаоних парцела……З х 1.15

Висинска регулација

- максимална спратност објеката…….**П+2+Пк**
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……15,50 м
  - до коте ванаца……..12,50 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 5,0 м (изузетно до 10,0 м), односно према графичком прилогу бр.4.
- за изграђене објекте важе постојећа грађевинска линија
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти
    - од бочне границе парцеле северне орјентације…….1,50 м
    - од бочне границе парцеле јужне орјентације…….2,50 м
  - двојни објекти……4,00 м
  - у прекинутом низу……2,50 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- -минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле……...1,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти…….4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……4,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта……. ½ h вишег објекта, али не мање од 8,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од главних објеката на суседним парцелама…4,0 м
- -уколико је помоћни објекат на суседној парцели постављен на границу парцеле, дозвољено је да се помоћни објекат такође постави на границу парцеле
- *за изграђене објекте важе постојећа растојања*

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне или зелене ограде……...1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде…….1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……...1,4 м
  - максимална висина зидане ограде…….0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

2.2.2.1.3.2.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у централној зони града, пансионе, апартманско, пословно и рентијерско становање у централној зони града (целине I.1 и I.2)

За изградњу објеката вишепородичног становања у целинама I.1 и I.2 обавезна је израда урбанистичког пројекта ради преиспитивања локације и односа према суседима и окружењу.

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободностојеће објекте……..600 м2
  - за објекте у низу……...500 м2
  - за објекте у полуотвореном блоку (целина више објеката)……..2.000 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободностојеће објекте……. 20 м
  - за објекте у низу……..12 м

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……..2,4
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……2,8
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама…….2,9

- Индекс изграђености угаоних парцела..И х 1.15

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције…од 90% : 10% до 10% : 90%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели……..20%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….55%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….65%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама…….……70%
- Степен заузетости угаоних парцела….“З” х 1.15

Висинска регулација

- максимална спратност објеката вишепородичног становања
  - у целини I.1……П+3
  - у целини I.2……П+4
- максимална спратност објеката профотабилног становања (пансони, апартманско, пословно и рентијерско становање)……П+2+Пк
- максимална висина објеката вишепородичног становања:
  - у целини I.1
    - до коте слемена…….16,50 м
    - до коте венца……13,50 м
  - у целини I.2
    - до коте слемена…….19,50 м
    - до коте венца…….16,50 м
- максимална висина објеката профитабилног становања(пансони, апартманско, пословно и рентијерско становање) :
  - до коте слемена……14,50 м
  - до коте венца……11,50 м
  - спратност помоћног објекта…….П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

На парцелама у оквиру целина I.1 и I.2 није дозвољења изградња помоћних објеката. Гаражирање возила организовати у оквиру главног објекта. Дозвољено је наткривање паркинг простора, али искључиво јединственом наткривком за сва наткривена паркинг места и у складу са архитектонским изразом стамбеног објекта

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 5,0 м (изузетно до 10,0 м), односно према графичком прилогу бр. 4.
- за изграђене објекте важе постојећа грађевинска линија

Међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу, је 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

- растојање објекта од бочних граница парцеле
  - за слободностојеће објекте…….3,0 м
  - за објекте у низу……..2,5 м
  - за објекте у полуотвореном блоку…….4,0 м
  - за објекте у затвореном блоку……....0,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти….½ висине вишег објекта
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……...4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели..4,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта……2/3 h, али не мање од 10,0 м
- *за изграђене објекте важе постојећа растојања*

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - макс. висина транспарентне или зелене ограде……...1,4 м
  - макс. висина комбиноване зидане и транспарентне ограде…..1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде…….1,4 м
  - максимална висина зидане ограде……0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

2.2.2.1.3.3.Урбанистчки параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у централној зони града (зона 1) и

зони мешовитог становања на парцелама површине од 400-600м²

Минимална ширина парцеле:

- за слободностојеће објекте: 16м;
- за објекте у низу: 12м;

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине ……..2,4;
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……...2,8;
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцелама са комерцијалним функцијама……2,9;
- Индекс изграђености угаоних парцела...И х 1.15;

Однос БРГП становања и делатности -од 90%:10% до 10%: 90%;

Зелене површине

- мин. проценат зелених површина на парцели постојећих блокова ……..20%;
- мин. проценат зелених површина на парцели за нове блокове ……30%;

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….55%;
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….65%;
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцелама са комерцијалним функцијама……...70%;
- Степен заузетости угаоних парцела……3 х 1.15;

Дозвољава се да поткровна етажа буде без косина до дозвољене висине слемена, смакнута у односу на предњу грађевинску линију минимум 2м.

У свему осталом примењују се урбанистички параметри за вишепородично становање за одговарајућу зону.

2.2.2.1.4.УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА ПОСЕБНИМ ВИДОВИМА СТАНОВАЊА

2.2.2.1.5.Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са једнопородичним становањем у махалама (целине XI.4 и VII.1)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….80 м2
  - за двојне објекте……..150 м2
  - за објекте у низу…….60 м2
- минимална ширина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……...8 м
  - за двојне објекте……...12 м
  - за објекте у низу…….5 м

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……1,4
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели…….1,6
- Максимална дозвољена површина помоћних објеката је 40 m².

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције……д 90% : 10%

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине……..80%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели……..90%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……П+1+Пк
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……..8,50 м
  - до коте ванаца…….12,50 м
- спратност помоћног објекта…….П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 0,0 м до 3,0 м,
- *за изграђене објекте важе постојећа грађевинска линија*
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти – растојање од границе парцеле јужне орјентације……1,50 м
  - слободностојећи објекти – растојање од границе парцеле северне орјентације……1,00 м
  - двојни објекти……2,00 м
  - у прекинутом низу…….2,00 м
  - у непрекинутом низу…….0,00 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне границе парцеле……...1,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……...2,50 м
  - двојни објекти……..3,0 м
  - у прекинутом низу……...4,0 м
- за изграђене објекте важи постојећа растојања

Због специфичне урбанистичке структуре у овом простору се дозвољава густа изградња на малим парцелама.

Код растојања између стамбених објеката мањих од 3 м није дозвољено постављање наспрамних отвора на објектима.
Нови објекти у свему морају задовољавати параметре из овог Плана и имати приступ саобраћајној и комуналној инфраструктури.
Постојећи објекти се смеју реконструисати. Надограђивање и доградњивање је дозвољено само уколико са доградњом објекат задовољавају параметре овог Плана.
За потребе формирања парцела за легализацију објекта могуће је формирати парцелу на начин да одстојања објекта од ивице парцеле буду мања од овим Планом дефинисаних.
Приступне саобраћајнице до парцела у овом типу становања могу имати минималну ширину од 2,5 м.

Правила ограђивања

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне или зелене ограде……1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде ..... 1,4.м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене и транспарентне ограде……1,4 м
  - максимална висина зидане ограде…….0,9 м

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган..

2.2.2.1.4.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у Белом Пољу (целине VIII.1)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……1000 м2

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……1,0
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……..1,2

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције…….од 90% : 10%

Зелене површине

- мин. проценат зелених површина на парцели постојећих блокова……...20%
- мин. проценат зелених површина на парцели за нове блокове…….30%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине……..25%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели……..30%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……...**П+3**
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……15,50 м
  - до коте венца……12,50 м
- спратност помоћног објекта…….П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

На парцелама вишепородичног становања није дозвољења изградња помоћних објеката. Гаражирање возила организовати у оквиру главног објекта. Дозвољено је наткривање паркинг простора, али искључиво јединственом наткривком за сва наткривена паркинг места и у складу са архитектонским изразом стамбеног објекта

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
  - 1,5 м до 5,0 м, односно према графичком прилогу бр. 4.
- *за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија*
- растојање објекта од бочних граница парцеле
  - за слободно стојеће објекте…….5,0м
  - за изграђене објекте важи постојећа растојања
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……5,0м
- за изграђене објекте важи постојећа растојања
- минимално растојање два објекта на парцели……10,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта.... ½ h вишег објекта, али не мање од 10,0м

Правила ограђивања

- Не дозвољава се изградња ограда на парцелама.

2.2.2.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ЦЕНТРАЛНЕ ФУНЦКИЈЕ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)

Правила за степен заузетости (З): Парцела са комерцијалним делатностима може бити изграђена и 100% под посебно планираним условима, у централној зони града (зона I), усаглашена са свим суседима, када заузима целу површину блока, или ако се наслања на постојеће (или планиране) калкане суседних зграда на заједничким границама парцела.

Правила за паркирање: Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних гаража у блоку могућа је у функцији гараже за кориснике околних објеката и парцела, под условом да је доминантна намена блока комерцијална, да је укупна површина заједничког дворишта довољне величине и да је омогућен приступ са две стране. Могуће је да гаража у средишту блока буде подземна, а изузетно и до једне етаже (2,5 м) изнад коте терена. На ивици блока и на регулацији блока гараже по правилу треба да буду вишеспратне. Кровне површине подземних гаража морају се уредити као пешачке површине са значајним учешћем специјалног кровног зеленила. Више-етажне надземне гараже треба градити као ивичне објекте који се не могу градити у унутрашњости блокова, осим када је блок јединствена просторно-организациона целина.

За новоизграђене објекте потребно је обезбедити паркинг простор на површини (зони, блоку, комплексу, парцели) на коју се односи План генералне регулације. Услови за изградњу паркинг места одређују се по следећој табели:

Капацитети паркинг места за комерцијалне делатности (за новоизграђене објекте)

комерцијални садржаји	1ПМ на 50m^2 продајног простора трговинских садржаја 1ПМ на 60m^2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m^2. 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије

Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања код изградње нових пословних објеката у комерцијалним зонама у центру града и пешачким улицама је прилагођавање постојећој физичкој структури блока и задржавање формиране парцелације и регулације зграда. Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента. За веће објекте препоручује се да се идејно решење добија конкурсом.

У наредним табелама дати су основни урбанистички параметри и услови које треба примењивати у даљој детаљнијој урбанистичкој разради централих простора.

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у Централној зони и главном градском центру (зона I)

	Ужа и шира зона центра (зона I)
Индекс изграђености (И)	3,0
Степен заузетости (З)	70%
Висина слемена (спратност)	17,5м (П+ 3 +Пк)
*Начин паркирања**	гараже на ободу језгра и у језгру
Зеленило	дрвореди, паркови и друге форме зеленила

*Број паркинг места за пословање према Општим условима за паркирање

За организацију развоја трговачких улица препоручују се просторно-програмска истраживања у оквиру ширих функционално-просторних целина.

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у пословно- трговачким улицама (зона II, III и XI)

	Главне улице	***Пословно-трговачке улице***
Индекс изграђености (И)	2,5	1.5
Степен заузетости (З)	60%	50%
Висина слемена (спратност)	14м (П+ 3)	12 м (П+ 2)
*Начин паркирања**	посебни паркинзи и гараже ван улице	улично паркирање или ивичне гараже на 800-1.500 м
Зеленило	мин 2 дрвореда у профилу	мин 1 дрворед и профилу

*Број паркинг места за пословање према Општим условима за паркирање

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у зонама улазних праваца у град (зоне IV, V, VI, VII, VIII, X и XII)

Индекс изграђености (И)	0.5-1
Степен заузетости (З)	50%
Висина слемена (спратност)	у складу са зоном у којој се налази
Начин паркирања*	паркинг према улици
Зеленило	мин. 20% и озелењени паркинг

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте који постоје као појединачни садржаји у ткиву

Индекс изграђености (И)	према околном ткиву
Степен заузетости (З)	према околном ткиву
Висина слемена (спратност)	према околном ткиву
Начин паркирања*	на парцели

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање

2.2.2.3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)

2.2.2.3.1.ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

За све планиране, реконструисане и дограђене објекте јавних служби обавезна је примена стандарда и норматива за изградњу садржаја јавних служби, према дефинисаним Планиским елементима.

2.2.2.3.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ (У ЦЕЛИНАМА III.2, VII.2, VIII.2 И XII.3)

Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену целину под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз; постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене; у том случају важе правила уређења и грађења појединачних просторних целина у којима дечја установа налази.
Препоручују се јединице за дневни боравак деце са мањим бројем деце у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном.

У новим, односно адаптираним просторима намењеним дечјим установама препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 деце по објекту. Код нових објеката минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије износи 10м и минимални степен озелењености парцеле је 30%. Планирани проценат зеленила мора бити компактан.
Максимална спратност је П+1+Пк, индекс изграђености 1,2 а проценат заузетости парцеле је 35%.

2.2.2.3.3.Правила грађења за објекте основног образовања (у целинама II.3, II.7 и VIII.2)

Надградња и доградња постојећег објекта основног образовања може се извести до максималне висине П+1+Пк (2), али тако да се обезбеде минимална бруто површина парцеле и да се не прекорачи индекс изграђености од 1,4 степен заузетости парцеле од 40% и обезбеди степен озелењености парцеле од 20%. Планирани проценат зеленила мора бити компактан.
Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије мин.5м.

2.2.2.3.4.Правила грађења за објекте средњег образовања (у целинимана II.6, VIII.2 и VIII.4)

Надградња и доградња постојећег објекта гимназије може се извести до максималне висине П+2+Пк, али тако да се обезбеде минимална бруто површина парцеле и да се не прекорачи индекс изграђености од 1,4 степен заузетости парцеле од 40% и обезбеди степен озелењености парцеле од 20%. Планирани проценат зеленила мора бити компактан.
Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије мин.5м.

2.2.2.3.5.Правила грађења за објекте здравствене заштите (целине III.4, IV.1 и VIII.2)

Изградња планираних делова објекта амбуланте у оквиру основних школа треба да буде у складу са следећим параметрима: планирана изградња може бити спратности макс. П+1+Пк (2), индекс изграђености макс. до 1,4 а степен заузетости парцеле до 40%. Обезбедити степен озелењености парцеле од 20%. Планирани проценат зеленила мора бити компактан.
Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије мин.5м.

2.2.2.3.6.Правила грађења за објекте социјалне заштите (у целинама II.1, II.5 и IV.1)

Надградња и доградња постојећег објекта Центра за социјални рад може се извести до максималне висине П+2+Пк, али тако да се не прекорачи индекс изграђености од 1,4 степен заузетости парцеле од 40% . Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије мин.5м.

2.2.2.3.7.Правила грађења за установе културе (у целинама I.1, I.2 и II.6)

Изградња планираних капацитета културе у случају реконструкције и рециклаже постојећег објекта затвора треба да буде у складу са дефинисаним параметрима зоне у којој се налази. Према потреби, могућа је доградња, реконструкција, адаптација и надградња постојећег објекта.

Реконструкција, санација, адаптација, доградња и надградња постојећег објекта Сурдуличког културног центра треба да буде усклађена са следећим параметрима: максимална висина П+2+Пк, изграђености од 1,6 и степен заузетости парцеле до 50%.

2.2.2.4.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ЗЕЛЕНИЛО (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)

2.2.2.4.1.КВАНТИТАТИВНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА У ГРАДУ

1. Простори за рекреацију и спорт (бруто) укупно:22 -29.5 м2/ст:
   - А. самостални рекреативни простори
     - ЛРЦ - локални рекреативни центри.0.5-1 м2/ст
     - НРЦ - рекреативни центри насеља 2-4 м2/ст
     - ГСРЦ градски спортско-рекреативни центри 4м2/ст
     - велике зелене површине (паркови, парк шуме) 8-10 м2/ст
     - тргови, скверови, пешачке зоне 1.5 м2/ст
   - В. Интегрисани рекреативни простори
     - интегрисани рекреативни простори школа 2м2/ст
     - интегрисани рекреативни простори деч.устан.2м2/ст
     - нтегрисани рекреативни простори кол.становања 4 -5м2/ст
2. Јавне зелене површине укупно: 17-19 м2/ст:
   - велике зелене површине (паркови, парк шуме) 8-10 м2/ст
   - зеленило стамбених суседства 4 м2/ст
   - тампон и заштитно зеленило 5 м2/ст

2.2.2.4.1.ЗАСТУПЉЕНОСТ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА

- фудбалски терени - 1 на 4000ст
- кошаркашка игралишта 1 на 4000ст
- одбојкашка игралишта 1 на 5000ст
- рукометна игралишта 1 на 4000ст
- тениски терени 1 на 10 000ст
- излетнички пунктови 1 на 8000ст
- дечија игралишта 1 на 7000ст
- базени 1 на 20 000 ст Купалишта 1-2 м2/ст , парцела 2.5 -3.5 ха
- стазе за трчање 1 на 30 000ст

2.2.2.4.3. ПОВРШИНЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

А) БРУТО И НЕТО ПОВРШИНЕ

нето површина - директно обезбеђује одвијање рекреативних садржаја и активности бруто површина - нето П + П свих помоћних + П свих пратећих простора

нето П = 40-60% бруто П

Код спортско рекреативних активности:

- нето: П вежбалишта и П гледалишта
- пратећи простори: сауна, соларијум, просторије за терапије, учионице, мултимедијални простор, магацин, радионице, гаража, котларница, угоститељски простор, преноћиште, станови за особље, простори за услужне делатности, привредну делатност, продајни простор
- помоћни простори: свлачионице, купатило, умиваоници, клозет, справарница, кабинет особља, амбуланта.

Б) ПРЕПОРУЧЕНЕ МИНИМАЛНЕ ПОВРШИНЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

према рангу

- градски и реонски парк - мин.1ха, пожељно 5ха
- градски СРЦ - мин. 4ха пожељно 10ха
- насељски РЦ - мин.0.4, пожељно 2ха
- локални рц и локални парк - мин 0.2ха

према врсти

- минимална нето корисна површина дечијег игралишта у граду - 25-30м2, мин. бруто 100м2
- минимална нето корисна површина отворених простора у стамбеном подручју 5м2/ст

• површине за игру	1.2м2/ст
пешчаник	0.1м2/ст, мин површина 5м2
терен са справама	0.3 м2/ст , мин површина 100м2
терени за игру	0.8 м2/ст, мин површина 200м2
• стазе и озелењени простори	2.8м2/ст
• помоћни простори становања	1.0м2/ст

Зелене површине

у подручјима реконструкције	4-6м2/ст
ново вишепородично становање	15-25м2/ст
ново индивидуално становање	20-30 м2/ст

програм за школу од 20 учионица

- отворени простор

мека стаза - 75м2
универзална површина 40/30 - 1200м2
гимнастички полигон 20/20м - 400м21
игралиште за кошарку - 480м2
игралиште за одбојку - 242м2
кошеви за убацивање лопте
атлетска стаза 100м са 4 пруге - 600м2
јама за скок увис и даљ -90м2
пратеће зеленило + 50%

- затворени простор

сала 15 /26 или 18/33м, мин 7м висине
теретана 6/6м
пратеће просторије +50%

2.2.2.4.4.Гравитација и доступност (пешачке дистанце стан - РП, 3км/х)

просторни ниво	време	дистанца	садржаји	број стан који гравитира	претежни корисници
стамбена групација (улаз)	2-3мин	50-100м	мирне игре, дружење, свакодневно коришћење		мала деца стари хендикепирани
стамбена групација (блок)	3-5мин	150-200м	разноврсни рекреативни садржаји	1-2000	све категорије
суседство (кварт)	5-8 мин	250-300м	већи рекреативни простори за садржаје динамичне игре	4-8000	све категорије
стамбено насеље (МЗ)	10-12 мин	500-600м	вишенаменски РП школе, КДУ, пешачке зоне, паркови...	8-15000	све категорије
део града	15-20мин	1000-1500м	самостални рекреативни простори РЦ, СРЦ, интегрални у оквиру средњих школа, здрав. уст....	15-...	све категорије
град			специјализовани и поливалентни РЦ, СРЦ, градски паркови (ботанички, зоо, забавни, етно, меморијални, дечији, парк изложбе, парк-шуме) интегрални у оквиру спец. центара..		све категорије

2.2.2.4.5.ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА СПОРТСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ САДРЖАЈЕ

Просторни услови за зимске спортове:

- санкање, 10-40 степени нагиб, орјентација север до исток, са малим зимским осунчањем, заштићено од ветра и магле, са безбедним равним делом у подножју
- нордијско скијање - мали нагиби - стазе 3-15км
- скијање- 10-60 степени нагиб , орјентација север до исток са малим зимским осунчањем,, заштићено од ветра и магле, са безбедним равним делом у подножју
- клизалишта (могуће организовати у зимском периоду на локацији 2 тениска терена (20х40м)), раван терен, заветрина

Просторни услови за летње спортске и рекреативне садржаје - Општи услови организације простора: заветрина, орјентација север, северо-исток, раван тререн, у планинским условима пожељна је и осунчаност

- тениски терен (20/40м, тј за појединачну игру 8.23/23.77, за игру парова 10.97/23.77, ограђивање жичаном оградом за један терен даје 36.6/18.3, бочно обезбедити слободну траку од 3.65м), обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака
- игралиште за кошарку (26/14м, тј. потребно 480м2), обрада терена земља, шљака, асфалт
- игралиште за одбојку (18/9м, 242м2) обрада терена, земља, шљака, асфалт
- универзални терен- комплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, кошарку и рукомет (40/20 или 25/50), обрада терена, земља, шљака, асфалт
- игралиште за фудбал (110/75м, 8250м2, гледалиште још око 1000м2), обрада терена трава,
- групација игралишта за стони-тенис (сто 2.74/1.52м, за један сто потребно око 40 м2)
- игралиште за бадминтон (игра појединца 5.18/13.40м, игра парова 6.10/13.40м, око 120м2), обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака
- бочање на отвореном простору (25-40/ 26.5м, око 110м2)обрада терена шљака
- билијар (столови 2-2.3/1-1.15м, околни простор 1.6, за један сто око 20 м2)
- игралиште за мини-голф (различите величине, мин. 400м2)
-
- Пикник: 15-30 јединица/ха, свака јединица за 4-8 особа, опремљена паркингом заклоњеним визуелном баријером, (евентуално огњиштем + извором воде), простором за одлагање смећа

2.2.2.4.6.НУТС СТАНДАРДИ

рекреација и спорт / величина насеља	НУТС 4 100 000 до 10 000	НУТС 5 испод 10 000			
		10 - од 4000	4000-2000	1000-2000	< 1000
	А	Б	Ц	Д	Е
Спортско рекреативни центри који задовољавају стандарде за савезна и међудржавна такмичења	(+)				
мањи СРЦ мултинаменског карактера	(+)	(+)			
покривени објекти физичке културе са одговарајућим санитарним и пратећим просторијама, режимом коришћења, одржавања (базени, различита спортска игралишта, гинмастичке дворане)	+	(+)			
отворени, уређени простори погодни за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним просторијам, режимом коришћења... - игралишта за мале спортове	+	+	+	(+)	
отворени уређени простори погодни за различите врсте спортских активности, са минималним захтевима у погледу одржавања (трим стазе, обале водотока...) - фудбалски терени	+	+	+	+	(+)

\+ нужно

++ ако се не може орбанизовати у насељу јер за то не постоје потребни услови(потре корисника, грађевински фондови) обавезно је обезбедити организовани превоз до суседног мест садржај постоји

(+) могуће ако постоји интерес

2.2.2.4.7ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА (ЦЕЛИНЕ II.1,III.1, VI.2 И XI.2)

Парцела:

- минимална површина парцеле
  - за слободно стојеће објекте……2000 м2

Индекс или степен изграђености "И"

- макс. индекс или степен изграђености "И" за ниво блока или целине……0,8
- макс. индекс или степен изграђености "И" на парцели……1,0

Однос БРГП становања и делатности

- однос становање : функције…….од 90% : 10%

Зелене површине

- мин. проценат зелених површина на парцели постојећих блокова……..30%
- мин. проценат зелених површина на парцели за нове блокове…….40%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Индекс или степен заузатости "З"

- макс. индекс или степен заузатости "З" за ниво блока или целине…….60%
- макс. индекс или степен заузатости "З" на парцели…….70%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката……..**П+2**
- максимална висина објеката
  - до коте слемена……...17,00 м
  - до коте венца……...12.50 м
- спратност помоћног објекта……П
- максимална висина помоћног објеката
  - до коте слемена……...5,0 м
  - до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација

- растојање грађевинске линије објекта од

регулационе линије парцеле
  - 3,0 м до 5,0 м, односно према графичком прилогу бр.4
- за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија
- растојање објекта од бочних граница парцеле
  - за слободно стојеће објекте… ½ h вишег објекта
  - за изграђене објекте важи постојећа растојања
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти ..½ h вишег објекта
  - за изграђене објекте важи постојећа растојања
- минимално растојање два објекта на парцели……..20,0 м
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле……..... ½ h вишег објекта
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта.... ½ h вишег објекта, али не мање од 15,0м

Правила за паркирање

Приликом изградње објеката на парцели или у оквиру планираног блока спортско рекреативних садржаја обезбедити одговарајући број паркинг места. Паркирање је могуће организовати двојако, као надземно на отвореном простору (минимално 10% потребних капацитета) и у оквиру надземних или подземних гаража.

Потребан број паркинг места одредити према дефинисаним капацитетима у поглављу 2.1.2.2.

Правила ограђивања

Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради контролисаног приступа корисника. Грађевинске парцеле могу се ограђивати функционалном и естетском оградом чија висина може бити највише до 1,8 m.

2.2.2.5.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОДУКЦИЈУ (ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА)

Ову групу чине следеће привредне активности:

А.1. Примарне делатности
А.1.1. пољопривреда
А.1.2. шумарство
А.2. Секундарне делатности
А.2.1. индустрија
А.2.2. грађевинарство
А.2.3. занатска производња
А.2.4. манифактурна производња
А.2.5. складишта
А.3.Терцијалне делатности
А.3.1. услужно-трговинске делатности
А.3.2. пословно-комерцијалне делатности
А.3.3. туристичке активности

2.2.2.5.1.УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛАМА СА ПОЉОПРИВРЕДОМ УЗ СТАНОВАЊЕ (ЦЕЛИНЕ V.1, IX.2, XI.6, XII.1И XII.4)

Намена:
- прерада пољопривредних производа
- производња хране
- складиштење пољопривредних производа
- складиштење воћа
- производња и складиштење сточне хране
- кланице и прерада меса
- прерада рибе

Парцела:
- минимална површина парцеле……1,500 м2
- минимална ширина парцеле……20 м

Индекс или степен изграђености "И"
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 1,7 ха……...0,3
  - преко 1,7 ха……0,25

Индекс или степен заузатости "З"
- максимални индекс или степен заузетости "З" на парцели површине:
  - до 1,7 ха…….30%
  - преко 1.7 ха……...25%

Зелене површине
- минимални проценат зелене површине на парцели…….30%
- минимална ширина заштитног зеленог појаса према приступној саобраћајници…10,0 м

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Висинска регулација:
- максимална спратност објеката…….П+1
  - максимална висина објекта до коте венца.10 м
  - максимална висина објекта до коте слемена ……12,50 м
- изузетно максимална висина објекта може бити већа од 10 м искључиво у случају да је условљена технолошким процесом
- спратност помоћних објеката……..П
  - максимална висина помоћног објеката до коте венца……5,0 м
  - максимална висина објекта до коте слемена …….7,50 м

Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле.....5,0 м, односно према графичком прилогу бр.4
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле……..3,0 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката……8,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……6,0 м
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле…….½ h висине објекта
- минимално растојање помоћног објекта од бочних и задњих суседних објеката ..6,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочних и задњих суседних помоћних објеката …….4,0 м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања.

Правила ограђивања:
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.2,0 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде……2,0 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде……2,0 м

2.2.2.5.2.УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.2.2.5.2.1.Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима индустрије, грађевинарства, занатске производње, манифактурне производње и складишта у радним зонама (целине VI.1 и VIII.3)

Намена:
- индустријска производња
- грађевинарство
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта

Парцела:
- минимална површина парцеле----------1.500 м2
- минимална ширина парцеле……30 м

Индекс или степен изграђености "И"
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 1,5 ха……...2,1
  - од 1,5 ха до 3 ха……...1,8
  - преко 3 ха……1,5

Индекс или степен заузетости "З"
- максимални индекс или степен заузетости "И" на парцели површине:
  - до 1,5……..70%
  - од 1,5 ха до 3 ха……55%
  - преко 3 ха……..40%

Зелене површине
- минимални проценат зелене површине на парцели до 1,5 ха……..20%
- минимални проценат зелене површине на парцели до 14,5-3 ха……25%
- минимални проценат зелене површине на парцели преко 3 ха……..30%
- минимална ширина заштитног зеленог појаса према приступној саобраћајниц …5,0 м

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Висинска регулација:
- максимална спратност објеката индустрије..П+1
- максимална висина објекта индустрије до коте венца……..12,5 м
- максимална висина објекта индустрије до коте слемена…….15,0 м
- (изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 м искључиво у случају да је условљена технолошким процесом)
- спратност помоћних објеката……..П
- максимална спратност објекта администрације……П+3
- максимална висина објекта индустрије до коте венца……..……17,0 м
- максимална висина објекта индустрије до коте слемена……..19,0 м
- максимална висина помоћног објеката до коте венца……5,0 м
- максимална висина објекта до коте слемена.7,50 м

Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле према приступним саобраћајницама...од 3,0 м до 5,0 м, односно према графичком прилогу бр. 4.
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле према државним путевима II реда (на ободу насеља)…….10,0 м
- минимално растојање објекта од бочних

граница парцеле…….5,0 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката……10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……8,0 м
- минимално растојње објекта од задње границе парцеле……..10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне и задње границе парцеле…….4,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од суседних објеката……...8,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од помоћних суседних објеката...4,0 м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања

Правила ограђивања:
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.2,2 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде.....2,2 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде…….2,0 м

2.2.2.5.2.2Урбанистички параметри за изградњу објеката занатске производње и мануфактурне производње у стамбеном ткиву (целина III.10)

Намена:
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта

Парцела:
- минимална површина парцеле……..500 м2
- минимална ширина парцеле……..15 м

Индекс или степен изграђености "И"
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 600 м2…….0,6
  - преко 600 м2……...0,5

Индекс или степен заузетости "З"
- максимални индекс или степен заузетости "И" на парцели површине:
  - до 600 м2……..60%
  - преко 600 м2…….50%

Зелене површине
- минимални проценат зелене површине на парцели до 500 м2……20%
- минимални проценат зелене површине на парцели преко 500 м2…….30%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Висинска регулација:
- максимална спратност објеката…….П+2
- максимална висина објекта…….15,0 м
- спратност помоћних објеката…….П
- максимална висина помоћног објеката……5,0 м

Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле 3,0 м, односно према графичком прилогу бр. 4.
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле…….2,5 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката……...6,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……..5,0 м
- минимално растојње објекта од задње границе парцеле……10,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочних суседних објеката…….3,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочних суседних помоћних објеката……3,0 м
- мин. растојање помоћног објекта од помоћних суседних објеката……2,0 м
- *за* изграђене *објекте важе постојећа растојања*

Правила ограђивања:
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.2,0 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде…….2,0 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде…….2,0 м

2.2.2.5.3 УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛАМА СА ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

2.2.2.5.3.1.Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у централној зони града (зона I)

Намена:
- услужно-трговинске делатности:

  - занатске радионице, услужне радионице и радње
  - робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
  - банке, административни центри локалне управе, пословни објекти државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објекти за рентирање.
- туристичке активности:
  - хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти.

Парцела:

- минимална површина парцеле……..300 м2
- минимална ширина парцеле……..12 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 500 м2…….2,5
  - преко 500 м2……2,0

Индекс или степен заузатости "З"

- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 500 м2……70%
  - преко 500 м2……..60%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели……..20%

Висинска регулација:

- максимална спратност објеката……П+3+Пк
- максимална висина објекта до коте слемена……...17,50 м
- максимална висина објекта до коте венца..14,50 м
- спратност помоћних објеката……..П
- максимална висина помоћног објекта до коте слемена……5,0 м
- максимална висина помоћног објекта до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација:

- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле.....0 м
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти
    - од бочне границе парцеле северне орјентације……..2.50 м
    - од бочне границе парцеле јужне орјентације……1,50 м
  - двојни објекти……0 м
  - у прекинутом низу…….1,50 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти……4,0 м
  - двојни објекти…….5,0 м
  - у прекинутом низу……...4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- мин. растојање два објекта на парцели……4,0 м
- мин. растојења од задњих суседних објеката…½ висине вишег објекта, односно не мање од 4,0м
- мин. растојање помоћног објекта од бочне и задње границе парцеле……..4,0 м
- мин. растојање помоћног објекта од суседних објеката……..……..8,0 м
- мин. растојање помоћног објекта од помоћних суседних објеката……..……4,0 м
- за изграђене објекте важепостојећа растојања.

Правила ограђивања:

- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.1,4 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде…….1,4 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде……..1,8 м

2.2.2.5.3.1а. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцели са терцијалним делатностима у целини I.3

За ову целину препоручена је израда урбанистичког пројекта, ради детаљније анализе локације и одређивања хоризонталне регулације на парцели, као и ради дефинисања садржаја и површина у складу са Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката, а кроз Идејно решење.

Намена:

- Смештајни капацитети: хотели, пансиони, мотели, апартмански смештај
- Пословно-услужни садржаји: пословање, трговина, угоститељство, услуге

Парцела:

- површина парцеле се поклапа са површином намене

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености

"И" на парцели је ……..**2,5**

Висинска регулација:

- максимална спратност објеката……..Су+П+6
- максимална висина објекта до коте слемена……30,00 m
- максимална висина објекта до коте венца..27,00 m

Хоризонтална регулација:

- на већем делу парцеле грађевинска линија се поклапа са регулационом
- на деловима граница парцеле окренутим ка улицама Српских владара и Омладинска грађевинска линија је постављена на 5 m од регулационе.
- могуће је организовати више објеката на парцели

Правила ограђивања:

- ограђивање није обавезно
- уколико се парцела ограђује, дозвољено је постављање живе зелене ограде висине до 1,4 m укомпоноване у партерно уређење и озелењавање парцеле.
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Правила за паркирање:

- Паркирање обезбедити на сопственој парцели и то:
  - минимално 1 ПМ на 10 кревета;
  - минимално 1 ПМ на 70 m² корисне површине пословног простора.

2.2.2.5.3.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у ширем центру града (II, III и XI)

Намена:

- услужно-трговинске делатности:
- занатске радионице, услужне радионице и радње
- робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
- банке, административни центри локалне управе, пословни објекти државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објекти за рентирање.
- туристичке активности:
- хотели, мотели, ресторани и други угостителески објекти.

Парцела:

- минимална површина парцеле 300 м2
- минимална ширина парцеле……..10 м

Индекс или степен изграђености "И"

- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 500 м2……1,5
  - преко 500 м2……...1,3

Индекс или степен заузатости "З"

- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 600 м2……..60%
  - преко 600 м2…….50%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели…….30%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Висинска регулација:

- максимална спратност објеката……..П+2
- максимална висина објекта до коте слемена……14,00 м
- максимална висина објекта до коте венца……10,20 м
- спратност помоћних објеката…….П
- максимална висина помоћног објеката до коте слемена……5,0 м
- максимална висина помоћног објеката до коте венца……4,0 м

Хоризонтална регулација:

- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле…….од 0 м до 5 м, односно према графичком прилогу бр.4
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти
    -од бочне границе парцеле северне орјентације……..2.50 м
    -од бочне границе парцеле јужне орјентације……1,50 м
  - двојни објекти……..4,0 м
  - у прекинутом низу……1,50 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти…….4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……4,0 м
- минимално растојења од задњих суседних објеката….½ висине вишег објекта, односно не мање од 4,0м
- минимално растојање помоћног објекта од

бочне и задње границе парцеле…….4,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од суседних објеката……...8,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од помоћних суседних објеката…….4,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта.... ½ h вишег објекта, али не мање од 8,0 м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања

Правила ограђивања:
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.2,0 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде……2,0 м (зидани део максимално 0,9м)
- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
- максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде……..2,0 м

2.2.2.5.3.3. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у рубним зонама (IV, V, VI, VII, VIII, IX и XII)

Намена:
- услужно-трговинске делатности:
  - занатске радионице, услужне радионице и радње
  - робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
  - банке, административни центри локалне управе, пословни објекти државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објекти за рентирање.
- туристичке активности:
  - хотели, мотели, ресторани и други угостителски објекти.

***Парцела*:**
- минимална површина парцеле……...400 м2
- минимална ширина парцеле……..10 м

Индекс или степен изграђености "И"
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 500 м2……..1,0
  - преко 500 м2……...0,8

Индекс или степен заузатости "З"
- максимални индекс или степен изграђености "И" на парцели површине:
  - до 500 м2……..50%
  - преко 500 м2…….40%

Зелене површине
- минимални проценат зелене површине на парцели……..30%

Планирани проценат зеленила мора бити компактан.

Висинска регулација:
- максимална спратност објеката……...П+1+Пк
- максимална висина објекта до коте слемена……..12,0 м
- максимална висина објекта до коте венца..9,0 м
- спратност помоћних објеката……..П
- максимална висина помоћног објеката……5,0 м

Хоризонтална регулација:
- Минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле……..од 0 м до 5 м, односно према графичком прилогу бр.4
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
  - слободностојећи објекти
    - од бочне границе парцеле северне орјентације…….2.50 м
    - од бочне границе парцеле јужне орјентације……..1,50 м
  - двојни објекти…….4,0 м
  - у прекинутом низу……1,50 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
  - слободностојећи објекти…….4,0 м
  - двојни објекти……..5,0 м
  - у прекинутом низу……..4,0 м
  - у непрекинуто низу…….0,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели……...4,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од бочне и задње границе парцеле….4,0 м
- минимално растојање помоћног објекта од суседних објеката……8,0м
- минимално растојање помоћног објекта од помоћних суседних објеката……..….4,0 м
- минимално растојање објекта од наспрамног објекта..½ h вишег објекта, али не мање од 8,0 м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања

Правила ограђивања:
- ограда на регулационој линији
  - максимална висина транспарентне ограде.2,0 м
  - максимална висина комбиноване зидане и транспарентне ограде…….2,0 м (зидани део максимално 0,9м)

- капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- ограде на бочним и задњим страна грађевинске парцеле
  - максимална висина зелене, транспарентне или зидане ограде……2,0 м

2.3.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 350-9/25-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

271.

На основу чл. 40. став 1. тачка 6. Статута општине Сурдулица („сл. гл. Града Врања“ бр. 7/19) и чл. 65. и 75. Закона о културним добрима („Сл. гл. РС“ бр. 71/94, 52/11- др.закони, 99/11-др.закони и 6/20 – др.закони), Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06.2026. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТУДИЈЕ: ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА

Члан 1.

Мења се Одлука о усвајању Студије: Градитељско наслеђе у општини Сурдулица (Сл.гл. Града Врања, бр. 27/21) тако што се у самој Студији, која је у складу са чл. 2 Одлуке њен саставни део, речи на страни 124. став 1.:
„У Улици Драгобрата Јанковића издваја се неколико грађевина специфичног архитектонског израза. То се пре свега односи на кућу Китановић Душана, на к.п. бр. 935/1 КО Сурдулица, основе у облику слова „Г“, са подужним тремом на спрату и спољним степеништем које је водило до трема (сада је урушено)…..“
мењају речима:
„У Улици Драгобрата Јанковића издваја се неколико грађевина специфичног архитектонског израза. То се пре свега односи на кућу Миленковић Андрије и Јоване, на к.п. бр. 836 КО Сурдулица, основе у облику слова „Г“, са подужним тремом на спрату и спољним степеништем које је водило до трема (сада је урушено)…..“

Члан 2.

У свему осталом Одлука о о усвајању Студије: Градитељско наслеђе у општини Сурдулица (Сл.гл. Града Врања, бр. 27/21) остаје иста.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 350-122/25-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

272.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 4, члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања”, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06. 2026. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД” СУРДУЛИЦА

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод“ Сурдулица („Службени гласник града Врања“, бр. 31/2016) члан 25. мења се и гласи:

„Износ оснивачког капитала Јавног предузећа „Водовод“ Сурдулица износи 90.619.692,52 динара.“

Члан 2.

У свему осталом Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод“ Сурдулица остаје неизмењена.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-7/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

273.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гл. РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020, 94/2024) , члана 2. став 1., 3., 4. и 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гл.РС” бр. 16/18 и 79/2023), члана 4. став 1. и 2., члана 5. и члана 9. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуке о измени исте („Сл.гл.Града Врања” број 41/2020 и број 44/2020),члана 40. став 1. тачка 6. и тачка 37. Статута општине Сурдулица („Сл.Гл.Града Врања” 7/19), и Програма отуђења непокретности - грађевинског земљишта из јавне својине општине Сурдулица за 2026. годину, број 463-16/26-01 од 11.03.2026. године („Сл.Гл.Града Врања“ број 4/2026), Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ПО ПРОГРАМУ ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Сурдулица и то:

Локација бр. 1 - „Ул. Ђуре Јакшића“, целина II.4., део катастарске парцеле број **1565/3** КО Сурдулица, по врсти остало грађевинско земљиште. (На предметној парцели постоји сувласник који према Закону о промету непокретности има право прече куповине).

Локација бр. 2 - „Ул. Милтена Китановића", целина I.2., катастарска парцела број **859/6** КО Сурдулица, по врсти остало грађевинско земљиште.

У поступку прикупљања писмених понуда и избора најповољнијег понуђача у скаду са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуком о измени исте.

Члан 2.

Поступак отуђења непокретности из члана 1. спровешће Комисија за прибављање непокретности у јавну својину односно отуђење и давање у закуп непокретности из јавне својине Општине (у даљем тексту Комисија), на начин и под условима утврђеним Уредбом и Одлуком, у одвојеним поступцима.

Члан 3.

Оглас за спровођење поступака јавног надметања односно прикупљања понуда за отуђење непокретности из члана 1. објављује Комисија.

Оглас се објављују у Дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије као и на званичном сајту општине Сурдулица.

Члан 4.

Комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Члан 5.

Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, Скупштина општине доноси одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине на предлог Комисије.

Уговор о отуђењу непокретности закључује председник општине, односно лице опуномоћено од стране председника општине по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва општине Сурдулица.

Општинска управа, дужна је да примерке закључених уговора достави Општинском правобранилаштву у року од 15 дана од дана закључења Уговора.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 463-33/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

274.

На основу чл.100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС , 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023, 91/2025), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања, искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гл.РС” број 16/18 и 79/2023), члана 10. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуке о измени исте („Сл. гл. Града Врања“ број 41/2020 и 44/2020) и чл. 40 став 1. тачка 37. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. Града Врања” бр. 7/2019), а у складу са потврђеним Пројектом препарцелације број 350-17/26-03 од 19.02.2026.године Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, доноси

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 889 КО СУРДУЛИЦА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Сурдулица, непосредном погодбом по тржишним условима, и то дела катастарске парцеле бр. 889 КО Сурдулица у површини од 110 м^2, купцу Јовић Љубиши из Сурдулице, ул. Хајдук Вељкова бр. 2, на основу потврђеног Пројекта препарцелације број 350-17/26-03 од 19.02.2026. године.

Члан 2.

Непокретност из члана 1. ове Одлуке отуђује се из јавне својине непосредном погодбом, али не испод цене коју ће утврдити Комисија за утврђивање тржишне цене грађевинског земљишта, у поступку који спроводи Комисија за прибављање непокретности у јавну својину општине, односно отуђења и давања у закуп непокретности из јавне својине општине (у даљем тексту Комисија).

Комисија ће спровести поступак на начин и под условима утврђеним Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањем ствари у закуп у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуком о измени исте.

Члан 3.

Отуђење непокретности из члана 1. ове Одлуке поступком непосредне погодбе, спроводи се на основу испуњених услова из чл. 65. став 1. Закона о планирању и изградњи, а то је да се на већем броју катастарских парцела може образовати једна или више грађевинских парцела на основу пројекта препарцелације, на начин и под условом утврђеним у Планском документу, како би се формирала нова грађевинска парцела у складу са захтевом инвеститора и смерницама

Усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица („Сл.гл. Града Врања” бр. 35/12, 34/16,15/17, 22/22, 3/23 и 18/24).

Члан 4.

Након спроведених радњи из члана 1., 2. и 3. ове Одлуке, донеће се Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине, а у складу са потврђеним Пројектом препарцелације број 350-17/26-03 од 19.02.2026. године.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 463-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

275.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС. бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.града Врања бр.7/19), члана 1. 23. 25. став 4. Одлуке Скупштине општине Сурдулица о

прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица (Сл.Гл.града Врања бр.41/2020) у вези дописа Министарства за бригу о породици и демографију број 005179613 2025 13420 002 002 016 012/1 од 21.04.026.године, Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06.2026. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Члан 1.

Скупштина општине Сурдулица је сагласна да се у својину општине Сурдулица пренесе из јавне својине Републике Србије право над покретним стварима које чине 2 комада лаптоп уређаја марке HP240 G7 (са пуњачима) за потребе Центра за социјални рад чији је оснивач општина Сурдулица.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлуку објавити у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 404-91/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

276.

На основу чл. 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018, 111/21 – др.закон), чл. 40. става 1. тачка 6. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026 .год. донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Сурдулица за период 2026- 2028.године

- Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Сурдулица за период 2026-2028.године је саставни део Одлуке.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити у Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 401-477/24-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

277.

На основу члана 2. 4. 7. и 12. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл.Гл.РС.бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40.став 1. тачка 44. Статута општине Сурдулица (Сл.Г. града Врања бр.7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, доноси

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКИЈАЛИШТА НА ВЛАСИНИ ОКРУГЛИЦА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Члан 1.

Покреће се поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта на Власини Округлица по основу решења Владе Републике Србије број 465-3736/2026 од 23.04.2026.године о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно аминистративни пренос непокретности, односно за уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање просторима погодним за уређење скијалишта у смислу одредби Закона о јавним скијалиштима (Сл.Гл.РС бр.46/2006) а која се сматрају делатностима од општег интереса.

Члан 2.

Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта на Власини Округлица, које обухвата**:** уређење јавне површине погодне за организовање скијања и специјализованих зимских спортских активности (санкање, ски-боб, скокови, мото-санкање, спуштање гумама, скијање у дубоком снегу, параглајдинг, скелетон и друге сличне зимске спортске активности), са објектима, уређајима и опремом чије је коришћење односно изградња од општег интереса.

Члан 3.

Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл.Гл.РС бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016).

Члан 4.

Поступак јавно-приватног партнерства предвиђен чланом 1. ове одлуке спровешће Стручни тим у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама образован решењем Скупштине општине Сурдулица.

Члан 5.

Стручни тим дужан је да у поступку јавно-приватног партнерства припреми, предложи све потребене акте, прибави неопходне саглсности и предузме све друге радње прописане Законом о јавним скијалиштима у циљу реализације пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта на Власини Округлица.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 35-2/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

278.

На основу члана 120. Пословника Скупштине општине Сурдулица ("Сл.Гл. Града Врања" бр.17/24, 31/24, 202/25), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026., донела је

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РАДА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОСЛЕ 15 ЧАСОВА

Члан 1.

Продужава се рад седнице Скупштине после 15 часова, уколико се не заврши расправа и доношење Одлуке по свим тачкама дневног реда.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику града Врања

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

279.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2017, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 37, 38, 39. и 73. Статута општине Сурдулица (“Службени гласник Града Врања”, бр. 7/2019), члана 6. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуке о измени исте („Сл. гл. Града Врања” број 41/2020 и број 44/2020) Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Формира се Комисија за прибављање непокретности у јавну својину општине, односно отуђења и давања у закуп непокретности из јавне својине општине, у следећем саставу:

1. Предраг Поповић, дипломирани грађевински инжењер, запослен у Општинској управи општине Сурдулица, распоређен у Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне, грађевинске и имовинско правне послове на радно место послови за инвестиције и комуналне делатности за председника комисије,
2. Ненад Петковић, дипломирани економиста, запослен у Општинској управи општине Сурдулица, распоређен у Одељењу за финансије и привреду, на радно место послови службеника за јавне набавке, за члана комисије и
3. Милена Алексић, дипломирани менаџер, запослена у Општинској управи општине Сурдулица, распоређена у Одељењу за финансије и привреду, на радно место послови економског развоја, за члана комисије.

II

Комисија се формира на период од четири године.

III

Задатак Комисије је да у складу са позитивним законским прописима спроводи поступке прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у јавној својини општине Сурдулица.

IV

Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

V

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Скупштине општине Сурдулица, број 020-61/24-01 од 28.09.2024. године.

VI

Решење доставити: председнику и члановима Комисије, имовинско-правној служби, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 020-42/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

280.

На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијма (Сл.Гл.РС бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 73. Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.града Врања бр.7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026., доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКИЈАЛИШТА НА ВЛАСИНИ ОКРУГЛИЦА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Члан 1.

У Стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта на Власини Округлица по основу решења Владе Републике Србије број 465-3736/2026 од 23.04.2026.године о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно аминистративни пренос непокретности, односно за уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање просторима погодним за уређење скијалишта у смислу одредби Закона о јавним скијалиштима (Сл.Гл.РС бр.46/2006) а која се сматрају делатностима од општег интереса, тј. уређивања услова, начина израда и предлагање јавно приватног партнерства у поступку јавно - приватног партнерства без елемената концесије (у даљем тексту Стручни тим), именују се:

1. Драгана Илић, дипломирани економиста, службеник Општинске управе, распоређена на пословима буџета;
2. Милица Јовић, дипломирани инжењер архитектуре, службеник Општинске управе, распоређена на пословима руководиоца Одељења за урбанизам, стамбено комуналне, грађевинске и имовинско правне послове;
3. Милан Цветановић, дипломирани правник, Општински правобранилац;
4. Ненад Петковић, дипломирани економиста, службеник Општинске управе распоређен на пословима интерног ревизора;
5. Срба Вучковић, дипломирани инжењер грађевине, службеник Општинске управе, распоређен на пословима шефа службе за инвестиције и комуналне делатности;
6. Андријана Станковић, дипломирани правник, службеник Општинске управе, распоређена на имовинско правним пословима;
7. Габриела Николов, специјалиста струковни инжењер саобраћаја, службеник Општинске управе, распоређена на пословима инспектора за саобраћај и путеве.

Члан 2.

Задаци Стручног тима су:

1. да припреми и предложи све потребене акте, прибави неопходне сагласности и предузме све друге радње прописане Законом о јавно-приватном партнерству неопходне за поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта на Власини Округлица општине Сурдулица.
2. пружање стручне помоћи која се састоји у припреми и предлагању свих потребних аката при припреми потребних анализа, односно студија оправданости, при припреми и изради услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и прегледавања и оцену приспелих понуда;
3. прегледање и оцена пристиглих пријава,
4. утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде или предлога одлуке о поништају јавног приватног партнерства и образложење тих предлога,
5. обављање осталих послова неопходних за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, управљање и одржавање Скијалишта

на Власини Округлица општине Сурдулица.

Члан 3.

Чланови Стручног тим се обавезују да о свом раду и одржаним седницама воде записник и сачињавају друга документа која потписују чланови Стручног тима.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 020-44/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

281.

На основу члана 115. става 2, члана 116. става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. става 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“, бр.88/2017,27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), чл. 32. става 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16.- др.закон,47/2018 и 111/2021 - други закон), и чл. 40 .став 1. тачка 73. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања „„бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026 .год, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА РИБАР “ У КЛИСУРИ

I

У Решењу о именовању чланова Школског одбора у Основној школи „ Иво Лола Рибар „ у Клисури („Сл.гл.Града Врања„„ 23/23 и 19/25), врши се следећа измена тако што се :

1. у тачки I. у алинеји 3. у тачки 2. „ **Драгољуб Спсаов** „ се разрешава дужности члана, а **„ Славча Борисов**“ из Клисуре именује се за члана школског одбора.

II

Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у Службеном гласнику „Града Врања“.

III

Решење доставити: именованима, ОШ „Иво Лола Рибар“ у Клисури, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

IV

Решење је коначно.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом-одељење у Нишу у року од 30 дана од дана пријема истог.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-4/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

282.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 70. става 1. тачке 19. Статута општине Сурдулица, („Сл.гл.града Врања“, бр. 7/19) Општинско веће општине Сурдулица, дана 03.06.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЧЛАНОВА МЕЂУОПШТИНСКЕ КООРДИНАЦИОНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД, БУЈАНОВАЦ, ПРЕШЕВО, СУРДУЛИЦА И ТРГОВИШТА

I

У Решењу о одређивању чланова Међуопштинске координационе радне групу за праћење спровођења Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом на територији града Врања и општина Босилеград, Бујановац, Прешево, Сурдулица и Трговишта број 501-16/24-01 од 14.03.2024. врши се следећа измена у

- ставу 1.:

у тачки 1.:

Разрешава се дужности члана Драган Мицић, а именује се за члана Небојша Арсић,

и у

- тачки 4.:

Разрешава се дужности заменика члана Слободан Поповић, а именује се за заменика члана Игор Богдановић.

II

У свему осталом решење остаје неизмењено.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у Службеном гласнику града Врања.

IV

Решење доставити именованима, приложити уз седнички материјал , и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 501-41/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

283.

На основу члана 4. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица (“Службени гласник Града Врања”, број 41/2020), члана 70. став 1. тачка 22. Статута општине Сурдулица (“Службени гласник Града Врања”, број 7/19), члана 15. тачке 8. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица (“Службени гласник Града Врања”, број 5/10) и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа општине Сурдулица (“Службени гласник ПО”, број 34/08), Општинско веће општине Сурдулица, на седници одржаној дана 03.06.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

Именује се Комисија за утврђивање тржишне цене грађевинског земљишта у следећем саставу:

1. **Јелена Мисић** из Сурдулице, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Сурдулица, распоређена у Одељењу за општу управу и јавне службе на радно место послови борачко инвалидске заштите, за председника Комисије,
2. **Предраг Поповић** из Сурдулице, дипломирани грађевински инжењер, запослен у Општинској управи општине Сурдулица, распоређен у Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне, грађевинске и имовинско правне послове на радно место послови за инвестиције и комуналне делатности, за члана Комисије и
3. **Драгана Илић** из Сурдулице, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи општине Сурдулица, распоређена у Одељењу за финансије и привреду на радно место послови буџета, за члана Комисије.

II

Комисија се именује на период од четири године.

III

Задатак Комисије је да службенику на имовинско правним пословима достави податке о тржишној цени земљишта која представља цену отуђења, односно закупнину и остале радње у вези са тим.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.

V

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за утврђивање тржишне цене земљишта Општинског већа општине Сурдулица бр.020-62/24-01 од 25.09.2024. године.

VI

Решење доставити: члановима Комисије, начелнику Општинске управе, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 020-41/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

284.

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон,47/2018 и 111/2021 – др.закон), и чл. 40. став 1. тачка 11. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о раду Туристичке

организације општине Сурдулица бр.280/5-1 од 26.02.2026. који је Управни одбор Туристиче организације, усвојио на седници одржаној дана 26.02.2026.
2. Правилник је саставни део Закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Града Врања"
4. Закључак доставити: Туристичкој организацији општине Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 110-2/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

285.

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.Гл.РС, бр.62/06,65/08, 41/09 , 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.Гл.РС”, бр. 129/07, 83/14-др закона и 101/16-др закона, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 40. став 1. тачка 30. Статута општине Сурдулица (“Сл.гл.Града Врања ”, бр. 7/19), а уз сагласност Министарства пољопривреде , шумарства и водопривреде -Управа за пољопривредно земљиште бр. 002253385 2026 14847 000 000 000 001 од 30.04.2026. године, Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2026.ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Општине Сурдулица за 2026. годину, којим се утврђују врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта Општине Сурдулица за 2026. годину.

Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Сурдулица за 2026.годину , је саставни део Закључка.

Члан 2.

Закључак објавити у “Службеном гласнику града Врања”.

Члан 3.

Закључак и Програм ступају на снагу даном доношења.

Члан 4.

Закључак доставити: Одељењу за привреду и финансије, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

286.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се извештај о раду Центра за социјални рад за 2025.годину, бр. 060-10-241/2026. од 27.02.2026. год. и Извештај о реализацији проширених права из области социјалне заштите за 2025.год. од 20.02.2026.године.
2. Извештај је саставни део Закључка.
3. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4. Закључак доставити: Центру за социјални рад, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-3/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

287.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 57. Статута

општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026. .године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад за 2026.годину број 060-10-241/2026. од 27.02.2026.год.
2. Програм је саставни део Закључка.
3. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4. Закључак доставити Центру за социјални рад, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-3/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

288.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026..године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1.Усваја се извештај о раду Сурдуличког културног центра за 2025 .год, бр. 155/2026 од 26.02.2026.год.
2.Извештај је саставни део Закључка.
3.Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4.Закључак доставити: Сурдуличком културном центру, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-2/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

289.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026 .године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се извештај о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ у Сурдулици за 2025.год, бр. 96/26 од 23.02.2026.год.
1. Извештај је саставни део Закључка.
2. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
3. Закључак доставити: Библиотеци „Радоје Домановић“, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-1/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

290.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026..године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Сурдулица за 2025.год, бр.280/3-1 од 26.02.2026. године и Извештај о пословању Туристичке организације општине Сурдулица за 2025.годину бр.280/4-1 од 26.02.2026.
1. Извештај је саставни део Закључка.
2. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
3. Закључак доставити, Туристичкој организацији, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 023-3/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

291.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1.Усваја се редован годишњи финансијски Извештај о пословању за 2025 .годну ЈП-а „Водовод“, Сурдулица, бр. 579 од 03.03.2026. год,

2.Извештај је саставни део Закључка.

3.Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".

4.Закључак доставити: ЈП-у „Водовод“ Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 023-5/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

292.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 69. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1.Усваја се извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2025.год, ЈП.бр. 3/26 од 27.05.2026.год.

2.Извештај је саставни део Закључка.

3.Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".

4.Закључак доставити, Општинском правобранилаштву, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р

293.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештаја о раду за 2025.год, Предшколске установе „Наша Радост“, Сурдулица, бр. 128-01/26 од 26.02.2026.год.
1. Извештај је саставни део Закључка.
2. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
3. Закључак доставити: Предшколској установи „Наша Радост“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 022-6/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

294.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се извештај о раду Општинске управе општине Сурдулица за 2025. год, бр. 020-34/26-01 од 11.05.2026.
2. Извештај је саставни део Закључка.
3. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4. Закључак доставити, Општинској управи општине Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

295.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се извештај о раду Општинског већа општине Сурдулица за 2025.годину, бр.020-39/26-01 од 20.05.2026.год.
1. Извештај је саставни део Закључка,
2. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
3. Закључак доставити: Општинском већу општине Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

296.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду за 2025.год, Општинског штаба за ванредне ситуације број. 020-40/26-01 од 20.05.2026.године.
2. Извештај је саставни део Закључка.
3. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4. Закључак доставити: Општинском штабу за ванредне ситуације , приложити уз седнички материјал и рахиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

297.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06. 2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду за 2025.год, Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Сурдулица, бр.020-35/26-01 од 11.05.2026.год.
2. Извештај је саставни део Закључка.
3. Закључак објавити у "Службеном гласнику Града Врања".
4. Закључак доставити: Комисији за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Сурдулица, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 06-19/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

298.

На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), чл. 40. став 1. тачка 66. Статута општине Сурдулица („Сл.гл. града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.06 .2026.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Годишњи ликвидациони извештај о пословању ЈП Дирекције за грађевинско земљипте и путеве општине Сурдулица у ликвидацији за 2025.годину бр.1 од 05.03.2026.год.
2. Извештаји су саставни део Закључка.
3. Закључак доставити: ЈП Дирекцији за грађевинско земљипте и путеве општине

Сурдулица у ликвидацији, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 023-4/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

299.

На основу члана 26.ст.1. тач.4. и чл.27.ст.10.и 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020, 94/2024), чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон,9/2020, 52/2021 и 62/2023, и 91/2025) члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021), чл.2.ст.1.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступаања, искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и поступцима прикупљања писаних понуда („Сл.гл.РС“ бр.16/2018, и 79/2023), Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуке о измени исте („Сл. гл. Града Врања” број 41/2020 и број 44/2020), Програма отуђења непокретности - грађевинског земљишта и јавне својине општине Сурдулица за 2026. годину број 463-16/26-01 од 11.03.2026. годину („Сл. гл. града Врања”, бр. 4/26) и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања”, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној дана 10.06.2026.године, донела је

ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2026. ГОДИНУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина општине Сурдулица донела је Програм отуђења непокретности - грађевинског земљишта и јавне својине општине Сурдулица за 2026. годину број 463-16/26-01 од 11.03.2026. годину („Сл. гл. града Врања”, бр. 4/26).

Допуном напред наведеног Програма одређују се локације, односно катастарске парцеле које се као грађевинско земљиште отуђују ради привођења планираној намени за 2026. годину.

Плански основ за доношење овог Програма, а ради чије реализације се Програм доноси је Усклађени план генералне регулације насеља Сурдулица („Сл.гл. града Врања“, бр. 35/12, 34/16, 15/17, 22/22, 3/23 и 18/24).

ЛОКАЦИЈА БР.1 – „Ул. Мирољуба Станојевића“, целина XII.2 к.п.бр. 301/7 КО Сурдулица



О П И С Л О К А Ц И Ј Е

ЗОНА XII.2 у којој се налази каастарска парцела бр. 301/7 КО Сурдулица која је у јавној својини општине Сурдулица, представља градско урбано ткиво ван централне зоне града – рубна зона. На подручју ове зоне преовлађује индивидуално становање са допунском наменом пословања и услужних делатности које су компатибилне становању и зеленилом као пратећом наменом.

Предметна парцела нема директан приступ на јавну саобраћајну површину, а по површини не представља посебну грађевинску парцелу.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А О П Р Е М Љ Е Н О С Т

* **Електроенергетска:**

Предметно подручје се напаја из постројења 110/35/10 kV и мрежом ниског напона.

* **Водовод и канализација:**

У оквиру постојећег насеља постоји градска водоводна мрежа и изграђена фекална канализација.

* **ТТ инсталација:**

Планирана је телекомуникациону инфраструктуру.

*** Саобраћај:**

Предметна парцела нема директан приступ на јавну саобраћајну површину.

ЛОКАЦИЈА БР.2 – „Ул. Београдска“, к.п.бр. 2231/11 КО Сурдулица



О П И С Л О К А Ц И Ј Е

ЗОНА III.5 у којој се налази кат. парц. бр. 2231/11 КО Сурдулица представља градско урбано ткиво ван централне зоне града – рубна зона. На подручју ове зоне преовлађује индивидуално становање са допунском наменом пословања и услужних делатности које су компатибилне становању и зеленилом као пратећом наменом.

Предметна парцела по површини и облику задовољава услове за посебну грађевинску парцелу.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А О П Р Е М Љ Е Н О С Т

*** Електроенергетска:**

Предметно подручје се напаја из постројења 110/35/10 kV и мрежом ниског напона.

*** Водовод и канализација:**

У оквиру постојећег насеља планирана је градска водоводна мрежа и изграђена фекална канализација.

*** ТТ инсталација:**

Планирана је телекомуникациону инфраструктуру.

*** Саобраћај:**

Предметна парцела има директан приступ на јавну саобраћајну површину, ул. Београдску – приступна саобраћајница.

III ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за отуђење непокретности из јавне својине општине Сурдулица налази се у одредбама 26.ст.1. тач.4. и чл.27.ст.10.и 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020, 94/2024), чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон,9/2020, 52/2021 и 62/2023, и 91/2025) члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021), чл.2.ст.1.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступаања, искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и поступцима прикупљања писаних понуда („Сл.гл.РС“ бр.16/2018, и 79/2023), Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Сурдулица и Одлуке о измени исте („Сл. гл. Града Врања” број 41/2020 и број 44/2020), Програма отуђења непокретности - грађевинског земљишта и јавне својине општине Сурдулица за 2026. годину број 463-16/26-01 од 11.03.2026. годину („Сл. гл. града Врања”, бр. 4/26) и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања”, бр. 7/19).

Допуна програма отуђења непокретности - грађевинског земљишта и јавне својине општине Сурдулица, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 10. јун 2026. године, број: 463-34/26-01

ПРЕДСЕДНИК,
Немања Глигоријевић,с.р.

Општинско веће општине Сурдулица
300.

На основу члана 5. и 22. Закона о социјалној заштити (Сл.Гл.РС. Број 24/2011), а у вези члана 4.став 1. тачка 21. Уговора о правима и обавезама Министарства за јавна улагања и општине Сурдулица у реализацији пројекта - Радови на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности објекта ОШ „ Вук Караџић“ у Сурдулици , број 35-5/25-01 од 09.10.2025.године и описа и спецификације из позиције припремних радова 00-01,01-01,01-02,која је саставни део Уговора о финансирању пројекта унапређења

енергетске ефикасности зграде ПУ „ наша радост“ у Сурдулици број 401-394/24-01 од 31.07.2024.године закљученог између Министарства рударства и енергетике и општине Сурдулица, одредби Закона о управљању отпадом („СЛ.гл.РС. бр. 36/09,88/10,14/16 и 95/18-др.закон и 35/2023) и члану 3. став 1. тачка 15 Уредбе о одлагању отпада на депоније (СЛ.гл..РС бр. 92/10) и по члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 70. став 1. тачка 22. Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.Града Врања број 7/19), члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО број 5/10), члана 2. став 11. Пословника о раду Општинског већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр 34/08) и Одлуке Општинског већа општине Сурдулица бр. 06-5/26-01 од 26.02.2026. године, Општинско веће општине Сурдулица на седници одржаној дана 03.06.2026. године, доноси

П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОРИСНИКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ДОБАРА-ОТПАДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, услови, начин и поступак за остваривање права на доделу одговарајућих добара-отпадног грађевинског материјала, који се може употребити у одговарајуће намене, породицама слабог материјалног стања (лицима у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правним лицима са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.) а све у циљу пружања подршке и помоћи појединцу и породици (корисник) ради побољшања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и кориснику у циљу очувања јавног интереса.

Члан 2.

Корисником права сматра се породица слабог материјалног стања (лица у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правно лице са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.)

II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ДОБАРА-ОТПАДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.

Поступак за доделу одговарајућих добара-отпадног грађевинског материјала, који се може употребити у одговарајуће намене, покреће се искључиво на захтев странке (породице слабог материјалног стања (лица у стању социјалне потребе) која живе на територији општине Сурдулица као и правних лица са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.).

- Захтев се подноси на прописаном обрасцу непосредно на писарници Општинске управе општине Сурдулица.

II КРИТЕРИЈУМИ

Члан 4.

Критеријуми на основу којих се утврђује материјални положај подносиоца захтева за остваривање права на доделу одговарајућих добара -отпадног грађевинског материјала су:

-да је подносилац захтева држављанин Републике Србије;

-да подносилац захтева и чланови породице имају пријављено пребивалиште, а расељена и избегла лица боравиште, на територији општине Сурдулица и то најмање годину дана пре момента подношења захтева за остваривање права на доделу одговарајућих добара-отпадног грађевинског материјала;

- незапосленост подносиоца захтева и чланова породице (супружника, ванбрачног партнера уколико је реч о ванбрачној заједници, родитеља који се сам стара о деци уколико је реч о једнородитељској породици, као и свих осталих чланова који живе у заједничком домаћинству);

- да је породица корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита;

- да се ради о породици са двоје или више малолетне деце те у којој постоје чланови породице који су старији од 65 година;

- објекат за који се тражи материјал мора бити у власништву подносиоца захтева или члана домаћинства и не сме бити рушеван до те мере да је небезбедан за живот;

- да на објекту (кући) на коју право полаже више лица, поред доказа о решеном имовинско -

правном основу подносиоца захтева постоји и писмена сагласност свих сувласника за извођење радова (уградње додељеног грађевинског материјала);

- предметни објекат треба да има грађевинску/употребну дозволу или да је евидентиран по Закону о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима („Свој на своме“) ;

- стање објекта (влага и буђ, неисправне инсталације, значајна оштећења спољне и унутрашње столарије, недовршен објекат, попуцали темељи или зидови који прете урушавањем,оштећена кровна конструкција);

- Правно лице мора бити уредно регистровано у АПР-у или другом одговарајућем регистру и да се налази у активном статусу;

- да рачун Правног лица није био у блокади у последњих 12 месеци пре подношења захтева, да се против правног лица не води стечајни или ликвидациони поступак;

- да је Правно лице измирило доспеле обавезе пореза према држави и јединици локалне самоуправе;

- Стамбена заједница мора бити уписана у званични Регистар стамбених заједница(да поседује ПИБ, матични број и текући рачун);

-да стамбена заједница има именованог управника или из редова станара или професионалног управника, чији је мандат у току;

- да постоји легитимна одлука станара (Записник са седнице стамбене заједнице са јасном одлуком о учешћу на конкурсу за доделу одговарајућих добара- отпадног грађевинског материјала);

- да рачун стамбене заједнице није у блокади;

- да на згради постоје критична оштећења и угроженост (нпр. кров који прокишњава и угрожава електринсталације, фасада која отпада и угрожава пролазнике);

III ПРАВА, НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ДОБАРА-ОТПАДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 5.

Захтев за остваривање права подноси се Комисији за утврђивање испуњености услова за признавање права на доделу одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала који се може употребити у одговарајуће намене, породицама слабог материјалног стања (лицима у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правним лицима са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.) на прописаном обрасцу који је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део, а преко писарнице Општинске управе општине Сурдулица. Пријем поднетих захтева, обрада истих , доношење одлуке од стране Комисије, која се потом доставља Председнику општине ради коначног одлучивања и доношења решења о додели одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала, вршиће се након објављивања овог Правилника на званичној презентацији општине Сурдулица и огласној табли општине Сурдулица и до утрошка расположивих количина материјала.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се следећа документација:

1. уверење подносиоца захтева да је држављанин Републике Србије;

2. фотокопија личне карте/читач електронске личне карте за подносиоца захтева и пунолетне чланове заједничког домаћинства;

3. потврда Месне заједнице о броју чланова домаћинства;

4. потврда о пребивалишту подносиоца захтева и свих чланова домаћинства (пријављено пребивалиште на територији општине Сурдулица најмање годину дана пре момента подношења захтева);

-уколико се ради о избеглим или интерно расељеним лицима- потврда МУП-а о пријављеном боравишту на територији општине Сурдулица најмање годину дана пре момента подношења захтева, као и фотокопија легитимације;

5. уверење Националне службе за запошљавање да се барем један или два од наведених лица: подносилац захтева и чланови породице (супружник, ванбрачни партнер уколико је реч о ванбрачној заједници, родитељ који се сам стара о деци уколико је реч о једнородитељској породици, као и сви остали чланови који живе у заједничком домаћинству), воде на евиденцији незапослених лица у моменту подношења захтева;

6. Решење којим је признато право на новчану социјалну помоћ подносиоцу захтева или члановима његове породице;

7. Потврда о пребивалишту подносиоца захтева и свих чланова домаћинства (пријављено пребивалиште на територији општине Сурдулица најмање годину дана пре момента подношења захтева);

- уколико се ради о избеглим или интерно расељеним лицима- потврда МУП-а о пријављеном боравишту на територији општине Сурдулица

најмање годину дана пре момента подношења захтева, као и фотокопија легитимације;

- уколико се ради о родитељу који се сам стара о деци, статус једнородитељске породице доказује се неким од следећих докумената које је потребно приложити:

- изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим;

- одлуком надлежног органа о самосталном вршењу родитељског права;

- изводом из матичне књиге рођених;

8. да је предметни објекат легалан доказује се неким од следећих докумената:

- Употребна дозвола;

- Грађевинска дозвола

- Пријава преко платформе Свој на своме у складу са одредбама Закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима;

- Решење о озакоњењу у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („ Сл.гласник РС“, бр. 96/15,83/18,81/20-УС, 1/23-УС и 62/23)

9. Тренутно стање објекта , доказује се неким од следећих докумената:

- извештајем грађевинске инспекције;

- фотографијама

10. да је Правно лице уредно регистровано у АПР-у, доказује се Изводом о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

11. да рачун Правног лица није био у блокади и да се против Правног лица не води стечајни или ликвидациони поступак , доказује се Потврдом о ликвидности који издаје НБС – Сектор за принудну наплату; потврда да се не води стечајни или ликвидациони поступак доказује се потврдом Привредног суда према седишту Правног лица.

12. да је Правно лице измирило доспеле обавезе пореза према јединици локалне самоуправе, доказује се Уверењем локалне пореске администрације које издаје Општинска управа према седишту фирме;

13. да је Стамбена заједница уписана у званични Регистар стамбених заједница (да поседује ПИБ, матични број и текући рачун) доказује се Изводом из Јединствене евиденције стамбених заједница РГЗ-а;

-да стамбена заједница има именованог управника или из редова станара или професионалног управника, чији је мандат у току, доказује се Решењем о упису управника у Регистар, уколико је у питању управник стамбене заједнице из редова станара, потребно је приложити Одлуку скупштине стамбене заједнице о избору управника;

- да постоји легитимна одлука станара (зааписник са седнице стамбене заједнице са јасном одлуком о учешћу на конкурсу за доделу одговарајућих добара, доказује се Записником са седнице скупштине стамбене заједнице са посебним делом у записнику у коме ће стајати да стамбена заједница конкурише за доделу одговарајућих добара-отпадног грађевинског материјала, пратећим листом са јасно уписаним именима станара, бројевима станова и потписима који доказују да је за одлуку гласала неопходна већина;

- да рачун стамбене заједнице није у блокади, доказује се Извештајем/Потврдом који се преузима са званичног портала Народне банке Србије;

- да на згради постоје критична оштећења и угроженост доказује се: фото документацијом, детаљним и јасним фотографијама оштећења у штампаном или дигиталном формату; налазом или записником о инспекцијском прегледу; стручним мишљењем или предрачуном фирме или вештака;

Подносиоци захтева нису у обавези да доставе сву напред наведену документацију већ само документацију којом доказују основаност свог конкретног захтева.

Члан 6.

Комисија за утврђивање испуњености услова за признавање права на доделу одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала који се може употребити у одговарајуће намене, породицама слабог материјалног стања (лицима у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правним лицима са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.) образована је решењем начелника Општинске управе општине Сурдулица број 06-5/26-01 од 02.03.2026. године.

Комисију чине председник и два члана.

Седницама Комисије председава председник Комисије, а Комисија о свом раду води записник.

Комисија је независна у свом раду.

Комисија може у циљу утврђивања материјалне истине прибавити и друге доказе које оцени неопходним, а по потреби може изаћи и на лице места.

По утврђивању испуњености услова за признавање права на доделу одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала који се може употребити у одговарајуће намене, породицама слабог материјалног стања (лицима у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правним лицима са територије општине Сурдулица установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва

и друго, Комисија по важећем Правилнику у року од 30 дана од дана подношења захтева, доноси Одлуку о додели отпадног грађевинског материјала и исту доставља председнику општине Сурдулица ради коначног одлучивања о захтеву и доношењу решења.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ КОНТРОЛА И НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Члан 7.

Средства одобрена по овом Правилнику и одлуци Општинског већа су строго наменска и додељују се искључиво у виду грађевинског материјала.

Подносилац захтева је дужан да додељени грађевински материјал угради у објекат у року од 60 дана од дана испоруке.

Општина Сурдулица не сноси трошкове, превоза, ангажовања радне снаге, мајстора, пратећег алата или механизације потребне за уградњу додељеног материјала.

Подносилац захтева је дужан да о сопственом трошку, односно путем самодоприноса или ангажовањем сопствене радне снаге, обезбеди извођење грађевинских радова и уградњу материјала у року из става 2. овог члана.

Издавање грађевинског отпадног материјала врши се на локацији складиштења(Парцели постројења за пречишћавање отпадних вода на Кп.бр. 3635,3636 и 3637 КО Сурдулица уз присуство овлашћеног лица Општине, које потписује Записник о примопредаји.

Комисија врши теренску контролу уградње материјала након истека рока предвиђеног ставом I овог члана и о томе сачињава записник.

Члан 8.

Уколико теренском контролом Комисија утврди да корисник није уградио материјал у складу са одредбама овог Правилника, или га је отуђио, продао, поклонио, дужан је да општини Сурдулица изврши повраћај средстава у висини тржишне вредности додељеног грађевинског материјала у року од 30 дана од дана када је позван на повраћај средстава.

Члан 9.

Поносилац чији је захтев за признавање права на доделу одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала који се може употребити у одговарајуће намене, одбијен или је незадовољан одлуком Комисије може изјавити жалбу Општинском Већу општине Сурдулица, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Општинско веће Општине Сурдулица о жалби одлучује у року од 30 дана од дана подношења жалбе.

V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 10.

Средства – помоћ у натури- предаји добара /отпадног грађевинског материјала из овог Правилника обезбеђена су на основу одлуке Општинског већа бр. 06-5/26-01 од 26.02.2026.године а у вези са чл. 4.став 1. тачка 21. Уговора о правима и обавезама Министарства за јавна улагања и општине Сурдулица у реализацији пројекта - Радови на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности објекта ОШ „ Вук Караџић“ у Сурдулици , број 35-5/25-01 од 09.10.2025.године и описа и спецификације из позиције припремних радова 00-01,01-01,01-02,која је саставни део Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде ПУ „ наша радост“ у Сурдулици број 401-394/24-01 од 31.07.2024.године закљученог између Министарства рударства и енергетике и општине Сурдулица.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Саставни део овог Правилника чини Образац захтева за остваривање права на доделу одговарајућих добара-грађевинског отпадног материјала који се може употребити у одговарајуће намене, породицама слабог материјалног стања (лицима у стању социјалне потребе) који живе на територији општине Сурдулица као и правним лицима са територије општине Сурдулица (установе, јавна предузећа, стамбене заједнице, привредна друштва и др.)

Члан 12.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Члан 13.

Правилник ће бити објављен у „Службеном гласнику града Врања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана : 03.06.2026.године, број: 110-3/26-01

ПРЕДСЕДНИЦА,
Александра Поповић,с.р.

С А Д Р Ж А Ј

СУРДУЛИЦА
269. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.ГОДИНУ.....1023
270. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА.....1202
271. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТУДИЈЕ: ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА……..1372
272. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” СУРДУЛИЦА……...1372
273. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ПО ПРОГРАМУ ЗА 2026. ГОДИНУ…….1373
274. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 889 КО СУРДУЛИЦА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ……1374
275. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА……..1374
276. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОК АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА ЗА ПЕРИОД 2026- 2028.ГОДИНЕ…….1375
277. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКИЈАЛИШТА НА ВЛАСИНИ ОКРУГЛИЦА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА……1375
278. ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РАДА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОСЛЕ 15 ЧАСОВА 1376
279. РЕШЕЊЕ ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ……1376
280. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКИЈАЛИШТА НА ВЛАСИНИ ОКРУГЛИЦА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА……..1377
281. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА РИБАР “ У КЛИСУРИ……..1378
282. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЧЛАНОВА МЕЂУОПШТИНСКЕ КООРДИНАЦИОНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД, БУЈАНОВАЦ, ПРЕШЕВО, СУРДУЛИЦА И ТРГОВИШТА……1379
283. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА……1379
284. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА БР.280/5-1 ОД 26.02.2026……..1379
285. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2026.ГОДИНУ…….1380
286. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2025.ГОДИНУ, БР. 060-10-241/2026. ОД 27.02.2026. ГОД. И ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОШИРЕНИХ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2025.ГОД. ОД 20.02.2026.ГОДИНЕ…….1380
287. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2026.ГОДИНУ БРОЈ 060-10-241/2026. ОД 27.02.2026.ГОД……..1380
288. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СУРДУЛИЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2025 .ГОД, БР. 155/2026 ОД 26.02.2026.ГОД……1381
289. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ ЗА 2025.ГОД, БР. 96/26 ОД 23.02.2026.ГОД……...1381
290. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.ГОД, БР.280/3-1 ОД 26.02.2026. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ……...1381
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.ГОДИНУ БР.280/4-1 ОД 26.02.2026…1381
291. ЗАКЉУЧА О УСВАЈАЊУ РЕДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2025 .ГОДНУ ЈП-А „ВОДОВОД“, СУРДУЛИЦА, БР. 579 ОД 03.03.2026. ГОД,……1382
292. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2025.ГОД, ЈП.БР. 3/26 ОД 27.05.2026.ГОД…….……..1382

293. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2025.ГОД, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“, СУРДУЛИЦА, БР. 128-01/26 ОД 26.02.2026.ГОД……..1382
294. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025. ГОД, БР. 020-34/26-01 ОД 11.05.2026. ……..1382
295. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2025.ГОДИНУ, БР.020-39/26-01 ОД 20.05.2026.ГОД……..1383
296. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2025.ГОД, ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ БРОЈ. 020-40/26-01 ОД 20.05.2026.ГОДИНЕ……...1383
297. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2025.ГОД, КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, БР.020-35/26-01 ОД 11.05.2026.ГОД……..1383
298. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНПГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИПТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2025.ГОДИНУ БР.1 ОД 05.03.2026.ГОД……..1383
299. ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2026. ГОДИНУ…….1384

Општинско веће општине Сурдулица

300. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОРИСНИКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ДОБАРА-ОТПАДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА……..1385

Издавач: Скупштина града Врања – Одељење за послове органа града, Ул. Краља Милана бр. 1
Глави и одговорни уредник: Јелена Максић – секретар Скупштине града Врања. Тех. уредник Владица Митић. Уређује Одељење за послове органа града.
Телефон**:** 017/402-389, факс**:** 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број**:** 97-47114, извршење буџета СГ Врање